

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 13 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI**

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 506936
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Výkaz výměr D2.05 PLYNOVOD, p.č.

92	388	388222-R1	plynoměr ROMBACH G-40 - dodá správce	kus	1,000	
----	-----	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--

Máme u položky č. 92 ocenit montáž plynoměru ROMBACH?

ODPOVĚĎ 1

Plynoměr bude demontován a znovu osazen, to znamená v rámci této položky bude oceněna demontáž a montáž.

DOTAZ 2

Výkaz výměr D2.04 VODOVOD, p.č.

115	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%		
-----	-----	-----------	--	---	--	--

p.č.

118	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%		
-----	-----	-----------	--	---	--	--

Máme si doplnit procentuální sazbu dle svých zvyklostí, nebo bude určena ze strany zadavatele?

ODPOVĚĎ 2

Ano, uchazeči doplní % sazbu dle vlastních zvyklostí, nebo využije postup v souladu s bodem 7.4.3. Svazku 4 zadávací dokumentace.

DOTAZ 3

PCHO D1.01.4b, Výkaz výměr ROZVODY CHLADU,
p.č.

27	R iz 07a	Potrubní pouzdra na bázi kaučuku, lambda =0,033, 89x9 5 % tvarovky	m			
----	----------	--	---	--	--	--

Prosíme o určení množství izolace v této položce.

Obdobná položka je i u výkazu výměr D1.3.4b Chlazení - pavilon G – položka č.26

p.č.

33	732111146R00	Tělesa rozdělovačů a sběračů D+M včetně podpěr a nátěrů	kus	2,00		
----	--------------	---	-----	------	--	--

Podle čísla položky se jedná o rozdělovač DN 400, v projektu je navržen rozdělovač DN 150. Která velikost rozdělovače platí?

ODPOVĚĎ 3

Ad Množství izolace

Množství izolace v soupis stavebních prací, dodávek a služeb „D1_01_4b-02 Slepý rozpočet“ v položce č. 27 je 35 m, v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb „D1_03_4b-02 Slepý rozpočet“ v položce č.26 je 0 m.

Všichni uchazeči si v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb „D1_01_4b-02 Slepý rozpočet“ u položky č. 27 (Potrubní pouzdra na bázi kaučuku, lambda =0,033, 89x9 5 % tvarovky) doplní hodnotu množství na „27“. Takto upravené znění množství je pro zpracování nabídkové ceny závazné. Pokud uchazeči tuto opravu v soupisu prací neprovedou, nebude se jednat o porušení zadávacích podmínek, jsou však povinni při ocenění uvažovat s upraveným doplněným množstvím.

Všichni uchazeči v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb „D1_03_4b-02 Slepý rozpočet“ položku č. 26 (Potrubní pouzdra na bázi kaučuku, lambda =0,033, 89x9 5 % tvarovky) nebudou oceňovat (množství je 0 m).

Ad rozdělovač

Platí dle projektu - rozdělovače DN 150. Uchazeči v rámci nabídek ocení položku dle popisu položky (Tělesa rozdělovačů a sběračů D+M včetně podpěr a nátěrů - 2ks) s rozdělovači DN 150.

DOTAZ 4

PCHO – D1.01.4a2, PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

734 19-3217	KLAPKY MEZIPŘÍRUBOVÉ, PN16, DISK NEREZ	ks	2		
-------------	--	----	---	--	--

Prosíme o určení DN u této klapky

	přesun hmot	%	%		
--	-------------	---	---	--	--

Můžeme si do sloupce „množství celkem“ doplnit % sazbu dle vlastních zvyklostí?

ODPOVĚĎ 4

Klapka

- dle čísla položky se jedná u této klapky o DN100.

Přesun hmot

- ano, uchazeči doplní % sazbu dle vlastních zvyklostí, nebo využije postup v souladu s bodem 7.4.3. Svazku 4 zadávací dokumentace.

DOTAZ 5

V rekapitulaci stavebních objektů je uveden výkaz výměr D2.12.2 Architektonicko-stavební řešení. V soupisech prací uvedený výkaz není k dispozici. Prosíme o potvrzení, že položka s tímto označením zůstane v rekapitulaci s nulovou cenou. Omlouváme se, pokud již tento dotaz byl dříve zodpovězen.

ODPOVĚĎ 5

Soupis prací D2.12.2 je spojený se soupisem prací D2.12.3. V souhrnném rozpočtu je proto jen jedno pole pro oba tyto soupisy prací.

DOTAZ 6

K odpovědi na dotaz č. 20 z DI11. S omluvou musíme konstatovat, že náš dotaz nebyl dobře formulován a odpověď zadavatele vnesla do výpočtu výměr na tomto objektu zmatek. Chyba dle našeho názoru není v položce č. 14 VV D1.04.1, ale v položce následující, kde se dopočítává chybějící materiál pro vytvoření 1.898,50m³ zásypu. Výpočet výměry této položky (č. 15) je veden m³, ale měrná jednotka položky je uvedena jako „t“. Obecně je známo, že 1m³ zeminy váží v rostlém stavu cca 1,8 t a více (dle druhu horniny), stejně jako objemová hmotnost cihelného zdiva je cca 1,8 t/m³ a betonu 2,5 t/m³. Ve výpočtu výměry položky č.15 VV D1.04.1 jež má měrnou jednotku „t“ byla dosazena výměra zásypu v m³ (1898,503). Správně by na tomto řádku měl být výpočet 1898,503 *2 a ve sloupci množství 3.797,006 t. Následuje odpočet vykopané zeminy použité do zásypu $-(53,515+53,515+107,030+208,514+295,8+13,727)$ zde uvedeno též v m³. Správně by tedy mělo být $-(53,515+53,515+107,030+208,514+295,8+13,727) *2$ a ve sloupci množství by pak měla být hodnota – 1.464,202 t. A dále odpočet nadrcené suti z demolic v tunách (dle pol. č. 185, 186 a 187 to je 1.577,133t) vydělený 2. Tím je vlastně uvedená výměra též přepočtena na m³. Pro nápravu navrhuje ponechat výměru pol. č. 14 v původní výši (1898,503m³) a měrnou jednotku pol.č.15 přepsat na m³. V případě ponechání měrné jednotky pol. č. „t“ je třeba vést i výpočet výměry v tunách. Výměra pak bude cca dvounásobná.

ODPOVĚĎ 6

Zadavatel prověřil situaci a konstatuje, že v rámci DI 11 bylo odpovězeno nepřesně. Zadavatel upravuje zpět výměru pol. č. 14 na původní výši a měrnou jednotku u pol. č. 15 upravuje na m³. Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací poskytuje nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací označený „D1_04_1-02 Slepý rozpočet_DI13“, ve kterém bylo v položce č. 14 upraveno množství (nazpět na hodnotu 1898,503m³) a v položce č. 15 byla změněna měrná jednotka z původní hodnoty „t“ na novou a pro zpracování závaznou měrnou jednotku „m³“. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování nabídkové ceny použili tento nový upravený soupis stavebních prací. Zadavatel se omlouvá za vzniklou situaci.

DOTAZ 7

K odpovědi č. 9 v DI č. 9. Po zaslání specifikace od zadavatele referenčnímu výrobcí, jsme dostali odpověď, že takové požadavky jeho výrobek nesplní v plném rozsahu (popisu). Neměl zadavatel na mysli výrobek běžně označovaný jako „bed mover“?

ODPOVĚĎ 7

Požadavky na manipulační bateriový vozík jsou dány popisem v tab. PSV výrobek ozn. O45, technické řešení bylo v projektové přípravě projednáno s firmou Irbis Panda s.r.o., Luka nad Jihlavou, kontaktní osoba Ing. Hajzler, odkaz s mobilním telefonem přímo v tab. PSV. Nejedná se o typový výrobek, ale zařízení navržené přesně pro tyto účely.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)

Lhůta pro doručení nabídek:

Datum **8.9.2015** Čas: **11:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8)

Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum **8.9.2015** Čas: **11:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací

Nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací „D1_04_1-02 Slepý rozpočet__DI13“

V Brně dne 13. 8. 2015