

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 112073/2023

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
7. 12. 2023

Veřejná zakázka: **III/3516 Bítovčice - opěrná zeď**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V objektu SO 202 Opěrná zeď 2 a SO 203 Opěrná zeď 2 je přímo v trase kabel CETINU (v objektu SO 202 je i napříč vozovkou). Jeho přeložení je součástí objektu SO 403 Přeložka SEK CETIN – tento objekt není součástí této zakázky. Majitel si proveden přeložku v průběhu stavby na své náklady. V místě tohoto kabelu bude 3,5 m stavební jáma. Ač není přeložka součástí této soutěže, je v položkovém rozpočtu položka 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - Vytyčení a ochrana inženýrských sítí v prostoru stavby - 1 kpl. Prosíme o informaci, jak tento kabel bude možné dočasně zabezpečit. V ZD jsme nenašli technické řešení. Jestli může být dočasně přerušen? Jestli je zde smyčka dostatečně dlouhá a bude moc být vytážen na komunikaci? Jestli ho si ho dočasně přeloží firma co bude realizovat přeložku ?

Reakce zadavatele:

V zadávací dokumentaci je uvedeno u SO 403 Přeložka SEK CETIN – není součástí této stavby. Vybraný zhotovitel nebude tuto přeložku fyzicky provádět.

Zhotovitel bude koordinovat stavební práce spojené s realizací přeložky SO 403 prováděné správcem inženýrské sítě - společností CETIN a.s. Položkou 02730 jsou myšleny veškeré související náklady zhotovitele na koordinaci přeložky optického kabelu CETIN. Přeložku bude provádět, na základě smlouvy o realizaci překládky sítě el. komunikací, společnost Cetin a.s. V rámci přeložky je nezbytná úzká spolupráce mezi zhotovitelem stavby a zástupcem společnosti CETIN a.s., tak aby byla zajištěna plynulost realizace stavby a byly dodrženy podmínky vyjádření POS č.j. 595211/22, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

U SO 201, resp. SO 202, resp. SO 203 je položka - OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE. Prosíme zadavatele o specifikaci z čeho má být proveden obklad zdi, zda ze soklového kamene (tj. nepravidelný kámen o tloušťce cca +- 200mm) nebo z řádkového zdiva (tj. pravidelný kámen o rozměrech třeba 10x20x40cm, 20x20x40cm, atd...).

Reakce zadavatele:

Obklad zdi má být proveden z nepravidelného kamene – tloušťka obkladu 200 – 250 mm.

Ing. Pavel Hamáček
pověřený zastupováním vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství