

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ**Objekt:** SO 001.1 Všeobecné položky - Kraj**Rozpočet:** SO 001.1 Všeobecné položky - Kraj**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 001.1 Všeobecné položky - Kraj
Rozpočet: SO 001.1 Všeobecné položky - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Ceny budou rozděleny poměrově k počtům investorů, tedy na 1/3 regulace dopravy, zajištění opatření DIO, dle návrhu objízdných tras,vč. zajištění vydání rozhodnutí, zajištění předčasného užívání stavby" Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ceny budou rozděleny poměrově k počtům investorů, tedy na 1/3 Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného stavu Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,	KPL	1,000		
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Ceny budou rozděleny poměrově k počtům investorů, tedy na 1/3 vytyčení hranic pozemků a obvodu stavby, zaměření staveniště Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	HM	1,000		
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Ceny budou rozděleny poměrově k počtům investorů, tedy na 1/3	KPL	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 001.1 Všeobecné položky - Kraj
Rozpočet: SO 001.1 Všeobecné položky - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- pasportizace a fotodokumentace přilehlých pozemků před zahájením a po dokončení - pasportizace objízdných tras" - havarijní plán Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		
			dle SoD, DSPS, zaměření skutečného provedení na podkladu KM, závěrečná zpráva zhotovitele, KZP, TePř. Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	6,000		
			dle SOD Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem 				
9	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	2,000		
			Ceny budou rozděleny poměrově k počtům investorů, tedy na 1/3 geotechnika. geologa Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 001.1 Všeobecné položky - Kraj
Rozpočet: SO 001.1 Všeobecné položky - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
10	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000		
			Ceny budou rozděleny poměrově k počtům investorů, tedy na 1/3				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem				
			- veškeré nosné a upevňovací konstrukce				
			- základové konstrukce včetně nutných zemních prací				
			- demontáž a odvoz po skončení platnosti				
			- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
11	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		
			Ceny budou rozděleny poměrově k počtům investorů, tedy na 1/3				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
12	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU	KPL	1,000		
			DOPRAVY				
			Ceny budou rozděleny poměrově k počtům investorů, tedy na 1/3				
			BOZP ple plánu BOZP - oplocení staveniště, lávky, brána, ostětlení				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
13	03720	a	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU	KPL	1,000		
			DOPRAVY				
			Ceny budou rozděleny poměrově k počtům investorů, tedy na 1/3				
			provizorní dopravní značení během výstavby, rozdělení na tři etapy				
			viz výkres C.5. Provizorní dopravní značení				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 001.1 Všeobecné položky - Kraj
Rozpočet: SO 001.1 Všeobecné položky - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ**Objekt:** SO 101 SILNICE II/346**Rozpočet:** SO 101 SILNICE II/346**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybourané vpusti 8*0,4*2,3=7,360 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	7,360		
2	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) dle pol. 113328, 123738 a 132838 611,186+196,65+199,768=1 007,604 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	1 007,604		
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) žulové krajníky 25% z celkové délky (8,05+90,5)*0,25*0,2*0,3*2,4=3,548 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3,548		
4	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU 2x zkouška na PAU 2=2,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	2,000		
5	027111	a	PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZŘÍZENÍ Oprava stávající MK po realizaci - objíždá trasa - SE SOUHLASEM INVESTORA = 400 000kč.	KOMPLE T	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
6	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM rýha pod obruby (139+143)*0,55*0,2=31,020 [A] 0,02150-0,21500km pro uliční vpusti (4,0+2,5+2,0+4,0+3,0+3,0+2,0+3,5+3,5+4,5+3,5+3,5)*1,0*0,25+13*1,5*1,5*0,25=18,688 [B] 0,21500-0,35760km pro uliční vpusti (3,0+4,5+2,0+4,0+4,0+8,5)*1,0*0,56+5*1,5*1,5*0,56+1,0*2,5*2,5*0,56=24,360 [C] pro novou kanalizaci (151,5+38,5)*1,3*0,25+6*2,5*2,5*0,2=69,250 [D] u vpusti 148,5*1,3*0,56+4*2,5*2,5*0,56=122,108 [E] 0,02150-0,21500km 5*(1,5*1,5-0,5*0,5)*0,25=2,500 [F] u vpusti 3*(1,5*1,5-0,5*0,5)*0,56=3,360 [G] 0,02150-0,21500km 1545*0,22=339,900 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=611,186 [I] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	611,186		
7	113522		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM na skládku Technických služeb bez poplatku 49,0+89,0+30,0+13,5=181,500 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	181,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
8	113542		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM	M	74,250		
			odvoz na Technické služby bez poplatku 75% 25% odvoz na skládku do 16km (8,5+90,5)*0,75=74,250 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113544	a	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 16KM	M	24,750		
			odvoz na skládku do 16km s poplatkem 25% (8,5+90,5)*0,25=24,750 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	543,840		
			doprava recyklátu na stavbu z meziskládky -4km 1545*0,04*2,2*4=543,840 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].				
11	113742		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	4 130,000		
			odvoz na SÚS vzdálenost 4km, s obsahem dehtu na meziskládku Kučerky do 4km bez poplatku 0,02150-0,21500km odečteno ze situace krytová vrstva 1545=1 545,000 [A] 0,21500-0,35760km odečteno ze situace krytová vrstva 1040=1 040,000 [B] 0,02150-0,21500km vrstva 40-80mm s obsahem dehtu 1545=1 545,000 [C] Celkem: A+B+C=4 130,000 [D] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	113746		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	1 307,550		
			s odvozem na SÚS ve vzdálenost 4km - 90mm bez poplatku				
			0,21500-0,35760km 1040+3*(1,5*1,5-0,5*0,5)+148,5*1,3+4*2,5*2,5=1 264,050 [A] přípojky uličních vpustí (3,0+4,5+2,0+4,0+4,0+8,5)*1,0+5*1,5*1,5+1*2,5*2,5=43,500 [B] Celkem: A+B=1 307,550 [C]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	196,650		
			výměna podloží možno čerpat pouze se souhlasem investora				
			1311*0,15=196,650 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	12910		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M3	3,100		
			plocha na meziskládce po recyklátu $62*0,05=3,100$ [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
15	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	199,768		
			50% ruční práce $0,02150-0,21500\text{km}$ $4,0*(2,8-0,55)*1,0+2,5*(2,8-0,55)*1,0+2,0*(2,68-0,55)*1,0+4,0*(2,68-0,55)*1,0+3,0*(2,49-0,55)*1,0+3,0*(2,49-0,55)*1,0+2,0*(2,29-0,55)+3,5*(2,19-0,55)*1,0+3,5*(2,11-0,55)*1,0+6,5*(2,26-0,55)*1,0+4,5*(1,83-0,55)*1,0+3,5*(1,64-0,55)*1,0+3,5*(1,64-0,55)*1,0+13,0*(2,5-0,55)*1,5*1,5=135,268$ [A] $0,21500-0,35700\text{km}$ $3,0*(1,45-0,13-0,09-0,56)*1,0+4,5*(1,46-0,13-0,09-0,56)*1,0+2,0*(1,62-0,13-0,09-0,56)*1,0+4,0*(1,63-0,13-0,09-0,56)*1,0+4,0*(1,84-0,13-0,09-0,56)*1,0+8,5*(1,92-0,13-0,09-0,56)*1,0+5,0*(2,5-0,13-0,09-0,56)*1,5*1,5+1,0*(2,5-0,13-0,09-0,56)*2,5*2,5=54,180$ [B] $3*(1,5*1,5-0,5*0,5)*(2,5-0,13-0,09-0,56)=10,320$ [C] Celkem: A+B+C=199,768 [D] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	180,405		
			0,02150-0,21500km 4,0*(2,8-0,5-0,3)*1,0+2,5*(2,8-0,5-0,3)*1,0+2,0*(2,68-0,5-0,3)*1,0+4,0*(2,68-0,5-0,3)*1,0+3,0*(2,49-0,50-0,30)*1,0+3,0*(2,49-0,5-0,3)*1,0+2,0*(2,29-0,5-0,3)*1,0+3,5*(2,19-0,5-0,3)*1,0+3,5*(2,11-0,5-0,3)*1,0+6,5*(2,26-0,5-0,3)*1,0+4,5*(1,83-0,5-0,3)*1,0+3,5*(1,64-0,5-0,3)*1,0+3,5*(1,64-0,5-0,30)*1,0+13,0*(2,5-0,5)*1,5*1,5=125,355 [A] 0,21500-0,35760km 3,0*(1,45-0,46-0,3)*1,0+4,5*(1,46-0,46-0,3)*1,0+2,0*(1,62-0,46-0,3)*1,0+4,0*(1,63-0,46-0,3)*1,0+4,0*(1,84-0,46-0,3)*1,0+8,5*(1,92-0,46-0,3)*1,0+5,0*(2,5-0,46-0,3)*1,5*1,5+1,0*(2,5-0,46-0,3)*2,5*2,5=55,050 [B] Celkem: A+B=180,405 [C]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
 Objekt: SO 101 SILNICE II/346
 Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
17	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 0,02150-0,21500km (4,0+2,5+2,0+4,0+3,0+2,0+3,5+3,5+6,5+4,5+3,5+3,5)*0,3*1,0=13,650 [A] 0,21500-0,35760km (3,0+4,5+2,0+4,0+4,0+8,5)*0,3*1,0=7,800 [B] Celkem: A+B=21,450 [C] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 	M3	21,450		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
 Objekt: SO 101 SILNICE II/346
 Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
18	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	638,800		
			přípojky vpustí (4,0+2,5+2,0+4,0+3,0+3,0+2,0+3,5+3,5+6,5+4,5+3,5+3,5+3,0+4,5+2,0+4,0+4,0+8,5)*1,0+18*1,5*1,5+1*2,5*2,5=118,250 [A] v místě nové kanalizace (151,5+38,5)*1,3+6*2,5*2,5+148,5*1,3+4*2,5*2,5=502,550 [B] u vpustí 5*1,5*1,5+3*1,5*1,5=18,000 [C] Celkem: A+B+C=638,800 [D] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1			Zemní práce				

4			Vodorovné konstrukce				
19	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	11,825		
			pod vpustí 18*1,5*1,5*0,1+1*2,5*2,5*0,1=4,675 [A] pod přípojky (4,0+2,5+2,0+4,0+3,0+3,0+2,0+3,5+3,5+6,5+4,5+3,5+3,5+3,0+4,5+2,0+4,0+4,0+8,5)*0,1*1,0=7,150 [B] Celkem: A+B=11,825 [C] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
20	562132		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM 0,21500-0,35760km (3,0+4,5+2,0+4,0+4,0+8,5)*1,0+5*(1,5*1,5-0,5*0,5)+1,0*(2,5*2,5-0,5*1,0)=41,750 [A] v místě nové kanalizace 148,5*1,3+4*2,5*2,5=218,050 [B] doplnění 3*1,5*1,5=6,750 [C] Celkem: A+B+C=266,550 [D] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	266,550		
21	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 0,02150-0,21500km 1311=1 311,000 [A]	M2	1 311,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
22	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 311,000		
			výměna podloží - možno čerpat pouze se souhlasem investora 1311=1 311,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
23	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	630,050		
			0,021550-0,2150km doplnění (4,0+2,5+2,0+4,0+3,0+3,0+2,0+3,5+3,5+6,5+4,5+3,5+3,5)*1,0+13*(1,5*1,5-0,5*0,5)=71,500 [A] doplnění v místě nové kanalizace (151,5+38,5)*1,3+6*2,5*2,5=284,500 [B] doplnění 5*1,5*1,5=11,250 [C] 0,21500-0,35760km doplnění (3,0+4,5+2,0+4,0+4,0+8,5)*1,0+5*(1,5*1,5-0,5-0,5)+1,0*(2,5*2,5-0,5*1,0)=38,000 [D] doplnění v místě nové kanalizace 148,5*1,3+4*2,5*2,5=218,050 [E] doplnění 3*1,5*1,5=6,750 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=630,050 [G] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
24	567316		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1 545,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			recyklát s obsahem dehtu uložit do podkladní vrstvy 1545=1 545,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
52	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 545,000		
25	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM 0,02150-0,21500km 1311=1 311,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 311,000		
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,02150-0,21500km 1311+1311=2 622,000 [A] 0,21500-0,35760km 1031,5=1 031,500 [B] Celkem: A+B=3 653,500 [C]	M2	3 653,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
27	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 311,000		
			0,02150-0,21500km 1311=1 311,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 031,500		
			0,21500-0,35760KM 1031,5=1 031,500 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 311,000		
			0,02150-0,21500km 1311=1 311,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S možno čerpat pouze se souhlasem investora Lokální výspravy po odfrézování 13100*0,04*0,25=131,000 [A]	M3	131,000		
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
31	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 0,02150-0,21500km 1311=1 311,000 [A]	M2	1 311,000		
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
32	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM 0,21500-0,35760km 1031,5=1 031,500 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 031,500		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
33	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky uličních vpustí 4,0+2,5+2,0+4,0+3,0+3,0+2,0+3,5+3,5+6,5+4,5+3,5+3,5+3,0+4,5+2,0+4,0+4,0+8,5=71,500 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	71,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
34	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	17,000		
			V1-V6, V8, V11, V12, V13.1, V13.2, V16, V19, V20, V21, V25, V28 17=17,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- předepsané podkladní konstrukce				
35	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000		
			V18 1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- předepsané podkladní konstrukce				
36	89742		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000		
			V17 1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže				
			předepsané podkladní konstrukce				
37	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	9,000		
			9=9,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
38	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	12,000		
			12=12,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					

9

Ostatní konstrukce a práce

39	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000		
			pr.900mm s povrchovou úpravou				
			1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací				
			- předepsaná povrchová úprava				
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.				
40	91297	a	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000		
			posun dopravního zrcadlá 1=1,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací				
			- předepsaná povrchová úprava				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.				
41	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně sloupku a patek A12a Pozor chodci - 2ks, IP6 Přechod pro chodce - 2ks, E2b Označení tvaru křižovatky - 3ks, A2a Označení tvaru křižovatky -2ks, 2+2+3+2=9,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	9,000		
42	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM posun dopravní značky P2 - 3ks 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	3,000		
43	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ B28 1=1,000 [A] posun dopravní značky P2 - 3ks 3=3,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000		
44	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	114,576		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			předznačení - použití při předčasném užívání do provozu - požadavek objednatele				
			V2b 1,5/1,5/0,25 (20,0+16,8+19,25+16,3+31,7)*0,25*0,5=13,006 [A]				
			V5 0,5 (3,0+3,2)*0,5=3,100 [B]				
			V1a 0,125 20*0,125=2,500 [C]				
			V7b 0,5 6,3+7,2 (6,3+7,2)*0,5=6,750 [D]				
			V4 0,125 (55,36+79,5+11,6+78,8+231,8+138,1)*0,125=74,395 [E]				
			V4 0,5/0,5/0,125 = 45,2*0,125*0,5=2,825 [F]				
			V7 přechod pro chodce š.4,0m, délky 6,25m 4,0*0,5*6=12,000 [G]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=114,576 [H]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
45	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	114,576		
			V2b 1,5/1,5/0,25 (20,0+16,8+19,25+16,3+31,7)*0,25*0,5=13,006 [A]				
			V5 0,5 (3,0+3,2)*0,5=3,100 [B]				
			V1a 0,125 20*0,125=2,500 [C]				
			V7b 0,5 6,3+7,2 (6,3+7,2)*0,5=6,750 [D]				
			V4 0,125 (55,36+79,5+11,6+78,8+231,8+138,1)*0,125=74,395 [E]				
			V4 0,5/0,5/0,125 = 45,2*0,125*0,5=2,825 [F]				
			V7 přechod pro chodce š.4,0m, délky 6,25m 4,0*0,5*6=12,000 [G]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=114,576 [H]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
46	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM ležatý 300*200mm	M	278,100		
			přímé 14,5+2,1+21,3+7,3+5,5+25,2+63,0+19,7+5,0+1,5+9,0+34,2+40,3+29,5=278,100 [A]				

Stavba:	II/346	CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt:	SO 101	SILNICE II/346
Rozpočet:	SO 101	SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
47	917427	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	265,000		
			obloukové				
			R20; 2,3m				
			R27; 6,5m				
			R30; 5,9m				
			R38; 2,1m				
			R83; 45,0m				
			R103; 10,3m				
			R15; 5,9m				
			R23; 4,1m				
			R180; 10,3m				
			R80; 38,6m				
			R10; 2,4m				
			R26; 1,2m				
			R88; 11,6m				
			R90; 15,6m				
			R97; 10,0m				
			R20; 21,3m				
			R200; 20,4m				
			R125; 51,5m				
			2,3+6,5+5,9+2,1+45,0+10,3+5,9+4,1+10,3+38,6+2,4+1,2+11,6+15,6+10,0+21,3+20,4+51,5=265,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
48	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	91,000		
			dvojlinka z žulové kostky				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			0,21500-0,35760km 45,5*2=91,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
49	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	13,700		
			7,5+6,2=13,700 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
50	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2	M	13,700		
			7,5+6,2=13,700 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
51	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	8,000		
			odvoz na skládku do 16km 0,046 50km, 0,131 50km, 0,180 50km, 0,196 50km, 0,205 00km, 0,227 60km, 0,280 50km, 0,327 00km 8=8,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 101 SILNICE II/346
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/346

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ**Objekt:** SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj**Rozpočet:** SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:****Cena s daní:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	709,620		
			dle pol.132737, 132837 a 132937 189,54+379,08+141=709,620 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	03730	a	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M	69,000		
			plynovodní a vodovodní potrubí 15=15,000 [A]				
			jednotné kanalizace a přípojak (zakreslených v PD) 18=18,000 [B]				
			kabelů NN, VN, sdělovacích, VO 36=36,000 [C]				
			Celkem: A+B+C=69,000 [D]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1	Zemní práce						
3	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	189,540		
			Fominova, Hromádky				
			1,35*0,4*(162+189)=189,540 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	132837		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM Fominova, Hromádky 1,35*0,80*(162+189)=379,080 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 	M3	379,080		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	132937		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM tř. 6 byla stanovena na základě zkušeností provozovatele vč. případného dolamování ve výkopku 141,0=141,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	141,000		
6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	709,620		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			dle pol.132737, 132837 a 132937 $189,54+379,08+141=709,620$ [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	379,080		
			Fominova, Hromádky $1,35*0,80*(162+189)=379,080$ [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
 Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj
 Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	379,080		
			Fominova, Hromádky 1,35*0,80*(162+189)=379,080 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
1			Zemní práce				
5			Komunikace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
9	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	5,000		
			20*0,25=5,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
10	57713		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - UZAVŘENÉ OBALOVANÉ	M3	3,000		
			KAMENIVO				
			20*0,15=3,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
11	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	1,200		
			24*0,05=1,200 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
5		Komunikace	- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
8		Potrubí					
12	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM SN 10 ulice Fominova 38,10+47,80+10,10+14,50+50=160,500 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	160,500		
13	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM SN 10 Hromádky z Jisrtebnice 7,10+37,65+49,10+50,00+42,87=186,720 [A]	M	186,720		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
			nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
14	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	5,000		
			ulice Fominova Š3b - Š7b 1+1+1+1+1=5,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.				
			- predepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno				
			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,				
			- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,				
			- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,				
			- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,				
			- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,				
			- očištění a ošetření úložných ploch,				
			- zednické výpomoc pro montáž dílců,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
15	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	6,000		
			ulice Hromádky Š3a - Š8a 1+1+1+1+1=6,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
16	894146	a	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	4,000		
			Š8a - podchycení přepadu, podchycení odtoku, provizorní napojení DN400, napojení na atipické zděné šachty, úprava vstupu s vložením hrdal pro PVC DN400 1+1+1+1=4,000 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj
Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
17	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 5+6+4=15,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	15,000		
18	89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM 13,0=13,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.	KUS	13,000		
19	89946		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM 11=11,000 [A] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny	KUS	11,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/346 CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
 Objekt: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj
 Rozpočet: SO 301.1 Dešťová kanalizace - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
20	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	140,400		
			Fominova, Hromádky 0,40*(162+189)=140,400 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
21	899651		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	160,500		
			ulice Fominova 38,10+47,80+10,10+14,50+50=160,500 [A]				
			Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a				

Stavba:	II/346	CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - KRAJ
Objekt:	SO 301.1	Dešťová kanalizace - Kraj
Rozpočet:	SO 301.1	Dešťová kanalizace - Kraj

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	N.cena	Celkem
			pro odbočující řady.				
22	899661		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM	M	186,720		
			Hromádky z Jisrtebnice 7,10+37,65+49,10+50,00+42,87=186,720 [A]				
		Cenová soustava:	2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
23	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	480,500		
			kamerové zkoušky 240+160,5+32,0+13,0+35=480,500 [A]				
		Cenová soustava:	2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
24	931311		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	32,000		
			trasa A 16*2=32,000 [A]				
		Cenová soustava:	2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
9		Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:							