

BILANCE ORNICE

Stavba:
Část PD:
Investor:
Projektant:

II/602 Jihlava - jihovýchodní obchvat, část VÝCHOD
B4.BILANCE ZEMIN A ORNICE - Bilance ornice
Kraj Vysočina
PROfi Jihlava s r.o.

Stavební objekt	Trvalý zábor (m3) - sejmutí ornice	Dočasný zábor nad 1 rok (m3)	Ohumusování (m3)	
Bilance ornice				
SO 023 Příprava staveniště II/405-II/602 stávající	29961,50	3506,50	0,00	
SO 112 Okružní křižovatka II/602-II/602 stávající	0,00	0,00	535,79	SO023
SO 121 Přeložka silnice II/602 - úsek II/405 stáv. II/602	0,00	0,00	6326,92	SO023
SO 124 Stavební úpravy stáv. sil. II/602	0,00	0,00	305,70	SO023
SO 127 Místní komunikace Kosovská	0,00	0,00	225,13	SO023
SO 128 Účelová komunikace	0,00	0,00	66,65	SO023
SO 153 Polní cesta IV	0,00	0,00	91,73	SO022
SO 154 Polní cesta V	0,00	0,00	14,16	SO022
CELKEM OBJEKTY	29961,50	3506,50	7566,08	

Přebytek ornice v celkovém množství $29.961,50 - 7.566,08 = 22.395,42\text{m}^3$ bude odvezen na určené pozemky včetně rozprostření.

Ornice z ploch dočasného záboru nad 1 rok bude rozprostřena zpět do původní pozice s provedením technické a biologické rekultivace - viz PD.

Poznámka:

Ornice z ploch dočasného záboru do 1 roku bude shrnuta na okraj ploch a po provedení přeložek příslušných IS bude vrácena do původní pozice - manipulace je součástí příslušného stavebního objektu - přeložky či úpravy dotčené inženýrské sítě.