



SCHÉMA ETAPIZACE VÝSTAVBY:



PŘÍČNÝ ŘEZ – POSTUP PRACÍ (ETAPIZACE)



LEGENDA OPRAV:

- 339m ŽULOVÝ OBRUBNÍK, URČENÝ K ODSTRANĚNÍ
- 153m ŽULOVÝ OBRUBNÍK, URČENÝ K ODSTRANĚNÍ (BUDE ROZHODNUTO PŘI OPRAVĚ)
- 347m² DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK 80x110mm – PŘEDLAŽDĚNO
- 492m² DVOJŘÁDEK Z KOSTEK – ŽULA, OSAZEN DO BETONU
- 150m² DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK 80x110mm – DOPLNĚNO Z KSUSV

TECHNOLÓGIE OPRAVY PODROBNĚJI POPISANO VIZ ŘEZY A TECHNICKÁ ZPRÁVA

- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT ČSN 736056 , ČSN 736110 , ČSN 736114 , ČSN 756101
- PŘED ZAČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTVOŘIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SITII
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET Odstupy DLE ČSN 73 6005.
- PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VŠECHY TECHNOLÓGIE POKRYTÍ JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VÝKL. 409/2005 Sb.
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍ
- ZMĚNY MŮŽOU PROVÁDĚT POUZE PO KONSULTACI A NÁHLÉDNÉM ODSOUHLASENÍ INVESTOREM A PROJEKTA NTEM
- STAVBA BUDE PROVĚDĚNA V SOULADU VÝHLÁŠKY č.398/2009Sb

SO 101 KOMUNIKACE

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ing.J.MAREK	ing.J.MAREK	ing.P.BLAHA	ing.J.MAREK
	KOLEKTIV		
OBEC : HAVLÍČKŮV BROD		OKRES : HAVLÍČKŮV BROD	
KRAJ : VYSOČINA			
INVESTOR : KRAJ VYSOČINA			

DMC Havlíčkův Brod s.r.o. Průmyslová 447 280 02 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 420 525, tel.: 602 254 377 e-mail: mpana@dmcs.cz	
DATUM	6/2023
STUPEŇ PD	DZS
Č. ZAKÁZKY	23024
MĚŘÍTKO	1:250
ČÁST DOKUM.	Č. VÝKRESU
C.	2

II/150 Havlíčkův Brod – ul. Žižkova a Dolní, oprava

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES