PŮDORYS 1.NP:

NOVÝ STAV

1:100



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.m.	Název místnosti	Plocha	Úprava podlahy	Úprava stěn	Úprava stropu
1.01	VSTUP	12,85			
1.02A	CHODBA	35,66			
1.02	CHODBA+SCHODY	10,40	nová ker.dlažba obklad schodů	-	-
1.03	KANCELÁŘ	25,60			
1.04	KANCELÁŘ VEDOUCÍ	20,50			
1.05	KANCELÁŘ ÚČETNÍ	16,50	stěrka, nové PVC	nové zdiva-tenkov. štuk. om.	výmalba
1.06	ŠATNA	6,20	stěrka, nové PVC	nové zdiva-tenkov. štuk. om.	výmalba
1.07	KUCHYŇKA	4,00	stěrka, nové PVC	nové zdiva-tenkov. štuk. om.	výmalba
1.08	ÚKLID KOMORA	3,70			
1.09	DENNÍ ODPOČÍVÁRNA	25,65			
1.10	ŠATNA M-1	31,80			
1.11	ŠATNA M-2	29,80			
1.12	SPRCHY, UMÝVÁRNA	12,35	nová ker.dlažba, pův.odstrait	nové obklady, původní odstrait	výmalba
1.13	WC M	8,13	nová ker.dlažba, pův.odstrait	nové obklady, původní odstrait	výmalba
1.14	WC PISSOAR	2,00	nová ker.dlažba, pův.odstrait	nové obklady, původní odstrait	výmalba
1.15	WC Ž PŘEDSÍŇ	2,45			
1.16	WC Ž	1,15			
1.17	MÍSTNOST PRO KOTEL	24,10			
1.18	POMOC. SKLAD	7,00			
1.19	GARÁŽ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY	39,65			
1.20	GARÁŽE	510,77			
1.21	SKLAD ÚČETNICTVÍ	6,50	stěrka, nové PVC	nové zdiva-tenkov. štuk. om.	výmalba
1.22	ŠATNA	4,05	stěrka, nové PVC	nové zdiva-tenkov. štuk. om.	výmalba
1.23	SPRCHA KANCELÁŘE	2,40	stěrka, nové PVC	nové zdiva-tenkov. štuk. om.	výmalba

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ ZDIVO
- PŮVODNÍ ZDIVO – tloušťka 300, 200, 150 a 100mm z cihelných děrovaných bloků
- NOVÉ ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG NA LEPIDLO – tloušťka 100mm
- NOVÉ ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG NA LEPIDLO – tloušťka 150mm
- CERTIF.KONTAKTNÍ ZATEPL.SYSTÉM ("ETICS")–TEP.IZOL.EPS 200mm opatřit armovací tkaninou vč.lepidla,exterier omítky celoprobarvené

LEGENDA ZNAČEK:

- POŽÁRNÍ ODOLNOST STROP
- HYDRANTY
- HASICÍ PŘÍSTROJE
- SMĚR ÚNIKU (VČ.POČTU OSOB)

AUTORSKÝ DOZOR	HLAVNÍ PROJEKTANT PROJEKTU: Ing. P. Příhoda	VYPRACOVAL: Ing. P. Příhoda
	STAV: Vysočina	VEDOUCÍ ODD: Humpolec

INVESTOR: KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace, Kosmonautů 1122/48, 58601 Jihlava

PROJEKTA HUMPOLEC – projekty a statika staveb – 5. května 1175, Humpolec 396 01 – +420 604 730 868, petrpriha@gmail.cz – www.projektahumpolec.cz

MÍSTO AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA PROVOZNÍHO OBJEKTU V HUMPOLCI

DATUM: 11/2017 | FORMÁT: 6 x A4

ČÍSLO ZAKÁZKY:

ČÁST DOKUMENTACE: D. Dokumentace stavby – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

STUPEŇ DOKUMENTACE: Dokumentace pro stavební povolení (DSP), ohlášení

PROFESE: Architektonické a stav. technická řešení

OBSAH: PŮDORYS 1.NP–nový stav

MĚŘÍTKO: 1:100 | ČÍSLO VÝKRESU: 01

ČÍSLO PARE: