

**Další technické podmínky**

**Stavba: „Stavební úpravy a nástavba provozního objektu č.p. 1622 CM Humpolec“**

Jedná se o stavební úpravy a nástavbu v části původního objektu čp. 1622 v Humpolci. Původní provozní objekt čp. 1622 slouží jako sociální a technické zázemí (kanceláře, zázemí pro zaměstnance, garáže vozidel správy silnic) pro údržbu silnic a je umístěn v areálu SÚS v Humpolci na parcele st. 1576/1. Předmětem stavebních prací je především provedení nástavby nad zastropenou částí soc. zázemí. Prakticky se jedná o vestavbu a drobnou nástavbu do podkrovní části původních půdních nevyužívaných prostor. V ostatní přízemní části s garážemi není zasahováno. Bude provedeno nové schodiště do podkroví, zde bude zasedací místnost a 3xpokoje sloužící jako nocležny. Součástí těchto prostor bude i sociální zázemí-WC, sprchy, úklidová komora, vše přístupné z centrální chodby. Jedná se o zvýšení střešní konstrukce o 1,75m a tím se zde vytvoří využitelný prostor. Původní střešní rámy budou výškově prostaveny pomocí ocelové konstrukce, pouze střední rám bude odšroubován, sloupky výškově prostaveny a příčel bude opět sestavena. Rámy budou navíc podepřeny pomocí ocelových jeklů do spodních nosných stěn. Na rámy se osadí nové ocelové vazničky po vlašsku, provede se ztužení ve střešní rovině a provede se plechová profilovaná krytina. Dále se jedná o drobné stavební úpravy v přízemí, které spočívají v novém rozpříčkování kanceláří, kdy zde vznikne kancelář účetní vč. archivu, bude zmenšena kuchyňka, provede se nová sprcha pro kanceláře. Kompletně budou opraveny sprchy a WC v přízemí. Budou zde provedeny nové rozvody ZTI s přípravou pro patro, nové obklady vč. zař. předmětů. Vnitřní příčky jsou nově navrženy jako porobetonové opatřené tenkovrstvou omítkou s vnější štukovou vrstvou. Nově budou provedeny nové podhledy z minerálních kazet na roštu.

Předpokládaný časový průběh výstavby bude stanoven investorem na základě výběrového řízení na zhotovitele stavby.