

Tabulka místností				
Číslo	Název	Plocha [m²]		Poznámka
4.01	SKLAD	3,15		STAVEBNÍ PRÁCE 10 (SP10) viz.výkres S.13
4.02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,48	PODLAHA SPO.4	STAVEBNÍ PRÁCE 11 (SP1) viz.výkres S.13
4.03	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	38,41		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.04	POKOJ Č.13	14,66		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.05	POKOJ Č.14	14,66		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.06	UMÝVÁRNA 13_14	3,93	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 9 (SP9)
4.07	ZÁDVEŘÍ	5		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.08	PŘEDSÍŇ WC 13_14	2	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
4.09	WC 13_14	1,17	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
4.10	POKOJ Č.15	14,56		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.11	POKOJ Č.16	14,77		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.12	UMÝVÁRNA 15_16	4,06	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 9 (SP9)
4.13	ZÁDVEŘÍ	5		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.14	PŘEDSÍŇ WC 15_16	2	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
4.15	WC 14_15	1,26	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
4.16	POKOJ Č.17	14,98		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.17	POKOJ Č.18	14,96		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.18	UMÝVÁRNA 17_18	3,98	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 9 (SP9)
4.19	ZÁDVEŘÍ	4,99		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.20	PŘEDSÍŇ WC 17_18	2,03	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
4.21	WC 17_18	1,35	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
4.22	SCHODIŠTĚ	27,95		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.23	CHODBA	50,46		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.24	CHODBA	2,47		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.25	WC KANCELÁŘ	1,16	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
4.26	SPRCHA KANCELÁŘ	1,9		STAVEBNÍ PRÁCE 9 (SP9)
4.27	KANCELÁŘ	14,38		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.28	UMÝVÁRNA 19_20	4,02	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 9 (SP9)
4.29	POKOJ Č.19	14,79		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.30	POKOJ Č.20	14,79		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.31	ZÁDVEŘÍ	4,99		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.32	WC 19_20	1,25	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
4.33	PŘEDSÍŇ WC 19_20	1,9	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
4.34	UMÝVÁRNA 21–22	3,92	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 9 (SP9)
4.35	POKOJ Č.21–22	14,79		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.36	POKOJ Č.21–22	14,84		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.37	ZÁDVEŘÍ	5,14		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.38	WC 21_22	1,24	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
4.39	PŘEDSÍŇ WC 21_22	1,98	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
4.40	UMÝVÁRNA 23_24	4,05	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 9 (SP9)
4.41	POKOJ Č.23	15,16		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.42	POKOJ Č.24	15,14		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.43	ZÁDVEŘÍ	5		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV
4.44	WC 23_24	1,24	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)
4.45	PŘEDSÍŇ WC 23–24	2,22	PODLAHA SPO.3	STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)

STAVEBNÍ PRÁCE 11 (SP1)

–VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ / WC,UMYVADLO /
–VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
–VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
–VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽBY POUZE V NEJNUTNĚJŠÍ MÍŘE / PŘEDPOKLAD 1m2 DLAŽBY, 4m2 OBKLADU /
–OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH BATERIÍ / WC,UMYVADLO /
–VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE / připojení ZP /
–MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
–NATŘENÍ ZÁRUBNÍ
–NOVÉ OBKLADY / V MÍSTĚ INSTALAČNÍ ŠACHTY A PO DRÁŽCE NOVÝCH POTRUBÍ, OBKLADY U NÁDRŽKY WC, DLAŽBA V MÍSTĚ PODLAHY
–NOVÉ ROZVODY ELEKTRO / vyjímače 2x,zásuvka 1x, kabely v di.6m – zahrnuto v rozpočtu, rozmístění dle požadavku investora /

REFERENČNÍ MÍSTNOSTI – VIZ. VÝKRES S.13

POZN.MÍSTNOSTI 4.01,4.02, BUDOU ROZKRESLENY PODROBNĚJI 1:25

STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)

–VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
–VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
–VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
–VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽBY
–OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH BATERIÍ
–VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE / připojení ZP /
–MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
–NATŘENÍ ZÁRUBNÍ
–NOVÉ OBKLADY A DLAŽBA / opravná malta, hydroizolační malta, tmel na lepení obkladů /
–V PŘEDSÍNI WC A WC PŮVODNÍ DLAŽBU ODSTRANIT VČETNĚ NESOUDRŽNÉHO PODKLADU – Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ / pro vyrovnání samonivelační stěrka 10–50mm /
–ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH OBKLADŮ
–NOVÉ ROZVODY ELEKTRO / vyjímače 2x,zásuvka 1x, kabely di.5bm – zahrnuto v rozpočtu, rozmístění dle požadavku

STAVEBNÍ PRÁCE 9 (SP9)

–VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
–VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
–UMÝVADLO NOVÉ
–NOVÉ BATERIE U UMÝVADLA A SPRCHY
–NOVÉ OBKLADY A DLAŽBA V CELÉ MÍSTNOSTI
–VYBOURNÍ OBKLADŮ V CELÉ MÍSTNOSTI
–ROZVODY VODY A KANALIZACE KE STOUPACÍMU POTRUBÍ – NOVÉ NAPOJENÍ / ve sprše drážka v původní podlaze pro napojení vpusti /
–NOVÁ VPUSŤ VČETNĚ SOUMSEJÍCÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ
–VE SPRŠE NALEPENÍ NOVÉ DLAŽBY NA DLAŽBU STÁVAJÍCÍ, V PŘEDSÍNI SPRCHY,PŘEDSÍNI WC A WC PŮVODNÍ DLAŽBU ODSTRANIT VČETNĚ NESOUDRŽNÉHO PODKLADU – Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ / pro vyrovnání samonivelační stěrka 10–50mm /
–MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
–NOVÉ ROZVODY ELEKTRO / vyjímače 2x,zásuvka 1x, kabely di.5bm – zahrnuto v rozpočtu, rozmístění dle požadavku

STAVEBNÍ PRÁCE 10 (SP10)

–VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ / 1x umyvadlo + 1x WC mísa včetně horní nádržky /
–VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
–VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
–VYBOURÁNÍ DĚLICÍ PŘÍČKY VČETNĚ OBKLADU
–ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ KONSTRUKCÍ
–OSAZENÍ NOVÉHO POKLOPU 600/900mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 60min A OSAZENÍ PEVNÉHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU
–OPRAVA OMÍTEK PO VYBOURÁNÍ PŘÍČKY + DOPLNĚNÍ OBKLADŮ
–OŠKRABÁNÍ PŮVODNÍ MALBY, NOVÁ MALBA V CELÉ MÍSTNOSTI / NAD OBKLADY + STROP /
–ZABETONOVÁNÍ A DOPLNĚNÍ DLAŽBY A OBKLADŮ PO ODSTRANĚNÍ WC MÍSY
–ZASEKÁNÍ KABELŮ DO ZDI Z ROZVADĚČE V MÍSTNOSTI / V MÍSTĚ NOVÉHO POKLOPU /
–DEMONTÁŽ PRAHU
–NOVÁ PLASTOVÁ MŘÍŽKA KRUHOVÁ pr.200mm / DLE STÁV.OTVORU/

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING.PAVEL KŘEHLÍK	VYPRACOVAL: ING.KŘEHLÍK	STAVO THERM PROJEKCE
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA	
INVESTOR: Kraj Vysočina,,Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01		
OA a HŠ HAVLÍČKŮV BROD – OPRAVA ZTI INTERNÁTU		STUPEŇ: DPS
		DATUM: BŘEZEN 2023
		ZAK.ČÍSLO: 23 004
VÝKRES: PŮDORYS 5.NP–NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO: 1:50	Č.V. S.5