



Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m ²]
3.29	UMYVÁRNA 7_8	4,02
3.32	ZÁDVEŘÍ	4,99
3.33	WC 7_8	1,25
3.34	PŘEDSÍŇ WC 7_8	1,9

- VYBOURÁNÍ VPUSTI / SPRCHA / A DRÁŽKY PRO LEŽATOU KANALIZACI
- VÝPLŇ DRÁŽKY RYCHLESCHNOUCIM CEMENTEM
- ODMAŠTĚNÍ A OČIŠTĚNÍ STÁV/KERAMICKÝCH PRVKŮ
- HYDROIZOLAČNÍ DVOUSLOŽKOVÁ MALTA
- NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

VE SPRŠE NALEPENÍ NOVÉ DLAŽBY NA DLAŽBU STÁVAJÍCÍ, V PŘEDSÍŇ SPRCHY,PŘEDSÍŇ WC A WC PŮVODNÍ DLAŽBU OPATRNĚ ODSTRANIT VČETNĚ NESOUDRŽNÉHO PODKLADU – Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ CHODBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING.PÁVEL KŘEHLÍK		ING.KŘEHLÍK	
Křehlík			
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD		KRAJ: VYSOČINA	
INVESTOR: Kraj Vysočina,Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01			
OA a HŠ HAVLÍČKŮV BROD			
– OPRAVA ZTI INTERNÁTU			
VÝKRES:			
PŮDORYS 4.NP_MÍSTNOSTI 3.29,3.33–3.34			
STUPEŇ:		DPS	
DATUM:		BŘEZEN 2023	
ZAK.ČÍSLO:		23 004	
MĚŘÍTKO:		Č.V.	
1:25		S.12	

STAVEBNÍ PRÁCE 1 (SP1)

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBKLADŮ A DLAŽBY
- OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH BATERIÍ
- VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE / připojení ZP /
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
- NATŘENÍ ZÁRUBNÍ
- NOVÉ OBKLADY A DLAŽBA / opravná malta, hydroizolační malta, tmel na lepení obkladů /
- V PŘEDSÍŇ WC A WC PŮVODNÍ DLAŽBU ODSTRANIT VČETNĚ NESOUDRŽNÉHO PODKLADU – Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ / pro vyrovnání samonivelační stěrka 10–50mm /
- ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH OBKLADŮ
- NOVÉ ROZVODY ELEKTRO / vypínače 2x,zásuvka 1x, kabely dl.5bm – zahrnuto v rozpočtu, rozmístění dle požadavku

STAVEBNÍ PRÁCE 9 (SP9)

- VÝMĚNA STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY A KANALIZACE
- VYBOURÁNÍ STĚNY V INSTALAČNÍM JÁDRU A JEJÍ OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ Z POROBETONU/ PŘEDPOKLÁDANÁ PLOCHA 2,5m2/ PRO VÝMĚNU STOUPACÍHO POTRUBÍ, OSADIT REVIZNÍ DVÍŘKA 300/300mm.
- UMYVADLO NOVÉ
- NOVÉ BATERIE U UMYVADLA A SPRCHY
- NOVÉ OBKLADY A DLAŽBA V CELÉ MÍSTNOSTI
- VYBOURNÍ OBKLADŮ V CELÉ MÍSTNOSTI
- ROZVODY VODY A KANALIZACE KE STOUPACÍMU POTRUBÍ – NOVÉ NAPOJENÍ / ve sprše drážka v původní podlaze pro napojení vpusti /
- NOVÁ VPUSŤ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ
- VE SPRŠE NALEPENÍ NOVÉ DLAŽBY NA DLAŽBU STÁVAJÍCÍ, V PŘEDSÍŇ SPRCHY,PŘEDSÍŇ WC A WC PŮVODNÍ DLAŽBU ODSTRANIT VČETNĚ NESOUDRŽNÉHO PODKLADU – Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ / pro vyrovnání samonivelační stěrka 10–50mm /
- MALBA STĚN A STROPŮ – 2x
- NOVÉ ROZVODY ELEKTRO / vypínače 2x,zásuvka 1x, kabely dl.5bm – zahrnuto v rozpočtu, rozmístění dle požadavku