SOUSEDÍCÍ OBJEKT

3.01 CHODBA 11,52 m²
3.02
3.03 PRACOVNA 28,34 m²
3.04 CHODBA 4,86 m²
3.05 KOUPELNA 6,47 m²
3.06 PRACOVNA 15,75 m²
3.07 +7,480
3.08 +3,130
3.09
3.10
3.11
3.14
3.15 +7,480
3.16 SCHODIŠTĚ 2,63 m²
3.17
3.18
3.19 S.V.P.P. 2700mm S.V. 2960mm
3.20 S.V.P.P. 2700mm S.V. 2960mm
3.21 S.V.P.P. 2700mm S.V. 2960mm

ZÁZEMÍ EDUKÁTORŮ
LEDNICE
MYČKA
TROUBA
SPORÁK
DIGESTOŘ
PRŮCHOZÍ SKŘÍŇ
ÚSTŘEDNA
OVL.OKNA
EL.OTEVÍRÁNÍ OKNA
VZT KT
2xVZT KT
S.V.P. 2400mm
PIS.
OR
RV

zař.VZT 3.01 100W/230V
zař.VZT 2.01 100W/230V
zař.VZT 2.02 100W/230V
zař.VZT 5.01 400W/230V

M1 M2 M3 M4 M5 M6

OT3.21

SOUSEDÍCÍ OBJEKT

D VNĚJŠÍHO OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ

LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- R – ROZVADĚČ DLE POPISU
- č – INFRAPASIVNÍ ČIDLO STROPNÍ–OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
- č – INFRAPASIVNÍ ČIDLO NÁSTĚNNÉ–OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
- – VYPÍNAČE,OVLADAČE OSVĚTLENÍ IP20
- – VYPÍNAČE,OVLADAČE OSVĚTLENÍ IP43
- – TLAČÍTKO – OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ IP43
- – VÝVOD PRO EL.ZAŘÍZENÍ DLE POPISU
- – ZÁSUVKA 230V/16A IP20
- – ZÁSUVKA 230V/16A IP43
- DIGESTOŘ – VÝVOD PRO DIGESTOŘ
- – VÝVOD PRO SPORÁK,SPORÁKOVÁ KOMBINACE
- V – VENTILÁTOR VZT
- – DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

LEGENDA SVÍTIDEL VIZ. SVĚTELNĚ-TECHNICKÝ NÁVRH

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	POVRCHY STĚNA A STROPŮ
OBJEKT SO 02					
3.01	CHODBA	11,52 m²	DŘEVĚNNÁ PRKNA	D.5	POVRCHY 16
3.02	SCHODIŠTĚ	3,30 m²	STÁVAJÍCÍ		POVRCHY 16
3.03	PRACOVNA	28,34 m²	STÁVAJÍCÍ		POVRCHY 17
3.04	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	6,47 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	C.3	POVRCHY 13
3.05	CHODBA	4,86 m²	DŘEVĚNNÁ PRKNA	D.6	POVRCHY 18
3.06	PRACOVNA	15,75 m²	DŘEVĚNNÁ PRKNA	D.6	POVRCHY 16
OBJEKT SO 03					
3.07	HALA	25,07 m²	KAMENNÁ DLAŽBA	K.5	POVRCHY 14
3.08	SCHODIŠTĚ	9,74 m²	KAMENNÁ DLAŽBA	5.1	POVRCHY 14
3.09	VÝTAH	2,88 m²			POVRCHY 9
3.10	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,35 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	C.6	POVRCHY 15
3.11	PISOÁRY	3,79 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	C.6	POVRCHY 15
3.12	WC MUŽI	1,59 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	C.6	POVRCHY 15
3.13	WC MUŽI	1,59 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	C.6	POVRCHY 15
3.14	SPRCHA PERSONÁLU	3,65 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	C.6	POVRCHY 15
3.15	PŘÍDNÍ PROSTOR / SKLAD	21,29 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	C.7	POVRCHY 14
3.16	SCHODIŠTĚ	2,63 m²	DŘEVĚNNÁ PRKNA	5.2	POVRCHY 14
3.17	PRACOVNA ARCHEOLOGŮ	47,13 m²	DŘEVĚNNÁ PRKNA	D.3	POVRCHY 14
3.18	VEDOUCÍ ARCHEOLOG	18,79 m²	DŘEVĚNNÁ PRKNA	D.3	POVRCHY 14
3.19	ČISTÁ LABORATOŘ	22,50 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	C.7	POVRCHY 14
3.20	ČISTÁ LABORATOŘ	18,79 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	C.7	POVRCHY 14
3.21	KONZERVÁTOR	23,17 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	C.7	POVRCHY 14
3.22	CHODBA	10,45 m²	KAMENNÁ DLAŽBA	K.5	POVRCHY 14

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER
ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE

HL.PROJ.: ARTPROJEKT
ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA
PETR BÜRGER, DiS.
KRESLIL: ROMAN JELÍNEK

STAVBA: EDUKAČNÍ CENTRUM A ZÁZEMÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA

ČÁST PROJEKTU: ELEKTROINSTALACE

VÝKRES: PŮDORYS 3.NP – ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD
MĚŘÍTKO: 1:50
VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: –
STUPEŇ: DPS
DATUM: 1/2024
INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 587 33 JIHLAVA
FORMÁT: A4
ČÍSLO PŘÍL.: E.3