


Rozvaděč R-ZV





SKŘÍŇ ROZVADĚČE:

PROVEDENÍ: KOMPAKTNÍ PLASTOVÝ PILÍŘ – ER1/NK–7+TH35
UZAMYKÁNÍ: TRNOVÝ KLÍČ 6x6mm
OSAZENÍ: 3x lišty TH35 (12DIN)
KRYTÍ: IP44/IP20
MECHANICKÁ OCHRANA: IK10
ROZMĚR: 320x1830x250mm (š x v x h)
PŘÍVODY: SPODEM
VÝVODY: SPODEM
BARVA: ŠEDÁ (RAL7035)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D2.04 Areálové rozvody NN

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR ZACHA	ING. PETR KREMLÁČEK		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ			
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	2x A4
NEMOCNICE JIHLAVA PAVILON REHABILITAČNÍ, NÁSLEDNÉ A GERIATRICKÉ PÉČE A PARKOVACÍ DŮM – ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO PARKOVIŠTĚ			DATUM	3 / 2024
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 18-23-P
			MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES	ROZVADĚČ R-ZV		---	D2.04-13