

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie a výstavba dialýzy
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 8. 4. 2024 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

D1_15_4j Fotovoltaika – výkaz výmer uvádza bezpečnostné odpínanie panelov. Technická správa a jedno pólové schéma však uvádza o inštalácií DC odpínačov. Citujem: Před vstupem kabelů do budovy budou nainstalovány odpínače DC obvodů. Ako sa budú vypínať panely?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a odpínání DC napětí je řešeno rovnocenně před vstupem do budovy a zároveň na úrovni jednotlivých panelů pomocí výkonových optimizérů (MPPT trackerů) pro každou dvojici panelů. Stejnosměrné napětí tedy nepřesáhne bezpečnou hladinu 120V DC.

Po tomto prověření doplňuje zadavatel do soupisu prací, dodávek a služeb řídicí jednotky a adekvátním způsobem upravuje celé znění technická zpráva D1_15_4j- Technická zpráva.

Dotaz č. 2:

D1_15_4j Fotovoltaika – Vo výkazu výmer so dve podobné položky č.5 - Bezpečnostní odpínání panelů -97 ks a č. 16 - Bezpečnostní odpínání FV panelů - 98 ks. aký je rozdiel medzi týmito položkami?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a upravuje v soupisu prací, dodávek a služeb text položky č. 5 a u položky č. 16 upravuje popis a počet kusů.

Dotaz č. 3:

D1_15_4j Fotovoltaika – Vo výkazu výmer je položka č. 12 - Kabeláž AC 5x35, 5x50 kategorie HFFR – 200 m. Koľko metrov je 5x35 mm² a koľko metrov 5x50 mm²?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a kabeláž rozdělil do dvou položek. Adekvátním způsobem tedy upravuje soupis prací, dodávek a služeb (upraven popis položky č. 12 a za položku č. 12 přidána položka č. 21).

Dotaz č. 4:

D1_15_4j Fotovoltaika. Kadiaľ bude vedený komunikačný kábel k RTU? Existujúcimi káblovými žľabmi?

Odpověď:

RTU Kabeláž je navržena pouze v rámci technické místnosti pro FVE, jedná se o napojení na strukturovanou kabeláž, řešenou v rámci jiné části projektové dokumentace. Adekvátním způsobem upraven i soupis prací, dodávek a služeb (položka č. 17).

Dotaz č. 5:

D1_15_4j Fotovoltaika – Výkaz výmer počítá s konštrukciou pre FV panely, ktorá sa iba zaťaží. Technická správa v bode f) Stavební řešení hovorí o konštrukcií, ktorá sa upevní ku konštrukcií FV panelov. Citujem: Pro uchycení konstrukce fotovoltaických panelů, bude zapotřebí stavební úpravy. Z nosné konstrukce budovy, se bude muset vytáhnout část konstrukce, aby posloužila k upevnění hliníkových profilů, ze kterých se montuje samostatná konstrukce pro fotovoltaické panely. Aké je konečné riešenie?

Odpověď:

Zadavatel prověřil a potvrzuje informace uvedené v soupisu prací, dodávek a služeb; konstrukce pro FVE je stabilizována přitížením.

Dotaz č. 6:

Technická správa hovorí o dispečerskom riadení pro FVE nad 100 kWp. Projekt však nerieši dispečerské riadenie z pohľadu signalizácie/merania a konfigurácie dispečerského riadenia. Žiadame o upresnenie.

Odpověď:

V areálu Nemocnice Nové Město na Moravě je připraven další projekt nezávislý na rekonstrukci pavilonu gynekologie, jedná se o instalaci FVE i na dalších objektech nemocnice. V rámci tohoto projektu je řešena FVE na pavilonech č.7,8,9 a zapojení kogeneračních jednotek do systému energetického managementu nemocnice. Součástí projektu je i dispečink, pro všechny budoucí FVE. Předpokládá se, že tento bude realizován dříve rekonstrukce pavilonu gynekologie. V rámci projektu rekonstrukce pavilonu gynekologie je do místnosti rozvodny FVE v pavilonu gynekologie připravena strukturovaná kabeláž, po které bude probíhat komunikace managementu energií. Proto se v rámci

projektu FVE pavilonu gynekologie počítá s propojením řídicího rozvaděče FVE se strukturovanou kabeláží.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází k doplnění a změně zadávacích podmínek, zadavatel posoudil v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu doplnění a změny zadávacích podmínek. Vzhledem k faktu, že se jedná pouze o úpravu formulací technické zprávy fotovoltaiky, doplnění 1 položky do soupisu prací, dodávek a služeb a úpravě popisu, příp. množství pěti položek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění Vysvětlení, doplnění a změny zadávacích podmínek VI ze dne 28. 3. 2024, tj. **do 17. 04. 2024 do 10:00 hod.**, neboť spatřuje tuto lhůtu jako dostatečnou pro promítnutí provedených úprav.

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění Přílohy č. 2a zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace na akci s názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ a Přílohy č. 3a zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace na akci s názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě - Rekonstrukce pavilonu gynekologie“ v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina