



LEGENDA ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ BUDOVA
- FASÁDNÍ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA - BARVA FASÁDY SE PŘEDPOKLÁDÁ BÍLÁ - BARVA BUDE ODSOUHLASENA / ZVOLENA INVESTOREM NA STAVBĚ NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU BAREM ZHOTOVITELE.
- SOKLOVÁ ČÁST BUDOVY - MARMOLITOVÁ DEKORATIVNÍ OMÍTKA, VE STEJNÉM DEKORU JAKO STÁVAJÍCÍ ČÁST BUDOVY - PŘED REALIZACÍ BUDE SCHVÁLENO INVESTOREM NA STAVBĚ
- POHLEDOVÉ TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - DEKOR BUDE VOLEN NA ZÁKLADĚ ZÁKLADNÍHO VZORNÍKU ZHOTOVITELE

POZNÁMKA:
- BAREVNOST JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNA/ODSOUHLASENA NA STAVBĚ INVESTOREM
- NÁPIS NA BUDOVĚ BUDE TVOŘEN MALBOU

POZNÁMKA:
- PŘÍSTAVBA SE NACHÁZÍ NA POZEMKU S VYSOKÝM RADONOVÝM RIZIKEM - STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÁ ČÁST BUDOVY MÁ JIŽ STÁVAJÍCÍ DOSTAČENOU IZOLACI
- STYKY RŮZNÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVOU PŘECHODOVOU LIŠTOU
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NEPŘEDVÍDATELNÝCH OKOLNOSTÍ BUDE PŘIZVÁN PROJEKTANT, KTERÝ POSODÍ PROBLÉM A STANOVÍ DALŠÍ POSTUP PRÁCE
- VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH NOREM (ČSN A EN) A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PŘEDPISŮ BEZPEČNOSTI PRÁCE
- SOUČÁSTÍ PROJEKTU JSOU VÝKRESY PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMETNACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH. STAVEBNÍ ČÁST JE TŘEBA KOORDINOVAT S POŽADAVKY VŠECH PROFESÍ
- DODAVATELÉ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ A KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ PROSTUDIJÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACI A DODAJÍ ZPŘESNUJÍCÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST
- VEŠKERÉ VZHLEDOVÉ PRVKY A BARVY NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM STAVBY
- V OBJEKTU BUDE ŘEŠENO ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ VZHLEDEM K RADONOVÉMU PRŮZKUMU A ZATŘÍDĚNÍ OBLASTI DO VYSOKÉHO RIZIKA. PODLOŽÍ SE BUDE VĚTRAT POMOCÍ POTRUBÍ, KTERÉ BUDE VYVEDENO NAD ATIKU A ZAKONČENO ROTAČNÍ HLAVICÍ
- V OBJEKTU BUDE VYTVOŘEN SDK PODHLED A SVĚTLÁ VÝŠKÁ MÍSTNOSTÍ BUDE 2,6 m
- VEŠKERÉ POŠKOZENÉ POVrchy BUDOU UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU
- JAKÉKOLIV ZÁVĚRY VYVOZENÉ NA ZÁKLADĚ TĚTO DOKUMENTACE JE NUTNÉ OVĚŘIT MÍSTNÍM ŠETŘENÍM
- PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ
- INTERIÉROVÉ PRVKY NÁBYTKU BUDOU ŘEŠENY DODATEČNĚ
- KUCHYŇSKÉ LINKY A PRVKY PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU BUDOU SOUČÁSTÍ STAVBY
- PŘED ODPOJENÍM VEŠKERÝCH INSTALACÍ BUDE ZJIŠTĚNO, ZDA LI MOHOU BÝT ODSTRANĚNY A NENAVAZUJÍ NA NEPŘEDVÍDATELNÁ ZAŘÍZENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY NUTNO PROVÉST SONDY A OVĚŘIT PŘEDPOKLADY SKLADEB KONSTRUKCÍ. PŘI ZJIŠTĚNÍ NESOULADU S PŘEDPOKALDEM NUTNO VE SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTEM UPRAVIT STAVEBNÍ PRÁCE A POSTUPY
- CELKOVÝ POČET FVE PANELŮ NA BUDOVĚ JE 15 (PRO CELKOVÝ POČET 42 PANELŮ BUDE PROVEDENA PŘÍPRAVA)
- OBLAST D_{≥1,5%} = VYHOVUJÍCÍ DENNÍ OSVĚTLENÍ PRACOVNÍCH PLOCH
- POZNÁMKY JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY TĚTO PD
- PŘECHOD MATERIÁLU FASÁDNÍCH TEPELNÝCH IZOLACÍ BUDE OPATŘEN ZESÍLENÍM PRUHEM PERLINKY

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--|--------------------|--|--------------------------------------|--|---------------|--|
| 0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120 | | | | | | | | | | | |
| PROJEKTANT | | KONTROLOVAL | | HIP | | OPRAVNĚNÁ OSOBA | | ERPLAN PROJEKTOVÁNÍ | | ČÍSLO VYTISKU | |
| Ing. Tomáš Duben | | Bc. Luděk Nedelka | | Ing. Tomáš Duben | | Ing. Milan Opištil | | U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| STAVEBNÍK | | Kraj Vysočina, Žitkova 1882/57, PŠČ 586 01, Jihlava | | | | | | | | DATUM | |
| NAZEV AKCE | | SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace | | | | MÍSTO AKCE | | | | 02/24 | |
| | | | | | | Hrotovická 1336/30 | | | | REVIZE | |
| | | | | | | | | | | ÚČEL | |
| NAZEV ČÁSTI | | D.1.1. Architektonicko stavební řešení | | | | Č. POPISNÉ | | | | DPS | |
| | | | | | | Č. POZEMKU | | st. 2691/8, 2629 | | FORMAT | |
| | | | | | | KAT. ÚZEMÍ | | Třebíč (769738) | | A2 -594/420 | |
| OBSAH VYKRESU | | Pohled Severní_Nové KCE | | | | | | INT. ČÍSLO | | POR. ČÍSLO | |
| | | | | | | | | I23002304 | | D.1.1.23 | |