

# VÝKAZ VÝMĚR

Část profese: ELEKTROINSTALACE

Vypracoval: Ing. Jaroslav Rouš 777 660 723

	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena materiál	Jednotková cena práce	Celková cena
--	-------	----	-----------------	--------------------------	-----------------------	--------------

## Společné náklady

1	Rozvaděč RS	ks	1			0,00 Kč
2	Svítilno A - Typ: LLX236ALEP, včetně zdrojů	ks	17			0,00 Kč
3	Svítilno B - Typ: MODUS KSC 236 PMMA, včetně zdrojů	ks	16			0,00 Kč
4	Svítilno C - Typ: MODUS BRKL218KO375, včetně zdrojů	ks	14			0,00 Kč
5	Svítilno D - RW-B050 - LEXI LED, Venkovní LED reflektor 50W, bílá, se senzorem	ks	2			0,00 Kč
6	Zásuvka jednoduchá 230V - včetně rámečku (tango bílá)	ks	43			0,00 Kč
7	Zásuvka dvojnásobná 230V - včetně rámečku (tango bílá)	ks	23			0,00 Kč
8	Vypínač ř. č.1 - včetně rámečku (tango bílá)	ks	18			0,00 Kč
9	Sériový přepínač ř. č.5 - včetně rámečku (tango bílá)	ks	1			0,00 Kč
10	Střídavý přepínač ř. č.6 - včetně rámečku (tango bílá)	ks	6			0,00 Kč
11	Křížový přepínač ř. č.7 - včetně rámečku (tango bílá)	ks	10			0,00 Kč
12	Instalační krabice hluboká	ks	85			0,00 Kč
13	Instalační krabice extra hluboká	ks	16			0,00 Kč
14	Propojovací krabice	ks	35			0,00 Kč
15	Spojky wago	ks	105			0,00 Kč
16	Stahovací pásy (balení 100 ks)	ks	5			0,00 Kč
17	Příchytky sonap	ks	90			0,00 Kč
18	Trubka ohebná průměr 20	m	30			0,00 Kč
19	Trubka ohebná průměr 25	m	20			0,00 Kč
20	Kabel CYKY-J 4x25	m	28			0,00 Kč
21	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	495			0,00 Kč
22	Kabel CYKY-B 4x1,5	m	55			0,00 Kč
23	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	450			0,00 Kč
24	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	155			0,00 Kč
25	Vodič CYA 4	m	40			0,00 Kč
26	Vodič CYA 2,5	m	30			0,00 Kč
27	Zemní svorka s páskem 0,5m	ks	8			0,00 Kč
28	Průrazy a sekání zdívem (prostupy patry, výstupy z trasy)	kpl	1			0,00 Kč
29	Spojovací materiál	kpl	1			0,00 Kč

## Součet

0,00 Kč

## Ostatní položky

30	Ostatní matriál	%	5			0,00 Kč
31	Mimostaveništní doprava	%	2			0,00 Kč
32	Přesun dodávek	%	2			0,00 Kč
33	Podíl přidružených výkonů	%	1			0,00 Kč
34	Demontáže stávajících elektroinstalací v 1.NP a 2.NP	hod	16			0,00 Kč
35	Kontrola a demontáže nevyužívaných silnoprodých rozvodů v 1.PP	hod	16			0,00 Kč
36	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	8			0,00 Kč
37	Revizní zpráva	kpl	1			0,00 Kč

## Celkem

0,00 Kč

Zednické zapravení ani požární ucpávky nejsou součástí výkazu výměr