

SLEPÝ VÝKAZ VYMĚR

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY CESTMISTROVSTVÍ VELKÉ MEZIŘÍČÍ, UL. FRANTIŠKY STRÁNECKÉ 40
VZDUCHOTECHNIKA
Místo stavby: VELKÉ MEZIŘÍČÍ, parcela č. 3813/3
Investor: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, KOSOVSÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA

OZN	kód	Označení	VZT komponent	množství	a' Kč	ΣKč
Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. ve vztahu na požadavky zákona 137/2006 Sb. Nedílnou součástí pro ocenění díla je technická zpráva a kompletní výkresová dokumentace včetně příloh. Projektová dokumentace je zpracována na základě cenové soustavy RTS (Ceník stavebních prací verze 3.9.10) a sborníku montáží 24-M Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení firmy KONCES spol., s.r.o.. Zpracovatel vycházel z dostupných katalogů popisů a cen. Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů.						
	24-VL	VZT zařízení				
1.I	24-VL	Radiální potrubní ventilátor DN125, V=250 m3/hod p=100 Pa, IP44, 62W/230V, 2 x spojovací manžeta, 230V		1	ks	
	24012-7112	Montáž ventilátorů radiálních do potrubí kruhového D200		1	ks	
1.II	24-VL	Radiální potrubní ventilátor DN160, V=700 m3/hod p=100 Pa, IP44, 62W/230V, 2 x spojovací manžeta, 230V		1	ks	
	24012-7112	Montáž ventilátorů radiálních do potrubí kruhového D200		1	ks	
1.3.	24-VL	Nástěnný axiální ventilátor DN125, V=150 m3/hod p=50Pa, IP44, 15W/230V, kuličková ložiska, časový doběh		1	ks	
	24011-9112	Montáž ventilátorů nástěnných malých, velikosti 200		1	ks	
	24-VL	Distribuční prvky				
2.1.	24-VL	Taliřový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN125		12	ks	
	24074-1613	Montáž vyústek taliřových průměru do 125 mm		12	ks	
2.1.	24-VL	Taliřový ventil plastový pro odvod vzduchu, DN160		3	ks	
	24074-1615	Montáž vyústek taliřových průměru do 180 mm		3	ks	
3.1.	24-VL	Plastová samočinná protidešťová žaluzie, DN125 vč. dodávky a montáže		1	ks	
3.2.	24-VL	Plastová samočinná protidešťová žaluzie, DN160 vč. dodávky a montáže		1	ks	
3.3.	24-VL	Plastová samočinná protidešťová žaluzie, DN200 vč. dodávky a montáže		1	ks	
4.1.	24-VL	Stěnová mřížka hliníková, s upínacím rámečkem, rozměry 400x150 vč.d odávky a montáže		2	ks	
		Čtyřhranná pozinkovaná trouba 400x150 vč. montáže		1	ks	
4.2.	24-VL	Stěnová mřížka hliníková, s upínacím rámečkem, rozměry 500x200 vč. čtyřhranné pozink. trouby 400x150-100mm a montáže		4	ks	
		Čtyřhranná pozinkovaná trouba 500x200 - 100 vč. montáže		1	ks	
		Čtyřhranná pozinkovaná trouba 500x200 - 150 vč. montáže		1	ks	
	24-VL	Tlumiče hluku				
5.1.	24-VL	kruhový tlumič hluku DN125 / 600mm, útlum min. 15dB vč. dodávky a montáže		2	ks	
5.2.	24-VL	kruhový tlumič hluku DN160 / 600mm, útlum min. 15dB vč. dodávky a montáže		2	ks	
		Kruhové potrubí a tvarovky SPIRO				
	24-VL	Potrubí kruhové SPIRO o průměru 140, 30% tvarovek vč. dodávky, montáže, spojovacího a závěsného materiálu a opravných Zn nátěrů		15	m	
	24-VL	Potrubí kruhové SPIRO o průměru 200, 30% tvarovek vč. dodávky, montáže, spojovacího a závěsného materiálu a opravných Zn nátěrů		6	m	
974-		Zednické výpomoci a stavební práce (vybourání otvorů, zapravení a začištění)		1	kpl	
979-		Přesuny suti a vybouraných hmot 1.NP-2.NP s odvozem na skládku do 10km		1	kpl	

SLEPÝ VÝKAZ VYMĚR

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY CESTMISTROVSTVÍ VELKÉ MEZIŘÍČÍ, UL. FRANTIŠKY STRÁNECKÉ 40
VZDUCHOTECHNIKA
Místo stavby: VELKÉ MEZIŘÍČÍ, parcela č. 3813/3
Investor: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, KOSOVSÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA

OZN	kód	Označení	VZT komponent	množství	a' Kč	ΣKč
941-		Lešení				
941955002R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m		40 m2		
998764101R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m		0,10 t		
24-VL		Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému		4 hod		
24-VL		Mimostaveništní doprava do 3.5t		100 km		