



KUJIP012TLNM

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

„Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou – oprava po napadení dřevokaznou houbou“

1. Smluvní strany

Objednatel :	<i>Kraj Vysočina</i>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Radomír Janů
tel.:	564 602 283
IČO:	708 90 749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
Zhotovitel:	Stavba-final s.r.o.
se sídlem:	Humpolecká 3892, 58001 Havl. Brod
zastoupený:	Slavomír Slabík
zástupce pro věci smluvní:	Slavomír Slabík
zástupce pro věci technické:	Slavomír Slabík
tel./e-mail:	724350648/Stavba-final@seznam.cz
IČO:	47454431
DIČ:	CZ 47454431
bankovní spojení:	GE Money Bank
číslo účtu:	177760056/0600
zápis v obchodním rejstříku:	u kr. soudu v Hr. Králové, odd. C, vložka 2780

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e ,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou – oprava po napadení dřevokaznou houbou“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou – oprava po napadení dřevokaznou houbou“, vypracované Ing. Jaroslavem Bělohradským, Husovo nám. 63, Ledec nad Sázavou. Dílo bude provedeno v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedenými v zadávací dokumentaci pro zadání výše uvedené akce. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou.

2.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentaci vč. soupisu prací,
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést i další související činnosti, a to zejména:

- provedení všech předepsaných zkoušek a revizí,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla
- splnění podmínek pro provedení stavby stanovené dotčenými orgány státní správy
- zajištění záboru veřejného prostranství na vlastní náklady, pokud je třeba

- zajištění průběžného odvážení veškerých vybouraných hmot
- zajištění denního hrubého úklidu
- zajištění rozvodu potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem

Zhotovitel si bude jak pracovní dobu, tak pohyb svých pracovníků domlouvat se zástupcem uživatele objektu. Práce musí být přizpůsobeny potřebám příspěvkové organizace.

2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li u předmětu díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro zpracování ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. O těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla nepřekročí o více než 10 % celkovou sjednanou cenu díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat alespoň 14 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na tuto skutečnost přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícím nerealizované části díla.

2.8. Zhotovitel provede dílo pod svým jménem a na svou odpovědnost a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla provést kontrolu souladu výkresové části, textové části a kontrolu specifikací projektové dokumentace a zadávací dokumentace a upozornit písemně objednatele na případné rozdíly. Zhotovitel rovněž předloží před zajištěním materiálů a dodávek, potřebných pro provedení díla, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Použité materiály, výrobky či systémy je zhotovitel povinen

odsouhlasit se zástupcem objednatele před jejich zabudováním do stavby. Materiály a dodávky, které nebudou odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, nesmí zhotovitel zabudovat do stavby. Pokud tak učiní, objednatel takové materiály a dodávky neuhradí.

3. Termín plnění, staveniště

3.1. Místo zhotovení díla: Husovo nám. 1, Ledeč nad Sázavou

3.2. Práce budou zahájeny: 21.8.2015

3.3. Dílo bude dokončeno nejpozději: 2.11.2015

3.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, provedení úklidu mokrou cestou, předání požadovaných dokladů, dokumentací, revizí a protokolů, dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

3.5. Za nesplnění úplného dokončení a předání díla v termínu stanoveném v bodu 3.3. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

3.6. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.7. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

3.8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky.

3.9. Zhotovitel provede dostatečným způsobem zakrytí zařízení, které není možno vystěhovat z prostor tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě poškození uhradí tyto škody zhotovitel.

3.10. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději dva dny před započatím prací. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště.

3.11. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými právními předpisy. Zabezpečí i veřejná prostranství dotčená pracemi.

3.12. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatelů.

4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH: 552.172,48 Kč

DPH 21%: 115.956,22 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 668.128,70 Kč

slovy : šestsetšedesátosmtisícstodvacetosm korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

4.3.1. Při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%).

4.3.2. v případech stanovených v čl. 2.5 a čl. 2.7.

Ve výše uvedených případech změny sjednané ceny bude vždy uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

- do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad,
- do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady.

5.3. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.4. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět ve faktuře název akce „Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou – oprava po napadení dřevokaznou houbou“. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, DPH, ceny vč. DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.5. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

5.6. V případě, že smluvní straně vznikne nárok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek majetkových sankcí je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. Pro případ neuhrazené pohledávky, spočívající v plnění úroků z prodlení dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předložit objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word),
- protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem veškeré revizní – bez závad
- doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...)
- protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení
- protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporthy, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů,

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou zejména odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu nebo zničení díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

7.6. K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.7. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

8. Ostatní podmínky smlouvy a pojištění odpovědnosti za škodu

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude on ani osoba s ním propojená podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Výkonem technického dozoru stavebníka byl pověřen zaměstnanec objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Technický dozor stavebníka je oprávněn v průběhu provádění díla zejména k těmto činnostem:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- odsouhlasit zhotoviteli na předložených vzorcích nebo technických listech použitý výrobek, materiál či systém,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce a dokončené práce.

8.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP, popřípadě dalším osobám podílejícím se na zhotovení stavby, po dobu realizace stavby potřebnou součinnost; ve stejném rozsahu mají tuto povinnost i subdodavatelé zhotovitele.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.5. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.6. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.10. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.11. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 5 000 000 Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti a může být důvodem k nepodepsání smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na

objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 5000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení faktury. Pro náhradu škody se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

11.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

10.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně stanovené lhůtě

10.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně stanovené lhůtě

10.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

10.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 2 kalendářní týdny)

10.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

10.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

10.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:

10.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

10.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečnou fakturu“

10.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

10.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

10.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

11.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

11.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

11.6. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

11.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

11.8. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Příloha: oceněný soupis prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

11.9. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.


V Havlíčkově Brodě, dne 2.1.08...2015

STAVBA - Final s.r.o.

Humpolecká 5892 (6)
580 01 Havlíčkov Brod
tel/fax: 569 435 382, DIC: CZ47454481

Slavomír Slabík, jednatel

V Jihlavě, dne 25. 08. 2015


Kraj Vysočina
Jihlava 57, 587 33 Jihlava

Ing. Libor Joul

náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R4820000
Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou - oprava po napadení dřevokaznou houbou

KSO: 801 32 13
Místo: Husovo nám. 1, Ledec n.Sáz.

CC-CZ:
Datum: 14.06.2015

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ATING-Bělohradský, Husovo nám.63, Ledec n. Sázavou

IČ: 11005203
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			552 172,48
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Výše daně 115 956,22
	snížená	15,00%	
			0,00
Cena s DPH			668 128,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R4820000

Stavba: Gymnázium, SOŠ a VOŠ Leděč nad Sázavou - oprava po napadení dřevokaznou houbou

Místo: Husovo nám. 1, Leděč n.Sáz.

Datum: 14.06.2015

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant: ATING-Bělohradský, Husovo n

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		552 172,48	668 128,70	
R4820000 0	Gymnázium, SOŠ a VOŠ Leděč nad Sázavou - oprava po napadení dřevokaznou houbou	552 172,48	668 128,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - oprava po napadení dřevokaznou houbou

KSO: 801 32 13
Místo: Husovo nám. 1, Ledeč n.Sáz.

CC-CZ:
Datum: 14.06.2015

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

IČ: 70890749
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATING-Bělohradský, Husovo nám.63, Ledeč n. Sázavou

IČ: 11005203
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

552 172,48

DPH základní
snížena

Základ daně
552 172,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
115 956,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

668 128,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - oprava po napadení dřevokaznou houbou

Místo:

Husovo nám. 1, Ledeč n.Sáz.

Datum: 14.06.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant: ATING-Bělohorský, Hus

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

552 172,48

HSV - Práce a dodávky HSV

294 935,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 800,00

4 - Vodorovné konstrukce

149 500,88

61 - Úprava povrchů vnitřních

13 390,43

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

29 008,22

94 - Lešení a stavební výtahy

1 296,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

6 203,04

96 - Bourání konstrukcí

10 702,51

98 - Demolice a sanace

56 000,00

997 - Přesun sutě

11 308,64

998 - Přesun hmot

15 725,76

PSV - Práce a dodávky PSV

237 937,00

762 - Konstrukce tesařské

15 321,74

763 - Konstrukce suché výstavby

1 320,80

766 - Konstrukce truhlářské

81 000,00

776 - Podlahy plovákové

77 931,35

783 - Dokončovací práce - nátěry

49 332,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

13 031,11

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

19 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

6 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledec nad Sázavou - oprava po napadení dřevokaznou houbou

Místo:

Husovo nám. 1, Ledec n.Sáz.

Datum: 14.06.2015

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Projektant: ATING-Bélohorský, Husovo nám.63, Led

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							552 172,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				294 935,48	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 800,00	
1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovými cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"m.č. 2.02 - zazdívka otvorů po demontovaných dřevěných stropních trámech"		4,000			
	VV		2*2					
D	4		Vodorovné konstrukce				149 500,88	
2	K	411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze žb tř. C 20/25	m3	7,172	2 950,00	21 157,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		"deska ze železobetonu tř. C 20/25 tl. 70 mm nad vlnu na bednění stropů ztraceném z trapézových plechů TR50/250 tl. 1,0 mm"					
	VV		"m.č. 2.01"					
	VV		$(0,07+1/2*0,05)*(6,79+0,12)*5,93-(1,41-0,12)*1,38+0,07*(1,45*0,15*2-1,00*1/2*(1,66+1,62)*2)$		3,984			
	VV		"m.č. 2.02"					
	VV		$(0,07+1/2*0,05)*5,605*5,93+0,07*1,45*0,15*2$		3,188			
	VV		Součet		7,172			
3	K	411354248	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 50 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	72,434	470,00	34 043,98	
	VV		"bednění stropů ztracené z trapézových plechů TR50/250 tl. 1,0 mm"					
	VV		"m.č. 2.01"					
	VV		$(6,79+0,12)*5,93-(1,41-0,12)*1,38$		39,196			
	VV		"m.č. 2.02"					
	VV		5,605*5,93		33,238			
	VV		Součet		72,434			
4	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými síťmi Karl	t	0,255	26 900,00	6 859,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		"výztuž 1x KARI síť 6/150x6/150 mm desky ze železobetonu tř. C 20/25 tl. 70 mm nad vlnu na bednění stropů ztraceném z trapézových plechů"					
	VV		"m.č. 2.01"					
	VV		$0,003033*(6,79+0,12)*5,93-(1,41-0,12)*1,38+1,45*0,15*2+1,00*1/2*(1,66+1,62)*2)*1,10$		0,143			
	VV		"m.č. 2.02"					
	VV		$0,003033*(5,605*5,93+1,45*0,15*2)*1,10$		0,112			
	VV		Součet		0,255			
5	K	413231211	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 20000 mm2	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"doplnění částí stropního trámu - zazdívka zhlaví nových příložek 120/160 mm s fungicidní maltou - 4		4,000			
	VV		4,00					
6	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	18,000	180,00	3 240,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"zazdívka zhlaví nových stropních nosníků z ocelových válcovaných profilů I240 s fungicidní maltou"		18,000			
	VV		(5*4)*2					
7	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,118	12 500,00	1 475,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"osazování ocelových profilů JA 100/60/5 mm na stávající ocelové stropní nosníky I 280"					
	VV		$0,010959*(6,20+5,78+0,20-1,38)*1,08$		0,118			
8	K	145501921	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x5 mm	t	0,128	24 500,00	3 136,00	
	VV		"dodávka ocelových profilů JA 100/60/5 mm pro osazení na stávající ocelové stropní nosníky I 280"					
	VV		$0,010959*(6,20+5,78+0,20-1,38)*1,08$		0,128			
9	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	2,020	12 500,00	25 250,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"osazování nových stropních nosníků z ocelových válcovaných profilů I240"					
	VV		$0,0362*6,20*(5+4)*1,08$		2,020			
10	K	130107260	ocel profilové IPH, v jakosti I1 375, h=240 mm	t	2,182	24 500,00	53 459,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dodávka nových stropních nosníků z ocelových válcovaných profilů I240"					
	VV		$0,0362*6,20*(5+4)*1,08$		2,182			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				13 390,43	
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,166	460,00	1 456,36	CS ÚRS 2015 01
	VV		"m.č. 1.01 - oprava a zabrání špalet u repasovaných vstupních vrat - vápenocementová štuková omítka ostění a nadpraží"					
	VV		"omítka fungicidní maltou - viz projekt"					
	VV		$0,18*(3,14+4,05*2)+0,08*4,05*2+0,15*3,30$		3,166			
12	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	183,601	65,00	11 934,07	CS ÚRS 2015 01
	VV		"oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%"					
	VV		"m.č. 1.01"					
	VV		$(3,45*4,46+0,70*0,175)*2+3,30*0,26$		31,387			
	VV		"m.č. 2.01"					
	VV		$(2*(6,79+5,93)+4,55)*3,20-1,25*2,10*2+0,25*(1,25+2,10*2)*2+0,15*(1,45+3,00*2)*2+1,10*(1,64+2,25*2)*2+0,90*1,97*1,40*1,25$		76,543			
	VV		"m.č. 2.02"					
	VV		$(2*(9,145+5,93)+0,83+4,55)*3,20-1,25*2,10*2+0,25*(1,25+2,10*2)*2+0,15*(1,45+3,00*2)*2-1,10*2,10*2+0,25*(1,10+2,10*2)*2+0,15*(1,30+3,00*2)*2+0,90*1,97$		77,421			
	VV		-1,40*1,25		-1,750			
	VV		Součet		183,601			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				29 008,22	
13	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,309	2 950,00	911,55	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dobetonávka tl. 75 mm z betonu prostého tř. C 16/20 na zdivu pod podlahou"					
	VV		$0,075*(0,45*5,93+(0,45-0,13)*4,55)$		0,309			
14	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,152	3 120,00	6 714,24	CS ÚRS 2015 01
	VV		"mazanina (deska) železobetonová tl. 100 mm z betonu tř. C 20/25"					
	VV		$0,10*(3,66*5,93+0,425*1,35+1,30*0,15*2)$		2,152			
15	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,451	2 950,00	1 330,45	CS ÚRS 2015 01
	VV		"dobetonávka tl. 125 mm z betonu prostého tř. C 16/20 na zdivu pod podlahou"					
	VV		$0,125*1,10*1/2*(1,62+1,66)*2$		0,451			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže "mazanina (deska) železobetonová tl. 100 mm z betonu tř. C 20/25 - příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 2x KARI síť"	m3	4,304	120,00	516,48	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,10*(3,66*5,93-0,425*1,35+1,30*0,15*2)*2					
17	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "výztuž 2x KARI síť 6/100x6/100 mm mazaniny (desky) železobetonové tl. 100 mm z betonu tř. C 0,004335*(3,66*5,93-0,425*1,35+1,30*0,15*2)*2*1,10	t	0,205	27 500,00	5 637,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,004335*(3,66*5,93-0,425*1,35+1,30*0,15*2)*2*1,10					
18	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem "obvodová dilatace podlahovým páskem PE tl. 5 mm, v. do 150 mm mezi stěnou a betonovou podlahou"	m	61,790	25,00	1 544,75	CS ÚRS 2015 01
	VV		"m.č. 2.01"					
	VV		2*(6,79+1,10*2+5,93+0,15*2)		30,440			
	VV		"m.č. 2.02"					
	VV		2*(9,145+5,93+0,15*4)		31,350			
	VV		Součet		61,790			
19	K	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu (tláporu) "násyp pod podlahu (zásyp klenby) z tláporu tl. 100-300 mm"	m3	3,801	3 250,00	12 353,25	CS ÚRS 2015 01
	VV		1/2*(0,100+0,300)*(3,31*5,93-0,45*1,38)		3,801			
	D	94	Lešení a stavební výtahy				1 296,00	
20	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 "lešení pomocné pro práce u vstupních vrat"	m2	14,400	90,00	1 296,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(3,30+6,30)*1,50		14,400			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				6 203,04	
21	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m "vyčištění upravených prostor před předání investorovi do užívání - m.č. 1.01, 2.01 a 2.02"	m2	108,060	50,00	5 403,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		11,31+42,36+54,39		108,060			
22	K	952902601	Čištění budov vysátí prachu z trámů "vysátí prachu ze stávajících dřevěných prvků - z rubu prkenného podbití a z rákosníků - m.č. 2.01 a "vysátí prachu před provedením náteru tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a (6,79+0,13+0,45)*5,78-(1,41+0,13+0,45)*1,38-2*0,16*(5,78*1,38-1,35*2) 5,385*5,78+2*0,16*(5,78*1,35*2) Součet	m2	88,893	9,00	800,04	CS ÚRS 2015 01
	VV		5,385*5,78+2*0,16*(5,78*1,35*2)		47,534			
	VV		Součet		41,359			
	D	96	Bourání konstrukcí				10 702,51	
23	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2 "uvolnění zhlaví ze zdiva vyřezávaných poškozených konců trámů (rákosníků) 120/160 mm, 4 ks"	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		4,00		4,000			
24	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2 "uvolnění zhlaví ze zdiva demontovaných stávajících dřevěných nosných stropních trámů 200/280 mm, 11 ks"	kus	22,000	180,00	3 960,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		11,00*2		22,000			
25	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm "vysekání (úprava) kapes ve zdivu cihelném pro osazení stropních nosníků z ocelových válcovaných profilů I240"	kus	18,000	240,00	4 320,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(5+4)*2		18,000			
26	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm "úprava ostění vrat hlavního vstupu - rozšíření osazení z 80 mm na 120 mm"	m	8,100	90,00	729,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		4,05*2		8,100			
27	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm "vysekání rýh 120x120 mm ve zdivu cihelném pro uložení trapezových plechů"	m	10,093	98,00	989,11	CS ÚRS 2015 01
	VV		5,55+0,553		6,103			
	VV		0,73+1,35+0,53+1,38		3,990			
	VV		Součet		10,093			
28	K	974031244	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 70 mm š do 150 mm "úprava nadpraží vrat hlavního vstupu - rozšíření osazení z 80 mm na 120 mm"	m	3,300	68,00	224,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		3,30		3,300			
	D	98	Demolice a sanace				56 000,00	
29	K	985011011	Sanace zasažených konstrukcí dřevomorkou domácí - ošetření dřevěných konstrukcí a napadeného zdiva metodou mikrovlnného záření "ošetření dřevěných konstrukcí a napadeného zdiva metodou mikrovlnného záření"	soubor	1,000	56 000,00	56 000,00	
	VV		"bude provedeno dle Návrhu sanace dřevomorkou domácí zasažených konstrukcí vypracovaného soudním znalcem Petrem Vampolou dne 25.5.2015"					
	VV		1,00		1,000			
	D	997	Přesun sutě				11 308,64	
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,146	420,00	2 581,32	CS ÚRS 2015 01
31	K	997013501	"odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - předpokládaná vzdálenost 12 km"	t	6,146	350,00	2 151,10	CS ÚRS 2015 01
	VV		"odvoz na základní vzdálenost 1 km"					
	VV		6,146		6,146			
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km "odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - předpokládaná vzdálenost 12 km"	t	67,606	20,00	1 352,12	CS ÚRS 2015 01
	VV		"příplatek k odvozu za každý další 1 km přes základní vzdálenost 1 km"					
	VV		6,146*(12-1)		67,606			
33	K	997013842	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - cihly (pouze čisté bez příměsí)	t	2,587	850,00	2 198,95	
34	K	997013843	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsné stavební a demolční odpady	t	3,559	850,00	3 025,15	
	VV		6,146+2,587		3,559			
	D	998	Přesun hmot				15 725,76	
35	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	32,762	480,00	15 725,76	CS ÚRS 2015 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				237 937,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				15 321,74	
36	X	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm "montáž svorníků pro spojení nových přílozek a původních trámů (rákosníků)"	kus	24,000	52,00	1 248,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		6,00*4		24,000			
37	M	311971130	tyč zdvíhací pozinkovaná DIN 975 4,6 M14 x 2000 mm "dodávka svorníků pro spojení nových přílozek a původních trámů (rákosníků) - tyč zdvíhací pozinkovaná DIN 975 M 14, dl. 2000 mm"	kus	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2015 01
	VV							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"pro jedno spojení - 3 svorníky délky 320 mm a 3 svorníky délky 145 mm"					
	vv		4,00		4,000			
38	M	311111320	matice přesná šestihraná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 14	tlis kus	0,048	4 500,00	216,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		"dodávka svorníků pro spojení nových přílozek a původních trámů (rákosníků) - matice přesná šestihraná M 14"					
	vv		6,00*2*4/1000		0,048			
39	M	311212220	podlážka pod dřevěnou konstrukcí DIN 440, D 16 mm, otvor 18 mm	tlis kus	0,048	6 200,00	297,60	CS ÚRS 2015 01
	vv		"dodávka svorníků pro spojení nových přílozek a původních trámů (rákosníků) - podlážka pod dřevěnou konstrukcí M 14"					
	vv		6,00*2*4/1000		0,048			
40	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	12,717	60,00	763,02	CS ÚRS 2015 01
	vv		"demontáž nosné konstrukce provizorního dřevěného zakrytí hlavního vstupu včetně dveří"					
	vv		3,14*4,05		12,717			
41	K	762431818	Demontáž obložení stěn z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na sraz přibíjených	m2	10,944	40,00	437,76	CS ÚRS 2015 01
	vv		"demontáž obložení z desek dřevostěpkových nosné konstrukce provizorního dřevěného zakrytí hlavního vstupu"					
	vv		3,14*4,05-0,90*1,97		10,944			
42	K	762821921	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		"vyřezání poškozených konců trámů (rákosníků) 120/160 mm v délce 1,50 m, 4 ks"					
	vv		1,50*4		6,000			
43	K	762822850	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	67,430	62,00	4 180,66	CS ÚRS 2015 01
	vv		"demontáž stávajících dřevěných nosných stropních trámů 200/280 mm, 11 ks"					
	vv		6,13*11		67,430			
44	K	762822931	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 - montáž	m	16,800	150,00	2 520,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		"doplnění části stropního trámu - montáž dřevěného sblíženého úhelníku z prken 24/100 mm k příložkám 120/160 mm ke stávajícím rákosníkům - 4 ks"					
	vv		"pro nové zavěšení stávajícího prkenného podhledu"					
	vv		(2,85+1,35)*4		16,800			
45	M	605110710	Řezivo Jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm Jakost II	m3	0,087	6 500,00	565,50	CS ÚRS 2015 01
	vv		"doplnění části stropního trámu - dodávka dřevěného sblíženého úhelníku z prken 24/100 mm k příložkám 120/160 mm ke stávajícím rákosníkům - 4 ks"					
	vv		"pro nové zavěšení stávajícího prkenného podhledu"					
	vv		0,024*0,10*2*(2,85+1,35)*4*1,08		0,087			
46	K	762822932	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 - montáž	m	12,000	170,00	2 040,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		"doplnění části stropního trámu - montáž přílozek 120/160 mm, dl. 3,00 m, ke stávajícím rákosníkům - 3,00*4"					
	vv				12,000			
47	M	605121110	Řezivo Jehličnaté hranol Jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m3	0,249	6 800,00	1 693,20	CS ÚRS 2015 01
	vv		"doplnění části stropního trámu - dodávka přílozek 120/160 mm, dl. 3,00 m, ke stávajícím rákosníkům - 0,12*0,16*3,00*4*1,08"					
	vv				0,249			
48	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,200	1 200,00	240,00	CS ÚRS 2015 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 320,80	
49	K	763164631	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1x12,5	m	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		"m.č. 2.02 - doplnění obkladu trubního vedení pomocí SDK konstrukce - 1x deska typu A (bílá) tl. 12,5 mm, do výšky 2,00 m"					
	vv		2,00		2,000			
50	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,026	800,00	20,80	CS ÚRS 2015 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				81 000,00	
51	K	766121102	Repase vstupních vrat - celková repase dveřních křidel a nadsvětlíků za použití původního kování včetně náteru s původní barevností, nová dubová zárubeň kotvená pomocí chemických kotev M12 do hloubky 200 mm po 500 mm - specifikace dle projektu	kus	1,000	79 000,00	79 000,00	
	vv		"m.č. 1.01 - repase vstupních vrat"					
	vv		1,00		1,000			
52	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 01
	vv		"vyvěšení dřevěných dveřních křidel před demontáží provizorního dřevěného zakrytí hlavního vstupu včetně dveří"					
	vv		1,00		1,000			
	D	776	Podlahy povlakové				77 931,35	
53	K	776421100	Lepení obvodových soklů nebo listů z měkčených plastů	m	60,350	35,00	2 112,25	CS ÚRS 2015 01
	vv		"lepení nových obvodových soklů z PVC"					
	vv		"m.č. 2.01"					
	vv		2*(6,79+5,93+0,15*2+1,10*2)-0,90		29,540			
	vv		"m.č. 2.02"					
	vv		2*(9,145+5,93+0,18+0,15*4)-0,90		30,810			
	vv		Součet		60,350			
54	M	284110030	Lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	66,385	38,00	2 522,63	CS ÚRS 2015 01
	vv		"dodávka nových obvodových soklů z PVC"					
	vv		"m.č. 2.01"					
	vv		(2*(6,79+5,93+0,15*2+1,10*2)-0,90)*1,10		32,494			
	vv		"m.č. 2.02"					
	vv		(2*(9,145+5,93+0,18+0,15*4)-0,90)*1,10		33,891			
	vv		Součet		66,385			
55	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	96,681	145,00	14 018,75	CS ÚRS 2015 01
	vv		"lepení pásů PVC povlakových podlah"					
	vv		"m.č. 2.01"					
	vv		6,79*5,93+1,41*1,38+1,45*0,15*2+1,10*1/2*(1,66+1,62)*2		42,362			
	vv		"m.č. 2.02"					
	vv		9,145*5,93+0,425*1,38+0,18*0,83+1,45*0,15*2+1,30*0,15*2		54,319			
	vv		Součet		96,681			
56	M	284122852	podlahová krytina PVC heterogenní, celková tl. 2 mm, nášlapná vrstva ze 100% PVC tl. 0,7 mm, stupeň zděření tř 34, š. role 1,50 m, dl. role 12,0 m - dle výběru investora	m2	106,349	320,00	34 031,68	
	vv		"dodávka pásů PVC povlakových podlah - dle výběru investora"					
	vv		"m.č. 2.01"					
	vv		(6,79*5,93+1,41*1,38+1,45*0,15*2+1,10*1/2*(1,66+1,62)*2)*1,10		46,598			
	vv		"m.č. 2.02"					
	vv		(9,145*5,93+0,425*1,38+0,18*0,83+1,45*0,15*2+1,30*0,15*2)*1,10		59,751			
	vv		Součet		106,349			
57	K	776525111	Spoj podlah z plastů svařováním za tepla	m	58,405	25,00	1 460,13	CS ÚRS 2015 01
	vv		"svařování pásů PVC povlakových podlah za tepla"					
	vv		"m.č. 2.01"					
	vv		6,79*3+1,45*2+1,10*2		25,470			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"m.č. 2.02"					
	vv		9,145*3+1,45*2+1,30*2		32,935			
	vv		Součet		58,405			
58	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	96,681	5,00	483,41	CS ÚRS 2015 01
	vv		"úprava podkladu nášlapných ploch vysátím"					
	vv		"před lepením pásů PVC povlakových podlah"		96,681			
	vv		96,681					
59	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	96,681	12,00	1 160,17	CS ÚRS 2015 01
	vv		"úprava podkladu nášlapných ploch penetrací"					
	vv		"před lepením pásů PVC povlakových podlah"		96,681			
	vv		96,681					
60	M	611552210	penetrace betonového podkladu (d 10 kg)	kg	29,004	110,00	3 190,44	CS ÚRS 2015 01
	vv		"úprava podkladu nášlapných ploch penetrací - dodávka penetrace"					
	vv		"před lepením pásů PVC povlakových podlah"		29,004			
	vv		0,30*96,681					
61	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	96,681	25,00	2 417,03	CS ÚRS 2015 01
	vv		"pastování a leštění nových pásů PVC povlakových podlah"					
	vv		96,681					
62	K	776990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl do 3 mm pevností 30 Mpa	m2	96,681	160,00	15 468,96	CS ÚRS 2015 01
	vv		"vyrovnaní stávajícího podkladu samonivelační stěrkou tl. 2,5 mm"					
	vv		"před lepením pásů PVC povlakových podlah"					
	vv		"m.č. 2.01"					
	vv		6,79*5,93+1,41*1,38+1,45*0,15*2+1,10*1/2*(1,66+1,62)*2		42,362			
	vv		"m.č. 2.02"					
	vv		9,145*5,93+0,425*1,38+0,18*0,83+1,45*0,15*2+1,30*0,15*2		54,319			
	vv		Součet		96,681			
63	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,969	1 100,00	1 065,90	CS ÚRS 2015 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				49 332,00	
64	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	59,066	55,00	3 248,63	CS ÚRS 2015 01
	vv		"nátěry syntetické - barva standardní základní"					
	vv		"nátěr ocelových profilů JA 100/60/5 mm osazených na stávající ocelové stropní nosníky I 280"					
	vv		0,303*(6,20+5,78+0,20+1,38)		3,272			
	vv		"nátěr nových stropních nosníků z ocelových válcovaných profilů I240"					
	vv		0,845*6,20*(5+4)		47,151			
	vv		"nátěr stávajících stropních nosníků z ocelových válcovaných profilů I280"					
	vv		(0,968+0,119)*(5,78*2+1,38)		8,643			
	vv		Součet		59,066			
65	K	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	104,177	52,00	5 417,20	CS ÚRS 2015 01
	vv		"nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním"					
	vv		"na nových dřevěných prvcích"					
	vv		"na doplnění části stropního trámu - nátěr dřevěného sblíženého úhelníku z prken 24/100 mm"					
	vv		(2*(0,024+0,10)*2*(2,85+1,35)+0,024*0,10*2*4)*4		8,410			
	vv		"na doplnění části stropního trámu - nátěr příložek 120/160 mm, dl. 3,00 m - 4 ks"					
	vv		(2*(0,12+0,16)*3,00+0,12*0,16*2)*4		6,874			
	vv		Mezisoučet		15,284			
	vv		"na stávajících dřevěných prvcích - nátěr rubu prkeného podbití a rákosníků - m.č. 2.01 a 2.02"					
	vv		(6,79+0,13+0,45)*5,78+(1,41+0,13+0,45)*1,38+2*0,16*(5,78*7+1,38+1,35*2)		47,534			
	vv		5,385*5,78+2*0,16*(5,78*6+1,35*2)		41,359			
	vv		Mezisoučet		88,893			
	vv		Součet		104,177			
66	K	783903811	Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	8,643	40,00	345,72	CS ÚRS 2015 01
	vv		"odmaštění chemickými rozpouštědly před provedením nového nátěru stávajících stropních nosníků z ocelových válcovaných profilů I280"					
	vv		(0,968+0,119)*(5,78*2+1,38)		8,643			
67	K	783904811	Odrezdivění kovových konstrukcí	m2	8,643	18,00	155,57	CS ÚRS 2015 01
	vv		"odrezdivění před provedením nového nátěru stávajících stropních nosníků z ocelových válcovaných profilů I280"					
	vv		(0,968+0,119)*(5,78*2+1,38)		8,643			
68	K	783996101	Nástřik protipožární tl. 11 mm zvyšující požární odolnost ocelových profilů na R 30 minut	m2	59,066	680,00	40 164,88	
	vv		"nástřik protipožární tl. 11 mm zvyšující požární odolnost ocelových profilů R 30 minut"					
	vv		"nástřik ocelových profilů JA 100/60/5 mm osazených na stávající ocelové stropní nosníky I 280"					
	vv		0,303*(6,20+5,78+0,20+1,38)		3,272			
	vv		"nástřik nových stropních nosníků z ocelových válcovaných profilů I240"					
	vv		0,845*6,20*(5+4)		47,151			
	vv		"nástřik stávajících stropních nosníků z ocelových válcovaných profilů I280"					
	vv		(0,968+0,119)*(5,78*2+1,38)		8,643			
	vv		Součet		59,066			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				13 031,11	
69	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	185,142	8,00	1 481,14	CS ÚRS 2015 01
	vv		"základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu pod malbu - výška do 3,80 m"					
	vv		"na opravené vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn - m.č. 2.01 a 2.02"					
	vv		183,601+31,387		152,214			
	vv		"na SDK příčce a SDK obkladu trubního vedení - m.č. 2.01 a 2.02"					
	vv		4,55*3,20*2+(0,83+0,18*2)*3,20		32,928			
	vv		Součet		185,142			
70	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	34,553	8,00	276,42	CS ÚRS 2015 01
	vv		"základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu pod malbu - výška přes 3,80 m"					
	vv		"m.č. 1.01 - oprava a zapravení špalet u repasovaných vstupních vrat - na vápenocementové štukové omítky ostění a nadpraží"					
	vv		3,166		3,166			
	vv		"na opravené vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn - m.č. 1.01"					
	vv		31,387		31,387			
	vv		Součet		34,553			
71	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	185,142	42,00	7 775,96	CS ÚRS 2015 01
	vv		"dvojnásobná bílá malba ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných - výška do 3,80 m"					
	vv		"na opravené vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn - m.č. 2.01 a 2.02"					
	vv		183,601+31,387		152,214			
	vv		"na SDK příčce a SDK obkladu trubního vedení - m.č. 2.01 a 2.02"					
	vv		4,55*3,20*2+(0,83+0,18*2)*3,20		32,928			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		185,142			
72	K	784211113	Dvojnásobná bílá malba ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	34,553	44,00	1 520,33	C5 URS 2015 01
	vv		"dvojnásobná bílá malba ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných - výška přes 3,80 m"					
	vv		"m.č. 1.01 - oprava a zapravení špalet u repasovaných vstupních vrat - na vápenocementové štukové omítce ostění a nadpraží"					
	vv		3,166		3,166			
	vv		"na opravené vnitřní vápenocementové štukové omítce stěn - m.č. 1.01"					
	vv		31,387		31,387			
	vv		Součet		34,553			
73	K	784211161	Příplatek k cenám 2x malba ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	219,695	9,00	1 977,26	C5 URS 2015 01
	vv		"příplatek k cenám 2x malba ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu"					
	vv		"m.č. 1.01 - oprava a zapravení špalet u repasovaných vstupních vrat - na vápenocementové štukové omítce ostění a nadpraží"					
	vv		3,166		3,166			
	vv		"na opravené vnitřní vápenocementové štukové omítce stěn - m.č. 1.01"					
	vv		31,387		31,387			
	vv		"na opravené vnitřní vápenocementové štukové omítce stěn - m.č. 2.01 a 2.02"					
	vv		183,601-31,387		152,214			
	vv		"na SDK přičce a SDK obkladu trubního vedení - m.č. 2.01 a 2.02"					
	vv		4,55*3,20*2*(0,83+0,18*2)*3,20		32,928			
	vv		Součet		219,695			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				19 300,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				12 500,00	
74	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00	C5 URS 2015 01
	vv		"zařízení staveniště - zřízení, provoz a zrušení, včetně mobilního WC a zřízení měření elektřiny a vody"					
	vv		1,00		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				6 800,00	
75	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000	6 800,00	6 800,00	C5 URS 2015 01
	vv		"náklady na údržbu a průběžný každodenní úklid řešených místností, přilehlých chodeb a transportních cest"					
	vv		1,00		1,000			