

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO****Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2015,****VI. etapa****Část IX III/3494 Uhřetov – křiž. II/349****I. Smluvní strany****1.1. Objednatel**

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

Zástupce oprávněný jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen „objednatel“)

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, Ing. Liborem Joukl, náměstkem hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku
70890749

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje

k podpisu smlouvy pověřen Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast dopravy a majetku

Ing. Hana Matulová, Tomáš Pípal, ODSH KrÚ kraje Vysočina
564 602 3865 / 724 650 186pipal.t@kr-vysocina.cz

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

4050005000/6800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech:

smluvních:

technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno – Medlánky

Jiří Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

Ing. Miloslav Pytlík

Ing. Otakar Schelle

Komerční banka a.s.

1008843621/100

41601645

CZ 41601645

544 509 207

info@isbrno.cz**II.**

Uvedené smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele: N-ST-8-2015-IX) uzavřené dne 2. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 7. 2015 mezi smluvními stranami: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. Na základě Dohody o postoupení smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 7. 2015 převzal Kraj Vysočina práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele N-ST-8-2015-IX) uzavřené dne 2. 7. 2015. Z tohoto důvodu je dodatek č. 2 uzavřen mezi smluvními stranami: Kraj Vysočina a Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

1. Článek „Článek 3 Předmět a rozsah díla“ smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 7. 2015 je rozšířen o dodatečné stavební práce a ponížení o méněpráce v rozsahu přílohy č. 1 a přílohy č. 2, tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

2. Bod 5.1. článku „Článek 5 Cena díla“ smlouvy o dílo v původním znění:

„5.1. Smluvní strany se dohodli na ceně za provedení díla podle čl. 3 této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	8 400 896,72 Kč
DPH (21%)	1 764 188,33 Kč
Cena celkem s DPH	10 165 085,05 Kč

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému dokončení díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. Rozsah prací podléhající k ocenění díla včetně vedlejších a ostatních nákladů zhotovitele dle § 10 vyhlášky č. 230/2012 Sb., je uveden v obchodních podmínkách. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná.“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„5.1. Smluvní strany se dohodli na ceně za provedení díla podle čl. 3 této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH	8 392 637,02 Kč
DPH (21%)	1 762 453,77 Kč
Cena celkem s DPH	10 155 090,79 Kč

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému dokončení díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. Rozsah prací podléhající k ocenění díla včetně vedlejších a ostatních nákladů zhotovitele dle § 10 vyhlášky č. 230/2012 Sb., je uveden v obchodních podmínkách. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná.“


III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet dodatečných stavebních prací, který je přílohou č. 2.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový soupis prací stavby III/3494 Uhřetov – křiž. II/349 v rozsahu všech stavebních objektů, dodatečných stavebních prací i méněprací. Tento soupis je přílohou č. 2, tohoto dodatku.

7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 18. 9. 2015

Za objednatele:


.....
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Brně dne 18. 9. 2015

Za zhotovitele:


.....
Jiří Lutonský
ředitel a jednatel

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO-Medlánky, Hudcova 588/70b
PSČ 621 00 162

ASPE 9

Firma:

Soupis objektů s DPH

Stavba: 13-2-313 - KSUS - 20 - III/3494 Uhřetínov - kř II/349

Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena:

OC+DPH:

původní rozpočet	nový rozpočet	vícepráce	méněpráce	rozíl
8 400 896,72	8 392 637,02	648 191,28	- 656 450,98	- 8 259,70
- 8 259,70	10 155 090,79	784 311,45	- 794 306,69	- 9 994,24

Objekt	Popis	původní rozpočet	OC	nový rozpočet	vícepráce	méněpráce	rozíl
SO 001	Ostatní a vedlejší náklady		265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
SO 101	Oprava komunikace		5 641 324,10	5 633 064,40	648 191,28	- 656 450,98	- 8 259,70
SO 111	Přípravné a dokončovací práce		2 454 572,62	2 454 572,62	0,00	0,00	0,00
SO 901	Dopravně inženýrské opatření		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Celkem vícepráce

Celkem méněpráce

Úspora

648 191,28
-656 450,98
-8 259,70

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®

spol. s r. o.

BRNO - Medlánky, Hulčova 588/70b

PSČ 602 00

DIČ: CZ416 01 646

153

Příloha č. 1 Zápisu z jednání ve věci dodatečných stavebních prací (vícepráce)

Stavba: III/3494 Uhřetov – křiž. II/349 – dodatečné stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 9. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

5

Komunikace

648 191,28

1	56143R	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM, sanace tl. 160 mm, Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, předpokládaný rozsah je 1/5 délky úseku vozovky.	M2	1 433,940	312,00	447 389,28
2	577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL, vyrovnávka 0-50 mm (cca47,81 x 2,4 = 114,7 t)	M3	47,810	4 200,00	200 802,00

Pol.č.1 cena poměrově stanovena z realizačního rozpočtu dle pol. č.19 KZC II.130mm = 254Kč/M2 nová cena za tl. 160Mm = 312Kč/M2.

Pol.č.2 cena stejná jako v realizačním rozpočtu (pol. č.6)

Příloha č. 2 Zázpisu z jednání ve věci dodatečných stavebních prací (méněpráce)

Stavba: III/3494 Uhřetov – křiř. II/349 – dodatečné stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Mnořství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

-248 301,75

1	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM, odkop v místě sanací, včetně odvozu, uložení na skládku a skládkovného	M3	-238,963	775,00	-185 196,33
4	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM, úprava aktivní zóny v místě sanací tl. 0,30m., 50% plochy sanací	M3	-143,378	204,80	-29 363,81
10	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, úprava aktivní zóny v místě sanací tl. 0,30m., 50% plochy sanací, materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133 bude využit z pol. č. 123838 (materiál bude použit se souhlasem TDS, geologa a autorského dozo	M3	-143,378	118,00	-16 918,60
15	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II, Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, předpokládaný rozsah je 1/5 délky úseku vozovky.	M2	-955,853	17,60	-16 823,01

5 Komunikace

-408 149,23

19	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM, sanace tl. 130 mm, Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, předpokládaný rozsah je 1/5 délky úseku vozovky.	M2	-955,853	312,00	-242 786,66
20	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM, tl. 220 mm, Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, předpokládaný rozsah je 1/5 délky úseku vozovky.	M2	-955,853	173,00	-165 362,57

Neprováděné práce celkem

-656 450,98

ASPE 9

Firma:

Soupis objektů s DPH

Stavba: 13-2-313 - KSUS - 20 - III/3494 Uhřetínov - kr II/349

Varianta: ZR - Základní řešení

Odbytová cena:
OC+DPH: #ODKAZ!

Varianta:ZR - Základní řešení													
		Odbytová cena:		8 400 896,72		nový rozpočet		vícepráce		méněpráce		rozdíl	
		OC+DPH:		#ODKAZ		10 155 090,79		784 311,45		- 794 305,69		- 9 994,24	
Objekt	Popis	OC		nový rozpočet		vícepráce		méněpráce		rozdíl			
SO 001	Ostatní a vedlejší náklady	265 000,00		265 000,00		0,00		0,00		0,00			
SO 101	Oprava komunikace	5 641 324,10		5 842 126,10		200 802,00		0,00		200 802,00			
SO 111	Přípravné a dokončovací práce	2 454 572,62		2 245 510,92		447 389,28		- 656 450,98		- 209 061,70			
SO 901	Dopravné inženýrské opatření	40 000,00		40 000,00		0,00		0,00		0,00			

Celkem vícepráce
Celkem méněpráce
Úspora648 191,28
-656 450,98
-8 259,70

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r. o.
BRNO - Medlánky, Hudecova 588/70b
PSČ 602 00
DIČ: CZ41610669 153

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

KSUS - 20 - III/3494 Uhřetínov - kř III/349

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Silnice III. třídy

13-2-313

SO 001

SO 001

822.24

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	původní rozpočet		nový rozpočet		rozdíl	
							CENA	CENA	CENA	CENA	Počet jednotek	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem	jednotková	celkem	13	14
Všeobecné konstrukce a práce												
1	2013_OTSKP	02610		ZKOUSENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	1,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami												
rozsažen dle TP												
2	2013_OTSKP	02910		OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi												
Vytváření IS na stavbě												
3	2013_OTSKP	02911	1	OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi												
Změření skutečného provedení stavby ke kolaudaci, vč. digitální podoby												
4	2013_OTSKP	02911	2	OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi												
Vytváření hranic pozemků a obvodu stavby												
5	2013_OTSKP	02944		OSTATNÍ POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT. FORMĚ	KPL	1,000	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi												
Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi												
OSTATNÍ POZADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN												
6	2013_OTSKP	02945		Zpracování geometrického plánu na zaměření skutečného průběhu silnice III/3494 v souladu s §11 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, pro účely majetkoprávního vypořádání pozemků v celé délce opravované silnice. Před zaměřením a zpracováním geometrického plánu bude se zástupcem správce silnice vymezena hranice zaměřovaného silničního tělesa tak, aby odpovídala výše uvedenému zákonu. Před předložení geometrického plánu příslušnému katastrálnímu úřadu k odsouhlasení bude návrh geometrického plánu odsouhlasen majetkoprávním oddělením Kraje Vysočina. Návrh bude Kraji předložen v elektronické podobě ve formátu PDF. Geometrický plán odsouhlasený příslušným katastrálním úřadem bude odevzdán v listinné podobě v 6-li vyhotovených a zároveň v digitální podobě.	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
položka zahrnuje:												
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad												
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu												
- vypočítání a grafické kancelářské práce												
- úřední ověření výsledného elaborátu												
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem												
7	2013_OTSKP	03100		ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ PROVOZ. DEMONTÁŽ	KPL	1,000	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení.												
Zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení												
Všeobecné konstrukce a práce												
								263 000,00		263 000,00		0,00
								265 000,00		265 000,00		0,00
								265 000,00		265 000,00		0,00

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSUS - 20 - III/3494 Uhřetínov - kř. II/349
 číslo a název SO: SO 101 Oprava komunikace
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Oprava komunikace
 Zajištění JKSO: 822 24 Silnice III. třídy

822 24		Silnice III. třídy													
Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		nový rozpočet		rozdíl				
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem	jednotková	celkem	Počet jednotek	CENA celkem			
1	2013_OTSKP	572121		Komunikace INFILTRAČNÍ POSTRIK ASPALTOVÝ DO 1,0KG/M2 asf. emulzi 1,0kg/m2	M2	988,703	16,40	16 214,73	988,703	16,40	988,703	16 214,73	0,00	0,00	
propustky 3,22*5=16,100 [A] 3,35*5=16,750 [B] sanace (7919,73-5886)/5*2,35=955,853 [C] Celkem: A+B+C=988,703 [D] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení															
2	2013_OTSKP	572211		SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS-E asf. emulzi 0,5kg/m2, pod ACO šifra vozovka	M2	26 188,100	14,00	366 353,40	26 188,100	14,00	26 188,100	366 353,40	0,00	0,00	
(plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D) 10262=10 262,000 [A] 10262*1,05=10 775,100 [B] 10262*0,5=5 131,000 [C] Celkem: A+B+C=26 168,100 [D] - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a vyplňování spár a otvorů - úpravu dilatačních spár a povrchu vrstvy															
3	2013_OTSKP	57475		VOZOVKOVÉ VÝTUPNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY A - sanace krajů vozovky, předpoklad 1/5 délky úseku (délka úseku/5=šířka sanace) B - napojení na komunikace (plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D) (7919,73-5886)/5*2,35=955,853 [A] (32,8+5)*2=75,600 [B] Celkem: A+B=1 031,453 [C] - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu	M2	1 031,453	64,40	66 425,57	1 031,453	64,40	1 031,453	66 425,57	0,00	0,00	
4	2013_OTSKP	57444		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11*, 11S TL 50MM ACO 11+ 50/70 plocha odměřena digitálně 10262=10 262,000 [A]	M2	10 262,000	262,00	2 688 644,00	10 262,000	262,00	10 262,000	2 688 644,00	0,00	0,00	

- [illegible]

sanace
(7919.71-5886/5)*2.35=955,844 [B]
Celkem: A+B=989.194 [C]

dodání směsí v požadované kvalitě
 odstředění podtlaku
 uložení směsí dle příslušného technologického předpisu, zhutnění vstvy v předepsané
 oúste
 zřízení vstvy bez rozlišení šířky, pokládání vstvy po elspách, včetně pracovních spar a
 poplu
 vstvy naplnění, ukončení podé obrubník, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
 dvodivodů, vpustí, šachet a pod.
 nezahrnuje posítky, nářady
 ukladání směsí dle příslušného technologického předpisu, zhutnění vstvy v předepsané
 oúste
 zřízení vstvy bez rozlišení šířky, pokládání vstvy po elspách, včetně pracovních spar a
 poplu
 vstvy naplnění, ukončení podé obrubník, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
 dvodivodů, vpustí, šachet a pod.
 nezahrnuje posítky, nářady

6	2013_07SKP	577401	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Ž ASF BETONU ACO ACL vrstevníka 0-50 mm plocha odměřena digitálně z výkresu	M3	510,004	4 200,00	2 142 016,80
---	------------	--------	--	----	---------	----------	--------------

ochy odměřena digitálně z výkresu
 vzorka $10262 \pm 10\,262,000$ [A]
 opustky $-(3,32^{\circ}5+3,35^{\circ}5)=-33,350$ [B]
 nance $-(7919,71-5868)/5^{\circ}2,35=-955,844$ [C]
 elkem: $A+B+C=9\,272,806$ [D]

72,806°0,03=278,184 [E]
rovneký tl. 50mm na polovině plochy
72,806°0,5°0,05=231,820 [F]

podání směsi v požadované kvalitě
čistění podkladu
čistění podkladu
čistění směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vstřivy v předepsané síťce
vstřivy bez rozlišení šířky, pokládání vstřiv po etapách, včetně pracovních spár a
vstřiv
napojení, ukončení podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
podobcování, vpusť, šachet a pod
zahrnuje postřiky, nátěry
zahrnuje leštění podélní obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odřováváči vpusť, šachet a pod

Содержание

STĚNÍ VOZOVÉK ZAMĚŘENÍM

...a vozovka
...cha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D)
32*2=20 524 000 [A]

žka zahrnuje očistení předepsaným způsobem včetně odkizení vzniklého odpadu

8/2013_OTSKP	93811		OCISTENÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU odštěpí před provedením postrků sráža vozovka (plocha odměřena digitálně z výřezu Situace 2D) 10262,2±20 524,000 [A] plocha zahrnuje odštěpí přeepsaným způsobem včetně odklízení odpadu Ostatní konstrukce a práce	M2	20 524,000	2,00	41 048,00	20 524,000	2,00	41 048,00	0,00	0,00
5											71 934,00	0,00
Celkem											71 934,00	0,00
											5842,12±70	200 902,00

ASPE 9

Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSÚS - 20 - III/3494 Uhlínov - kř. II/349
 číslo a název SO: SO 111 Přípravné a dokončovací práce
 číslo a název rozpočtu: SO 111 Přípravné a dokončovací práce
 Zastřešení JKSO: 822.24 Silnice III. třídy

Poř. č. pol.				cenová soustava		Kód položky		Varianta položky		Název položky		jedinotka		Počet jednotek	CENA		původní rozpočet		nový rozpočet		rozdíl								
1.		2.		3.		4.						5.		6.		7.		8.		9.		10.							
1.		2.		3.		4.						5.		6.		7.		8.		9.		10.							
1		2013_OTSKP		113328						ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM odkop v místě sanací včetně odvozu. uložení na skládku a skladováního sanace krajů vozovky, předpoklad 1/5 délky úseku (délka úseku/5 šířka sanace) (plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D) (7919,73-5886)/5=2,357*0,25=238,963 [A]		M3		238,963		775,00		185 196,33		0,000		775,00		0,00		-238,96		-185 196,33	
2		2013_OTSKP		113728						FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM včetně odvozu a uložení na skládku. napojení na komunikace (plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D) (32,8+5)*5*0,05=9,450 [A] sanace krajů vozovky, předpoklad 1/5 délky úseku (délka úseku/5 šířka sanace) (plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D) (7919,73-5886)/5=2,357*0,1=95,595 [B] Celkem: A+B=105,035 [C]		M3		105,035		1 347,60		141 545,17		105,035		1 347,60		141 545,17		0,00		0,00	
3		2013_OTSKP		11523						PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M rekonstrukce propustku km 7,807/74 (délka odměřena digitálně z výkresu Situace 2D) 7,6=7,600 [A]		M		7,600		1 760,00		13 376,00		7,600		1 760,00		13 376,00		0,00		0,00	
4		2013_OTSKP		123638						Položka převedení vody na povrch zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).		M3		143,378		204,80		29 363,81		0,000		204,80		0,00		-143,38		-29 363,81	

- | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|--|----|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|------|------|
| 5 | 2013_OTSKP | 12932 | položka 6.0141**
CISTENI KRAJIN OD NANOSU TL DO 100MM
seřiznutí krajiny vč. uložení na skládku a skládkového
poloha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D)
1996=1 996 000 (A)
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na
skládku (bez doplatku) | M2 | 1 996 000 | 146,30 | 292 014,80 | 1 996 000 | 146,30 | 292 014,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2013_OTSKP | 12931 | CISTENI PRÍKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M
čistiění/oproštění příkopů vč. uložení na skládku a skládkového
(7919,73-5886)*2=4 067 460 (A)
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na
skládku (bez doplatku) | M | 4 067 460 | 227,00 | 923 313,42 | 4 067 460 | 227,00 | 923 313,42 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2013_OTSKP | 129958 | CISTENI POTRUBÍ DN DO 600MM
vč. uložení na skládku a skládkového
pročištění průpustků km 6,840 a km 6,154
(delky odměřeny digitálně z výkresu Situace 2D)
6,2*7,7=15 900 (A)
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na
skládku (bez doplatku) | M | 15 900 | 585,00 | 9 301,50 | 15 900 | 585,00 | 9 301,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2013_OTSKP | 131738 | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAZÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM
zemní práce pro vsakovací jímku
Polska zahrnuje vašeřkou manipulaci s vybouranou suli a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku a skládkového
(delky odměřeny digitálně z výkresu Situace 2D) | M3 | 6 000 | 977,30 | 5 263,80 | 6 000 | 977,30 | 5 263,80 | 0,00 | 0,00 |

kompletní provedení zemní konstrukce (nášypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
oprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění
- osazení uložšťů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okli vedení, konstrukce a objektu a jejich dočasné zajištění
- zřízení provedení vč. hutnění ve ztížených podmínkách a silnějších prostorech
- zřízení ukládání surovin pod vodu
- ukládání po vstřích a po jiných nutných částech (figúrah) vč. dosýpravek
- spouštění a nošení materiálů
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rubní hutnění a výloji jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svarování, hutnění a uzavírání povrchu svarů
- zřízení lavic na svazích
- udržování uložšťů a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okli uložšťů a v uložšťů
- většně pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, schůdky, lešení, podpěrné konstrukce, přeměštiny, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11	2013_OTSKP	R	KRAJNICE A DOSYPAVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ II. 150 mm, reviziový materiál	m3	299,400	157 783,30	299,400	527,00	157 783,30	0,00
Změna množství: 11,0 0,0 0,0										

plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D)
 $996 \times 0,15 = 299,400 \text{ [B]}$

položka zahtuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením,
přip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho třídění, vlastností
hnutí i vzne mlu hnutí
osvětlení úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
tížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění
tížení provádění vč. hnutí ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
ztížené ukládky, spánání pod vodu
ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurach) vč. dospěvek
spouštění a nošení materiálu
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
ruční hnutí
svarování, hnutí a uzavírání povrchů svahů
udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sežoly,
aležoly, ležby, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrty a pod.)

122013_OFSXP	17481	ZÁSTUP JAVIA RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vsakovací jímka položka zahrnuje veškerý materiál pro bezchybné zhotovení díla dle PD	M3	6,000	594,20	3 565,20	0,00	0,00
--------------	-------	---	----	-------	--------	----------	------	------

Úplň vsakovaci jímky vhodným propustným materiálém, např. kamenivo 32/63
 élký odměřeny digitálně z výkresu (Sitace 2D)

 $2 \times 1 = 6,000 \text{ [A]}$

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením,
- příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektu a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízení ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a rošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZASYP JAM A RYH Z JINÝCH MATERIÁLŮ

vytvořený materiál, případně rosvílat

A - rekonstrukce propustku km 7,807 74

B - nový propustek km 7,804 90

(7,6*1,2*1,5)+(3,14*0,3*0,3*7,6)=11,532 [A]

(9,3*1,2*1,5)+(3,14*0,4*0,4*9,3)=12,068 [B]

Celkem: A+B=23,600 [C]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením,
- příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektu a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízení ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a rošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZEMNÍ HRAZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

vrstev propustku km 7,807 74

rekonstrukce propustku km 7,807 74

7,6*0,5*1=3,800 [A]

13/2013_OTSKP	17491		M3	23,600	87,80	2 072,08	23,600	87,80	2 072,08	0,00	0,00
14/2013_OTSKP	17780		M3	3,800	761,00	2 891,80	3,800	761,00	2 891,80	0,00	0,00

- [illegible]

					náklady, lešení; podpora konstrukce umožňující provedení zeminí konstrukce (opravy), sjezdy,
15	2013_OTS KP	18120			OPRAVA PLANE SE ZRUTNENÍM V HORNINĚ TŘ II Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společném prohlídce se stavebním dozorem, predpokládaný rozsah je 7/5 dělků úseku vozovky sanace kraju vozovky, předpoklád 1/5 dělky úseku (plocha odměřena digitálně - výkresu Situace 20) (919173-5886)/5*2,38=955,853 (m)
			M2	955,853	17,60
					16 823,01
				0,000	17,60
-955,85					-15 823,01

rojekt.

emmi prae

•

[illegible]

Krádľ:

klady

4

17.2013_OTSKP	465512	Vodorovné konstrukce		732,30	0,00
		DLAZBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC		732,30	0,00
		včetně výtok propustků vč. čel			
		plocha zahrnuje veškerý materiál pro bezchybné zhotovení dle PD			
		A - rekonstrukce propustků km 7,807-74		1,199	8 047,00
		B - nový propustek km 7,904-90			
		(délky odměřeny digitálně z výkresu - 4 listy)			
				1,199	8 047,00
					0,00
					0,00

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spár případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

Vodorovně konstruované

Keywords

18.2013_OTSKP	55140	Komunikace		KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM		9 648,35		9 648,35		0,00	
				tl. 130 - 180mm						0,00	
						M3		4 470		8 895,30	
								1 990,00		8 895,30	
								4 470		1 990,00	
										0,00	

propustek km 7.807 74

1.32*5'(0.16+0.19)=2.310 [B]

propustek km 7.904 90

1.35*5'(0.13+0.19)=2.160 [A]

Celkem: B+A=4.470 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- odštění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM

sanace tl. 130 mm

Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, předpokládány rozsahy tj. 1/5 délky úseku vozovky.

sanace kraje vozovky, předpoklad 1/5 délky úseku (délka úseku/5=šířka sanace)

(plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D)

(7919.73-5886)/5*2.35=955.853 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- odštění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM

sanace tl. 180 mm

Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, předpokládány rozsahy tj. 1/5 délky úseku vozovky.

sanace kraje vozovky, předpoklad 1/5 délky úseku (délka úseku/5=šířka sanace)

(plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D)

(7919.73-5886)/5*2.35=955.853 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- odštění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM

tl. 220 mm

Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, předpokládány rozsahy tj. 1/5 délky úseku vozovky.

sanace kraje vozovky, předpoklad 1/5 délky úseku (délka úseku/5=šířka sanace)

(plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D)

(7919.73-5886)/5*2.35=955.853 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zmlotosti

- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

tl. 220 mm

Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, předpokládány rozsahy tj. 1/5 délky úseku vozovky.

sanace kraje vozovky, předpoklad 1/5 délky úseku (délka úseku/5=šířka sanace)

(plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D)

(7919.73-5886)/5*2.35=955.853 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zmlotosti

- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

šrafa sjezdy recyklat

(plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D)

304=304.000 [A]

propustek km 7.807 74

1.32*5'(0.16+0.19)=2.310 [B]

propustek km 7.904 90

1.35*5'(0.13+0.19)=2.160 [A]

Celkem: B+A=4.470 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- odštění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM

sanace tl. 130 mm

Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, předpokládány rozsahy tj. 1/5 délky úseku vozovky.

sanace kraje vozovky, předpoklad 1/5 délky úseku (délka úseku/5=šířka sanace)

(plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D)

(7919.73-5886)/5*2.35=955.853 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- odštění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL DO 150MM

sanace tl. 180 mm

Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, předpokládány rozsahy tj. 1/5 délky úseku vozovky.

sanace kraje vozovky, předpoklad 1/5 délky úseku (délka úseku/5=šířka sanace)

(plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D)

(7919.73-5886)/5*2.35=955.853 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě

- odštění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM

tl. 220 mm

Plochy sanace budou určeny a vyznačeny na společné prohlídce se stavebním dozorem, předpokládány rozsahy tj. 1/5 délky úseku vozovky.

sanace kraje vozovky, předpoklad 1/5 délky úseku (délka úseku/5=šířka sanace)

(plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D)

(7919.73-5886)/5*2.35=955.853 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zmlotosti

- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM

šrafa sjezdy recyklat

(plocha odměřena digitálně z výkresu Situace 2D)

304=304.000 [A]

- [illegible]

- [illegible]

9		Ostatní konstrukce a práce			
23	2013_OTSKP	1	SMĚROVE SLOUPKY Z PLAST	HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PASKU	
			bilie	KUS	
23	2013_OTSKP	1		82,000	339,30
					27 822,50
				82,000	339,30
					27 822,50
					0,00
					0,00

- | - dodávky plastové nebo z retortní folie | | SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOD VMOETNÉ ODRÁŽNÉHO PASKU
černé v sledu
16"=32.000 [A] | | | | | |
|--|------------|---|-----|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | KUS | 32.000 | 351.00 | 11 232.00 | |
| 24 | 2013_OTSKP | 91228 | 2 | | | | |
| | | | | | 32.000 | 351.00 | 11 232.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 |

- | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|-----|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|------|
| 25/2013 O/SKP | 94283 | - odrazky plastové nebo z retrorefleční fólie
SMEROVÉ SLOUPKY Z PLASTU A ODVOZ
bile + červené | KUS | 114,000 | 105,00 | 11 970,00 | 114,500 | 105,00 | 11 970,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|-------|---|-----|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|------|------|

- [illegible]

- 1000,000 (K)
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostavěbní a vnitrostavěbní dílny (včetně přesuny), včetně náložení a složení přírodních s uvolněním

- | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|---|-------|----------|-----------|------|--|------|
| 27 2013_OTSČP | 918346 | POČUPŠ 11 Z TRUB DN 400MM | | | | | | | |
| položka zahrnuje veškerý materiál pro bezchybné zhotovení díla dle PD | | | | | | | | | |
| nový propustek km 7,504-90 | | | | | | | | | |
| (délky odměřeny digitálně z výkresu Situace 2D) | | | | | | | | | |
| 9,3+9,300 (B) | | | | | | | | | |
| | | | M | 9,300 | 7 233,00 | 67 266,90 | | | |
| | | | | 9,300 | 7 233,00 | 67 266,90 | 0,00 | | 0,00 |

- | 28 | 2013_QTSKP | 919111 | REZANI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVÉK TL DO 50MM
napojení na stálavý komunikaci/siegz/výhrbný
(délky odměřeny diagonálně z výkresu Situace 201) | M | 37,800 | 63,20 | 2 388,96 | 37,800 | 63,20 | 2 388,96 | 0,00 | 0,00 |
|--|------------|--------|--|---|--------|-------|----------|--------|-------|----------|------|------|
| vnitrosilniční dopravy (ovněž písnuny), včaině naložení a složení,připadně s uložením. | | | | | | | | | | | | |

- | | | | | | | | |
|---|------------|--------|--|--|-------|----------|-----------|
| 29 | 2013_OTSKP | 966345 | | položka zahrnuje rezační vozíkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BOURANÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM | | | | | | | |
| vč. odvozu uložení a poplaku na sklade | | | | | 7,600 | 1 450,00 | 11 020,00 |
| rekonstrukce propustku Rm 7,607 74 | | | | | 7,600 | 1 450,00 | 11 020,00 |
| (délky odměřeny digitálně z výkresu Situace 2D) | | | | | | | |
| 7,6=7,600 [A] | | | | | | | |

- položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
 - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
 - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141-- (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
 - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 - nezahrnuje bourání čel, vrtkových a vrtkových linek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce

9

191 1166	191 1166	0,00
Celkem	2 245 510,32	#####

Stavba:	13-2-313
číslo a název SO:	SO 901
číslo a název rozpočtu:	SO 901
Zařídění JKSO:	822.24

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovanými zařízeními
Všeobecná konstrukce a práce

Cellkem

Cellkem