

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09**Objekt:** SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402**Rozpočet:** 09_0 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_0 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU 1301.2+2.25+3184.07+159.2+291*0.5=4 792,220 [A]	M3	4 792,220		
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 'ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDNÝCH TRAS PRO STAVEBNÍ PRÁCE 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními 'NUTNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 'NACHÁZEJÍCÍCH SE VE VOZOVCE, NEBO JEJÍ BLÍZKOSTI 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 'VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 'VYTYČENÍ A ZAMĚŘENÍ HRANY VOZOVKY 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
5	02920-1		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ZDRAVÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 'OPATŘENÍ BOZP 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
6	02940-1		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVU OBJ. TRAS Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 'PASPORT OBJÍZDNÝCH TRAS 'PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY A PO JEJÍM UKONČENÍ	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_0 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A]				
7	02940-2		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVU OKOL. NEMOVITOSTÍ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 'PASPORT OKOLNÍCH NEMOVITOSTÍ 'PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY A PO JEJÍM UKONČENÍ 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 'DLE SOD 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
10	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem 'DLE SOD 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
11	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení 1=1,000 [A]	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_0 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09**Objekt:** SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402**Rozpočet:** 09_1 KOMUNIKACE**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113173		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 3KM Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 'odvoz na skládku určenou Městem Třešť 'použití pro zpětné osazení 'předběžná vzdálenost 'drobná kostka $(14+2+5+8.5+6+6+9.5+2+6+10)*0.5*0.15=5,175$ [A] 'mozaika $(9+28+9+15+16+15.5+18+41+33.5)*0.5*0.1=9,250$ [B] 'velká kostka $(7+8.5+6+6+9.5+2+3)*0.4*0.2=3,360$ [C] Celkem: A+B+C=17,785 [D]	M3	17,785		
2	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 12KM Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 'odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem 'předběžná vzdálenost 'km 0,000-0,750 $(5020+2*0.3*750)*0.2=1\,094,000$ [A] 'km 0,750-0,901 $(885+2*0.5*151)*0.2=207,200$ [B] Celkem: A+B=1 301,200 [C]	M3	1 301,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	113331-1		<p>ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>'ODSTRANĚNÍ PENETRAČNÍHO MAKADAMU</p> <p>'S PŘEDRCENÍM PŘÍPADNÝCH KER</p> <p>'uložení na přech. skládku v prostoru stavby (km0,780-0,900)</p> <p>'použití k sanaci podloží</p> <p>'km 0,000-0,750</p> <p>$(5020+2*0.1*750)*0.1=517,000$ [A]</p> <p>'km 0,750-0,901</p> <p>$(885+2*0.1*151)*0.15=137,280$ [B]</p> <p>Celkem: A+B=654,280 [C]</p>	M3	654,280		
4	113456		<p>ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>'odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem</p> <p>'předběžná vzdálenost</p> <p>$(7+3)*1.5*0.15$ vjezdy vlevo=2,250 [A]</p>	M3	2,250		
5	113483		<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 3KM</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	135,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'odvoz na skládku určenou Městem Třešť' 'předběžná vzdálenost' 'pro nutné předláždění chodníků' (222+48)*0.5=135,000 [A]				
6	113523		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 3KM Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 'odvoz na skládku určenou Městem Třešť' 'použití částečně pro zpětné osazení' 'předběžná vzdálenost' 166 vlevo km 0,577-0,743=166,000 [A] 65 vpravo km 0,000-0,065=65,000 [B] 231 vpravo km 0,252-0,483=231,000 [C] 48+4 vpravo km 0,617-0,669=52,000 [D] Celkem: A+B+C+D=514,000 [E]	M	514,000		
7	113533		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 'odvoz na skládku určenou Městem Třešť' 'použití pro zpětné osazení' 'předběžná vzdálenost' 6 vpravo rozjezd ul. Partlicova=6,000 [A]	M	6,000		
8	113543		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,	M	233,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>'odvoz na skládku určenou Městem Třešť</p> <p>'použití pro zpětné osazení</p> <p>'předběžná vzdálenost</p> <p>51 vlevo km 0,000-0,051=51,000 [A]</p> <p>182 vpravo km 0,065-0,247=182,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=233,000 [C]</p>				
9	113563		<p>ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 3KM</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>'odvoz na skládku určenou Městem Třešť</p> <p>'použití pro zpětné osazení</p> <p>'předběžná vzdálenost</p> <p>15 vlevo km 0,007-0,022=15,000 [A]</p> <p>35 vpravo km 0,000-0,035=35,000 [B]</p> <p>10 vpravo rozjezd ul Partlicova=10,000 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=60,000 [D]</p>	M	60,000		
10	113723		<p>FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>'odvoz na skládku určenou objednatelem (KSÚS v Třešti)</p> <p>'předběžná vzdálenost</p> <p>(5905+150+25+20)*0.1=610,000 [A]</p>	M3	610,000		
11	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	98,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>25+11+16+14+14+12+6 spáry napojení na stáv. kryt=98,000 [A]</p>				
12	121103		<p>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</p> <p>'odvoz na skládku určenou Městem Třešť'</p> <p>'použití pro zpětné ohumusování'</p> <p>'předběžná vzdálenost'</p> <p>(45+45)*1.0*0.1 km 0,560-0,668 vpravo krajnice=9,000 [A]</p>	M3	9,000		
13	123736		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeprání a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 	M3	3 184,070		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 'odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem 'předběžná vzdálenost 'km 0,000-0,750 'spodní stavba po pláň $(5020+2*0.5*750)*0.15=865,500$ [A] 'km 0,750-0,901 'spodní stavba po pláň $(885+2*1.0*151)*0.1=118,700$ [B] 'sanace podloží $4888.6*0.45=2\,199,870$ [C] Celkem: A+B+C=3 184,070 [D]				
14	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) $156+135=291,000$ [A]	M	291,000		
15	132836		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	159,200		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>'odvoz na skládku zajištěnou zhotovitelem</p> <p>'předběžná vzdálenost</p> <p>'přípojky vpustí</p> <p>$(1.5+8+1.5+6+5*1+8+8+2+1+8+2+1+8+2+8+2+8+1+1+8+2+2+2+9+2+3*2+6+3*3)*1.0*1.2=153,600$ [A]</p> <p>'odvodňovací žlab</p> <p>$7*1.0*0.8=5,600$ [B]</p> <p>Celkem: A+B=159,200 [C]</p>				
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 	M3	3 343,270		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 'uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem 3184.07+159.2=3 343,270 [A]				
17	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 'NENAMRZAVÝ MATERIÁL (159+135)*0.2*2 krajnice v extravilanu=117,600 [A]	M3	117,600		
18	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUTNĚNÍM Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	76,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>'šterkodrt' frakce 0-22 mm</p> <p>'přípojky vpustí</p> <p>$(1.5+8+1.5+6+5*1+8+2+1+8+8+2+1+8+2+8+2+8+1+1+8+2+2+9+2+3*2+6+3*3)*1.0*0.6=76,800$ [A]</p>				
19	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,	M3	64,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 'šterkodrt' frakce 0-4 mm 'přípojky vpustí (1.5+8+1.5+6+5*1+8+2+1+8+8+2+1+8+2+8+2+8+1+1+8+2+2+9+2+3*2+6+3*3)*1.0*0.5=64,000 [A]				
20	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. 'km 0,000-0,750 5020+2*0.5*750=5 770,000 [A] 'km 0,750-0,901 885+2*1.0*151=1 187,000 [B] Celkem: A+B=6 957,000 [C]	M2	6 957,000		
21	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 (45+45)*1.0 km 0,560-0,668 vpravo krajnice=90,000 [A]	M2	90,000		
22	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 90=90,000 [A]	M2	90,000		
1		Zemní práce					
2		Zakládání					
23	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu	M	1 492,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie <p>110+355+140 vlevo=605,000 [A] 40+172+535+140 vpravo=887,000 [B] Celkem: A+B=1 492,000 [C]</p>				
24	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, <ul style="list-style-type: none">- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,	M3	1,728		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Zakládání	- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 'POD ODVODŇOVACÍ ŽLAB 0.8*7.2*0.3=1,728 [A]				
5		Komunikace					
25	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 200MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 'MZK vrstva tl. 200 mm 5843+2*0.5*901=6 744,000 [A]	M2	6 744,000		
26	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 'vrstva tl. 100 mm, frakce 0-63 mm 'SANACE PODLOŽÍ, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍ POTŘEBY 'PODLE VÝKAZU VÝMĚR A POL. 27 (POUŽITÍ VYBOURANÉHO PM) 4888.6*2-6542.8=3 234,400 [A] 'REZERVA NA SANACI PODLOŽÍ 'ČERPÁNÍ SE SOUHLASEM OBJEDNATELE 1000=1 000,000 [B] Celkem: A+B=4 234,400 [C]	M2	4 234,400		
27	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	143,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 'vrstva tl. 150 mm, frakce 0-32 mm 'podklad pro předláždění dotčené části chodníku 'drobná kostka $(14+2+5+8.5+6+6+9.5+2+6+10)*0.5=34,500$ [A] 'mozaika $(9+28+9+15+16+15.5+18+41+33.5)*0.5=92,500$ [B] 'velká kostka $(7+8.5+6+6+9.5+2+3)*0.4=16,800$ [C] Celkem: A+B+C=143,800 [D]				
28	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 'vrstva tl. 190 mm, frakce 0-63 mm $5843+2*0.5*901=6\,744,000$ [A]	M2	6 744,000		
29	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry vrstva tl. 250 mm, frakce 0-125 mm=- 125,000 [A] 'sanace podloží $4888.6=4\,888,600$ [B]	M2	4 888,600		
30	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně	M2	6 542,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry "vrstva tl" . 100 'mm 'použití vybouraného podkladu s asfaltovým pojivem 'sanace podloží 'podle pol 3/1 654.28/0.1=6 542,800 [A]				
31	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách (70+165)*0.6=141,000 [A] 159*1.0+50*0.75+85*0.5=239,000 [B] Celkem: A+B=380,000 [C]	M2	380,000		
32	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 '1,2 KG/M2 ZBYTKOVÉHO ASFALTU 5843=5 843,000 [A]	M2	5 843,000		
33	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 'MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,3 KG/M2 5843*2 sil. II/402=11 686,000 [A] (150+25+20+25+50)*2 rozjezdy =540,000 [B] Celkem: A+B=12 226,000 [C]	M2	12 226,000		
34	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	6 113,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ' ACO 11+ TL. 40MM 5843 sil. II/402=5 843,000 [A] 150+25+20+25+50 rozjezdy =270,000 [B] Celkem: A+B=6 113,000 [C]				
35	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. ' ACL 16+ TL. 50MM 5843 sil. II/402=5 843,000 [A] 150+25+20+25+50 rozjezdy =270,000 [B] Celkem: A+B=6 113,000 [C]	M2	6 113,000		
36	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 113,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'ACP 16+ TL. 60MM 5843 sil. II/402=5 843,000 [A] 150+25+20+25+50 rozjezdy =270,000 [B] Celkem: A+B=6 113,000 [C]				
37	58211-1		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 'PŘEDLÁŽDĚNÍ DOTČENÉ ČÁSTI CHODNÍKU 'POUŽITÍ VYBOURANÝCH KOSTEK (7+8.5+6+6+9.5+2+3)*0.4=16,800 [A]	M2	16,800		
38	58221-1		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	34,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'PŘEDLÁŽDĚNÍ DOTČENÉ ČÁSTI CHODNÍKU 'POUŽITÍ VYBOURANÝCH KOSTEK (14+2+5+8.5+6+6+9.5+2+6+10)*0.5=34,500 [A]				
39	582311-1		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 'PŘEDLÁŽDĚNÍ DOTČENÉ ČÁSTI CHODNÍKU 'POUŽITÍ VYBOURANÝCH KOSTEK (9+28+9+15+16+15.5+18+41+33.5)*0.5=92,500 [A]	M2	92,500		
5		Komunikace					
8		Trubní vedení					
40	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	M	128,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 'SN 12 'přípojky vpustí $1.5+8+1.5+6+5*1+8+2+1+8+8+2+1+8+2+8+2+8+1+1+8+2+2+2+9+2+3*2+6+3*3=128,000$ [A]				
41	895811		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce 'NA TRATIVODU V EXTRAVILANU $4=4,000$ [A]	KUS	4,000		
42	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 'MŘÍŽ PLAST 500x500 D400, RÁM OCEL, KOMPLET PRO UV $35=35,000$ [A]	KUS	35,000		
43	897524		VPUSTĚ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce "TYP MONOBLOCK 200 1=1,000 [A]				
44	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	42,000		
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 42=42,000 [A]				
45	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	38,000		
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 4+34=38,000 [A]				
46	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	24,000		
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). 24=24,000 [A]				
47	89946-1		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	42,000		
			Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na řezání trub na útesy, na vyvrtání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. "VYVRTÁNÍ OTVORU 8 PRO ZAÚSTĚNÍ PŘÍPOJEK VPUSTÍ DN 150 DO STÁV. KANAL.=8,000 [A] 34 PRO ZAÚSTĚNÍ TRATIVODU DN 125 DO DEŠT. VPUSTÍ=34,000 [B] Celkem: A+B=42,000 [C]				
48	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	21,000		
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
49	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, <ul style="list-style-type: none">- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,	M3	0,888		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 'OBETONOVÁNÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU 0.2*0.3*2*7.4=0,888 [A]				
50	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. 128=128,000 [A]	M	128,000		
8		Trubní vedení					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu $851 \cdot 0.125 \text{ V1a} = 106,375 \text{ [A]}$ $5 \cdot 10 \cdot 0.67 \cdot 0.125 \text{ V2b } 3/1,5/0,125 = 4,188 \text{ [B]}$ Celkem: $A+B=110,563 \text{ [C]}$	M2	110,563		
52	917224-1		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. 'POUŽITÍ VYBOURANÝCH OBRUBNÍKŮ' 'ZTRATNÉ 50%' $166+48=214,000 \text{ [A]}$	M	214,000		
53	91743-1		CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN KRAJNÍKŮ KS 3 Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. 'POUŽITÍ VYBOURANÝCH KRAJNÍKŮ' 'ZTRATNÉ 15%' $51+182=233,000 \text{ [A]}$	M	233,000		
54	91772-1		OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. 'POUŽITÍ VYBOURANÝCH KOSTEK' $(15+10) \cdot 2 = 50,000 \text{ [A]}$	M	50,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody 25+11+16+14+14+12+6 spáry napojení na stáv. kryt=98,000 [A]	M	98,000		
56	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil 25+11+16+14+14+12+6 spáry napojení na stáv. kryt=98,000 [A]	M	98,000		
57	93544		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě "TYP MONOBLOCK 200 6.6-0.5=6,100 [A]	M	6,100		
58	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu 5824=5 824,000 [A]	M2	5 824,000		
59	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu 5824=5 824,000 [A]	M2	5 824,000		
60	966183		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou	T	13,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_1 KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 'VYBOURÁNÍ MŘÍŽÍ STÁVAJÍCÍCH VPUSTÍ 'ODVOZ NA SKLÁDKU URČENOU OBJEDNATELEM 13=13,000 [A]				
61	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 'VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU 13 STÁVAJÍCÍ VPUSTI=13,000 [A]	KUS	13,000		
9	Ostatní konstrukce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09**Objekt:** SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402**Rozpočet:** 09_2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce				
1	91400		DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění 'PŘEDBĚŽNÉ MNOŽSTVÍ, FAKTUROVAT DLE SKUTEČNOSTI 50=50,000 [A]	KUS	50,000		
2	914121-1		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEM A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - nájem a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 'Z NÁVRHU OBJÍZDNÝCH TRAS 51=51,000 [A]	KUS	51,000		
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 51=51,000 [A]	KUS	51,000		
4	914411-1		DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL REFLEX TŘ 1 - NÁJEM A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - NÁJEM a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 'Z NÁVRHU OBJÍZDNÝCH TRAS 14=14,000 [A]	KUS	14,000		
5	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100x150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	14,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
 Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
 Rozpočet: 09_2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'Z NÁVRHU OBJÍZDNÝCH TRAS 14=14,000 [A]				
6	914634-1		SLOUPKY A STOJKY DZ PRO PŘECHODNÉ ZNAČENÍ-NÁJEM, MONT. DEM Technická specifikace: položka zahrnuje: - nájem, montáž a demontáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení, odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	79,000		
			'Z NÁVRHU OBJÍZDNÝCH TRAS 16+2*14+35=79,000 [A]				
7	916114-1		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - nájem zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000		
			'Z NÁVRHU OBJÍZDNÝCH TRAS 1=1,000 [A]				
8	916124-1		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - montáž zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000		
			'Z NÁVRHU OBJÍZDNÝCH TRAS 8=8,000 [A]				
9	916314-1		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - nájem zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení	KUS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: neocen_2015-006 II/402 TŘEŠŤ, ULICE FRITZOVA SO 09
Objekt: SO 09 SO 09 KRAJSKÁ SILNICE II/402
Rozpočet: 09_2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo 'Z NÁVRHU OBJÍZDNÝCH TRAS 8=8,000 [A]				
10	916724-1		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEM,MONT,DEMONT Technická specifikace: položka zahrnuje: - nájem zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo 'Z NÁVRHU OBJÍZDNÝCH TRAS 2*8+2*14+35=79,000 [A]	KUS	79,000		
9	Ostatní konstrukce						

Celkem: