Výpis válcované oceli

Ozn		Profil			Dl (m)	Kg/m	Kg/ks	Ks	celkem kg	Poznámka
O 101a	1	x	IPE	360	10,08	57,1	575,57	8	4604,54	rámová příčel
O 101b	1	x	IPE	360	9,6	57,1	548,16	8	4385,28	rámová příčel
O 102	1	x	JÄKL	180x180x8	1,17	42,7	49,96	5	249,80	sloup
O 103	1	x	JÄKL	180x180x8	1,39	42,7	59,35	5	296,77	sloup
O 104	1	x	JÄKL	180x180x8	1,62	42,7	69,17	5	345,87	sloup
O 105	1	x	JÄKL	180x180x8	1,85	42,7	79,00	5	394,98	sloup
O 106	1	x	JÄKL	140x80x8	1,15	25,12	28,89	32	924,42	rámová vzpěra
O 107a	1	x	JÄKL	80x80x8	3,7	17,58	65,05	8	520,37	paždíky
O 107b	1	x	JÄKL	80x80x8	3,6	17,58	63,29	4	253,15	paždíky
O 108	1	x	JÄKL	80x80x8	4,8	17,58	84,38	16	1350,14	paždíky
O 109	1	x	JÄKL	80x80x8	1,2	17,58	21,10	4	84,38	podpora paždíků
-	2	x	L	80x80x8	119	9,66	2299,08	1	2299,08	zavětrování
-	1	x	P20	300x500			23,60	20	472,00	patní plechy
-	1	x	P15	200x500			11,80	20	236,00	čelní desky - horní líc sloupů
-	1	x	JÄKL	80x80x8	0,15	17,58	2,64	13	34,28	pomocná konstrukce boční opláštění
						Součet			16451,05	
						5% prořez			822,55	
						Celkem			**17273,61**	

Veškeré ocelové prvky budou provedeny z oceli S235J2, povrchová úprava žárovým zinkováním
Všechny pomocné plechy, výztuhy a čelní desky (kromě výše uvedených) jsou zahrnuty v prořezu