

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 81429/2024

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
18. 9. 2024

Veřejná zakázka: **II/128 Pacov – Lukavec, 1. stavba**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

SO 001 – příprava území – vytěžené dřevo z lesních úseků je určeno k uložení na mezideponii. Zadavatel neurčil v zadávací dokumentaci další nakládání s dřevní hmotou vytěženou z PUPFL. V úvahu přichází několik variant, které zásadně ovlivní cenotvorbu (odkup zhotovitelem, zpracování v režii objednatele, přenechání zhotoviteli). Vzhledem k omezené kapacitě určené mezideponie není možné dlouhodobé skladování dřevní hmoty zároveň s mezideponií ornice, lesní hrabanky, vyfrézovaného materiálu a zařízení stavenišť. Bude určena další mezideponie pro skladování dřevní hmoty?

Reakce zadavatele:

Vytěžená dřevní hmota bude odkoupena zhotovitelem, další nakládání s dřevní hmotou vč. případného skladování je také v režii zhotovitele. Pokud jsou navržené dočasné zábory deponií pro zhotovitele nedostatečné, zajistí si další plochy dle svých potřeb.

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 001 upraven popis položek č. 11211R, 11212R. Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 2:

Uložení přebytečné lesní hrabanky – nutné uložení na pozemek PUPFL, který není v zadávací dokumentaci určen, žádáme o určení dostatečné plochy pro uložení, anebo alespoň specifikaci vzdálenosti (lesní pozemek – PUPFL)

Reakce zadavatele:

Plochu pro uložení přebytečné lesní hrabanky zajistí zhotovitel v odvozové vzdálenosti do 50 km.

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 001 upraven popis položky č. 12110R. Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 3:

SO 101 – položka č. 9 - vyfrézovaný materiál stávajících komunikací je dle výkazu výměr určen k likvidaci v režii zhotovitele, dle SO 831- rekultivace v technické zprávě čl.3 je určeno k odvozu na SÚS Pacov – prosíme o upřesnění

Reakce zadavatele:

Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku KSÚSV Pacov Tručbába.

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u SO 101 upraven popis položky č. 11372R. Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 4:

SO 101 – položka č. 40+46 - zpevněný příkop – obsahuje tato položka i nutné zemní práce?

Reakce zadavatele:

Výkopy pro zřízení příkopů jsou součástí položek č. 12 a č. 13.

Dotaz č. 5:

Jakým způsobem je řešeno odvodnění parapláně a svahových žeber? Vzhledem k tomu, že aktivní zóna je navržena z propustného materiálu, tak není zajištěno odvodnění parapláně v zářezech. V kombinaci s nepropustnou fólií ukončenou nad plání bude vytvořen neodvodnitelný prostor v celé délce stavby, kde je navržena fólie. V tomto místě při absenci patního drénu hrozí vzduť fólie. Současně není řešeno odvodnění svahových žeber. V průvodní zprávě v dokumuntaci PDPS je uvedeno, že tyto svahová žebra budou odvedeny do patního drénu.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravené vzorové řezy s řešením provedení bentonitových rohoží (viz dotaz č. 6) v upravené poloze.

Odvodnění svahových žeber je navrženo do příkopů a nebude měněno. Trativody nejsou navrženy, neboť je není možné nikam vyústit. Popis zaústění svahových žeber do trativodů je převzat ze závěrů podkladového IGP a dle možností návrhu přeložky silnice byl upraven – řešení bylo konzultováno s geotechnikem zpracovatele PD.

Dotaz č. 6:

Těsnící fólie – vzhledem k umístění nepropustné fólie hned pod vrstvou ornice hrozí riziko sesunutí této vrstvy. Jakým způsobem je řešena stabilita vrstvy ornice na svazích? Vzhledem k velkým podélným spádům příkopů, velkému povodí bez odlehčení vody do okolního terénu, hrozí také riziko hromadění vody a destrukci tělesa příkopů vč. zpevnění a těsnící fólie. Jakým způsobem je řešen detail napojování fólie? Je nutné svařování nebo pouze přesahem?

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravené řešení nepropustných příkopů v ochranném pásmu vodního zdroje, a to pomocí bentonitových rohoží, které jsou navrženy místo nepropustné fólie. Rohože budou aplikovány ve stejném rozsahu, jako byla navržena fólie a budou uloženy na ŠP loži tl. 0,10 m a zasypány zeminou tl. 0,30 m – detailní provedení je znázorněno v poskytnutém upraveném vzorovém příčném řezu.

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém jsou u SO 101 změněny výměry položek 014101 12373, 12573, 17111, 21461, 45157, odstraněna byla položka 28999 a přidána položka 289973. Dodavatelé nově poskytnutý soupis prací závazně použijí.

Související změny:

Zadavatel, na základě změny soupisu prací, zvyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 140 000 000 Kč bez DPH.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **4. 10. 2024 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství