

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20005

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------|
| Cena bez DPH | | | 0,00 |
|---------------------|--|--|-------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 0,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20005

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------|---|-------------|-------------|
| Náklady z rozpočtů | | 0,00 | 0,00 |
| SO000 | Ostatní a vedlejší náklady | 0,00 | 0,00 |
| SO001 | Příprava území | 0,00 | 0,00 |
| SO101 | Silnice II/354 | 0,00 | 0,00 |
| SO101.1 | Silnice II/368 - Sjezdy | 0,00 | 0,00 |
| SO101.2 | Silnice II/368 - Úpravy silnic v křižovatkách | 0,00 | 0,00 |
| SO181 | Dopravně inženýrská opatření | 0,00 | 0,00 |
| SO201 | Most ev. č. 354-018 | 0,00 | 0,00 |
| SO301 | Úprava meliorací | 0,00 | 0,00 |
| SO401 | Krajská páteřní síť ROWANet | 0,00 | 0,00 |
| SO801 | Vegetační úpravy a náhradní výsadba | 0,00 | 0,00 |
| SO802 | Rekultivace zrušené trasy silnice II/354 | 0,00 | 0,00 |
| SO901 | Přesun Božích muk | 0,00 | 0,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO000 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD
Objekt: SO000 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25. 1. 2022
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: 0 Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

| D | OST | Ostatní | | | | | 0,00 | |
|---|-----|---------|--|-----|-------|--|------|------------|
| 1 | K | 02811 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | | | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | | | Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby. | | | | | |
| 2 | K | 02910 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | | | | | |
| | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | | | Zahrnuje práce před a v průběhu stavby nutných k realizaci díla. | | | | | |
| 3 | K | 029113 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | | | | | |
| | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | | | Skutečné provedení stavby na podkladu katastrální mapy. | | | | | |
| 4 | K | 02920 | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | | |
| | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | | | Dopracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby. | | | | | |
| 5 | K | 029412 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 3,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | | | | | |
| | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | | | Vypracování evidenčních listů propustků. | | | | | |
| 6 | K | 02943 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | | | | | |
| | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | | | Vypracování RDS a další náležitosti dle požadavku a potřeby zhotovitele dle SoD. | | | | | |
| | | | Předpoklad potřeby RDS pro objekty SO101 (propustky, části silnic v násypu) a SO201 (most). | | | | | |
| 7 | K | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | | | | | |
| | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | P | | <i>Poznámka k položce: Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě dle SoD, včetně kompletní závěrečné zprávy zhotovitele dle požadavku SoD.</i> | | | | | |
| 8 | K | 02945 | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | HM | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Vypracování geometrických plánů na celou stavbu dle SoD.</i> | | | | | |
| 9 | K | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Fotodokumentace realizace stavby v rozsahu cca 50 fotografií vč. měsíční zprávy o průběhu prací, na konci stavby 1x CD</i> | | | | | |
| 10 | K | 02950 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tras před zahájením stavební činnosti a pro jeho dokončení, včetně fotodokumentace</i> | | | | | |
| 11 | K | 02950.b | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Zkoušky na zjištění nebezpečného odpadu dle vyhl. 130/2019 Sb.</i> | | | | | |
| 12 | K | 029511 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY | HOD | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Popis následné péče o zeleň - plán ošetření dřevin.</i> | | | | | |
| 13 | K | 029611 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | HOD | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Náklady spojené se zajištěním požadavků dle zprávy BOZP</i> | | | | | |
| 14 | K | 02991.a | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 2,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměrech na 2,5 x 1,75 m dle pravidel objednatele Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže</i> | | | | | |
| 15 | K | 02991.b | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Billboard IROP - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže</i> | | | | | |
| 16 | K | 02991.c | OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA | KUS | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Poznámka k položce:</i> Pamětní deska (publicita), místo realizace pojektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4m dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let. Zahrnuje dodávku, osazení, montáž | | | | | |
| 17 | K | 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | <i>Položka zahrnuje: objednatelém povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | P | | <i>Zahrnuje zejména náklady na veškerý materiál a práce nutné ke zřízení, provozu, odstranění a vyklizení staveniště včetně zajištění ploch pro případné deponování stavebního materiálu, zajištění prostor pro konání kontrolních dnů</i> | | | | | |
| 18 | K | 03730 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | <i>Položka zahrnuje: - objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | P | | <i>Ochrana stáv. sítí technické infrastruktury na staveništi včetně vytýčení inženýrských sítí.</i> | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO001 - Příprava území

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO001 - Příprava území

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD
Objekt: SO001 - Příprava území
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 0,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | 0,00 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | | 0,00 |
| 1 | K | 11030 | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH | M2 | 1 465,960 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| VV | | | Položka zahrnuje: odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby Položka nezahrnuje: -sejmutí ornice a podorníčních vrstev | | | | | |
| VV | | | "Vyklizení lesních ploch v km 0,680-0,740 (p.č. 562, 575, 419/1) a v km 0,960-1,00 (p.č. 415/1 a 415/2)" | | | | | |
| | | | 1465,96 "plocha lesního pozemku-plocha programem" | | 1 465,960 | | | |
| 2 | K | 11110 | ODSTRANĚNÍ TRAVIN | M2 | 8 778,210 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ODSTRANĚNÍ TRAVIN | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| VV | | | Položka zahrnuje: - odstranění travin bez ohledu na způsob provedení - přemístění travin s uložením na hromady Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| VV | | | "odstranění travin před sejmutím drnu dle pol. č. 11130" | | | | | |
| VV | | | 8778,21 "plocha programem" | | 8 778,210 | | | |
| 3 | K | 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | M2 | 1 465,960 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| VV | | | Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| VV | | | "odstranění křovin a stromů na lesních pozemcích viz položka č. 11030" | | | | | |
| VV | | | 1465,96 | | 1 465,960 | | | |
| 4 | K | 11130 | SEJMUTÍ DRNU | M2 | 8 778,210 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | SEJMUTÍ DRNU | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| VV | | | Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| VV | | | 8778,21 "plocha programem - odhumusování tl. 0,15m" | | 8 778,210 | | | |
| 5 | K | 112014 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM | KUS | 9,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | | | Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | | | Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) | | | | | |
| | | | Poznámka k položce: | | | | | |
| P | | | Kmeny budou odvezeny na deponii v rámci stavby (cca do 5km), kde dojde k převzetí soukromými vlasníky. | | | | | |
| | | | Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány. | | | | | |
| VV | | | 2 "lesní stromy na soukromých pozemcích" | | 2,000 | | | |
| VV | | | 7 "mimolesní stromy na soukromých pozemcích" | | 7,000 | | | |
| VV | | | Součet | | 9,000 | | | |
| 6 | K | 112016 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM | KUS | 22,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km).</i> <i>Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.</i> | | | | | |
| | PSC | | 1 "lesní stromy na pozemcích kraje" | | 1,000 | | | |
| | P | | 21 "mimolesní stromy na pozemcích kraje" | | 21,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 22,000 | | | |
| 7 | K | 112024 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM | KUS | 7,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kmeny budou odvezeny na deponii v rámci stavby (cca do 5km), kde dojde k převzetí soukromými vlastníky.</i> <i>Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.</i> | | | | | |
| | PSC | | 7 "mimolesní stromy na soukromých pozemcích" | | 7,000 | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | | | | | | |
| 8 | K | 112026 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM | KUS | 46,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km).</i> <i>Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.</i> | | | | | |
| | PSC | | 46 "mimolesní stromy na pozemcích kraje" | | 46,000 | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | | | | | | |
| 9 | K | 112036 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM | KUS | 13,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km).</i> <i>Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.</i> | | | | | |
| | PSC | | 13 "mimolesní stromy na pozemcích kraje" | | 13,000 | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | | | | | | |
| 10 | K | 112044 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM | KUS | 4,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kmeny budou odvezeny na deponii v rámci stavby (cca do 5km), kde dojde k převzetí soukromými vlastníky.</i> <i>Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.</i> | | | | | |
| | PSC | | 1 "lesní stromy na soukromých pozemcích" | | 1,000 | | | |
| | P | | 3 "mimolesní stromy na soukromých pozemcích" | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 4,000 | | | |
| 11 | K | 112046 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM | KUS | 29,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km).</i> <i>Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.</i> | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | 2 "lesní stromy na pozemcích kraje" | | 2,000 | | | |
| | VV | | 27 "mimolesní stromy na pozemcích kraje" | | 27,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 29,000 | | | |
| 12 | K | 121103 | SEJMUJÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM | M3 | 6 633,742 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SEJMUJÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Tloušťka sejmuté ornice určena dle pedologického průzkumu stavby.</i> | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | 12398,75 * 0,30 "sejmutí ornice tl. 0,3m - plocha programem" | | 3 719,625 | | | |
| | VV | | 6578,57 * 0,25 "sejmutí ornice tl. 0,25m - plocha programem" | | 1 644,643 | | | |
| | VV | | 5247,9 * 0,20 "sejmutí ornice tl. 0,20m - plocha programem" | | 1 049,580 | | | |
| | VV | | 1465,96 * 0,15 "sejmutí lesní půdy tl. 0,15m v km 0,680-0,740 (p.č. 562, 575, 419/1) a v km 0,960-1,00 (p.č. 415/1 a 415/2) - plocha programem" | | 219,894 | | | |
| | VV | | Součet | | 6 633,742 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO101 - Silnice II/354

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO101 - Silnice II/354

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD
Objekt: SO101 - Silnice II/354

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25. 1. 2022
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: 0 Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|---------------------|---|-----|-------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 0,00 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | 0,00 |
| D | 1 | Zemní práce | | | | | | 0,00 |
| 1 | K | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 140,618 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | | | | | |
| VV | | | 937,45 * 0,15 "odkop. štěrk. ploch (kranice, stáv. cesty) tl. 0,15m, plocha programem" | | | | | |
| 2 | K | 11333A | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY | M3 | 1 105,234 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | | | | | |
| VV | | | (9824,30*0,75) * 0,15 "plocha programem, vybourání penetračního makadamu v tl. 0,15m" | | | | | |
| VV | | | "Dle diagnostiky předpoklad vybourání penetračního makadamu v 75% plochy živičných vrstev" | | | | | |
| 3 | K | 11333B | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | tkm | 137 933,203 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | | | | | |
| VV | | | 1105,234 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 " | | | | | |
| 4 | K | 11372A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 368,411 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | | | | | |
| VV | | | (9824,30*0,25) * 0,15 "plocha programem, frézování tl. 0,15m" | | | | | |
| VV | | | "Dle diagnostiky předpoklad frézování ve 25% plochy živičných vrstev" | | | | | |
| 5 | K | 11372B | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | tkm | 45 977,693 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | | | | | |
| VV | | | 368,411 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 " | | | | | |
| 6 | K | 122738 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 15 571,540 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <div>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku. vvkazují se v položce č.0141** Poznámka k položce: Odvoz na řízenou skládku do 20km. VV15571,54 "dle výpočtu kubatur"</div> | | 15 571,540 | | | |
| 7 | K | 12933 | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M | M | 35,450 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M | | | | | |
| | | PSC | <div>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) Poznámka k položce: Odvoz na řízenou skládku do 20km. VV6,6+6,85+22,0 "pročištění příkopů na ZÚ a KÚ"</div> | | 35,450 | | | |
| 8 | K | 13173A | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | M3 | 12,400 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | | | | | |
| | | PSC | <div>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** VV(1,244*4,0)+(1,856*4,0) "odkop - ochrana VTL plynovodu"</div> | | 12,400 | | | |
| 9 | K | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 19,710 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | | | | | |
| | | PSC | <div>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** Poznámka k položce: Odvoz na řízenou skládku do 20km. VV9,855 * 2,0 "hloubení rýhy propustku DN800, prům. š. 2,0m, plocha z řezu 9,855m2"</div> | | 19,710 | | | |
| 10 | K | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 15 752,593 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|--|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | VV | 15571,54 "dle pol. č. 122738" | | 15 571,540 | | | |
| | | VV | 140,618 "dle pol. č. 113328" | | 140,618 | | | |
| | | VV | 0,5*35,45 "dle pol. č. 12933" | | 17,725 | | | |
| | | VV | 19,71 "dle pol. č. 132738" | | 19,710 | | | |
| | | VV | 12,4-9,4 "dle pol. č. 13173A a 17411" | | 3,000 | | | |
| | | VV | Součet | | 15 752,593 | | | |
| 11 | K | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 12 655,940 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | VV | Materiály vhodné pro použití do násypového tělesa. 12655,94 "dle výpočtu kubatur" | | 12 655,940 | | | |
| 12 | K | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 9,400 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | VV | (1,244*4,0 - 2*3*0,2)+(1,856*4,0-3*3*0,2) "zásyp - ochrana VTL plynovodu" | | 9,400 | | | |
| 13 | K | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 56,991 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačena potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</i> | | | | | |
| | | P | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | VV | Štérkodit fr.0/32. 12,1*4,71 "obsyp propustek DN800 stan. km 0,67920, prům. dl. 12,1m, pl. z řezu 4,71m2" | | 56,991 | | | |
| 14 | K | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 17 506,422 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | VV | 17506,422"dle pol. č. 56334" | | 17 506,422 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15 | K | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 24 301,053 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | <i>Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 24301,053 "plocha programem" | | 24 301,053 | | | |
| 16 | K | 18231 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M | M2 | 22 887,800 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | <i>Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 22887,8 "rozprostření přebytečné ornice" | | 22 887,800 | | | |
| 17 | K | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 24 301,053 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | <i>Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 24301,053 "plocha programem" | | 24 301,053 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 0,00 | |
| 18 | K | 21566 | ÚPRAVA ZEMIN V PODLOŽÍ HL DO 0,5M | M2 | 9 031,050 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ÚPRAVA ZEMIN V PODLOŽÍ HL DO 0,5M <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | <i>Položka zahrnuje: - zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m - zhutnění - druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zlepšení únosnosti přísadou cementovápnité směsi (dle geologického posudku).</i> <i>Množství pojiva cca 5% (dle TP). Přesná receptura bude určena po průkazních zkouškách zeminy in situ.</i> | | | | | |
| | VV | | 2345,47 "km 0,48-km 0,75" | | 2 345,470 | | | |
| | VV | | 1650,34 "km 0,84-km 1,10" | | 1 650,340 | | | |
| | VV | | 4578,79 "km 1,42-km 1,67" | | 4 578,790 | | | |
| | VV | | 456,45 "křiž. Slavkovice" | | 456,450 | | | |
| | VV | | Součet | | 9 031,050 | | | |
| 19 | K | 27152 | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 10,720 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | <i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Polštář ze šterkodrti tl. 400 mm fr. 0/32 hutněný po vrstvách 200mm ld=0,9, PS=100%</i> | | | | | |
| | VV | | 13,4 * 0,8 "propustek DN800 stan. km 0,67920 - plocha z žezu 0,8m2" | | 10,720 | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 0,00 | |
| 20 | K | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 5,055 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | <i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 12,0+9,0 "propustek DN800 stan. km 0,67920, lože pod dlažbu" | | 21,000 | | | |
| | VV | | 5,04+7,66 "čela propustků DN600 v křižovatce stan. km 1,680, lože pod dlažbu - plocha programem" | | 12,700 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | Mezisoučet | | | 33,700 | | |
| | VV | | 33,7 * 0,15 "tl. 0,15m" | | | 5,055 | | |
| 21 | K | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 8,406 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odkružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | (19+19) *0,126 "podkladní beton - propustky DN600 v křižovatce stan. km 1,680, pl. 0,126m2 z řezu" | | | 4,788 | | |
| | VV | | 13,4*0,27 "podkladní beton - propustek DN800 stan. km 0,67920, pl. 0,270m2 z řezu" | | | 3,618 | | |
| | VV | | Součet | | | 8,406 | | |
| 22 | K | 451324 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 | M3 | 6,432 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odkružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže</i> | | | | | |
| | VV | | 13,4 * 1,6*0,3 "základová deska tl 0,3m - propustek DN800 stan. km 0,67920" | | | 6,432 | | |
| 23 | K | 451366 | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ | T | 0,339 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Kari síť 100x100 s průměrem drátu 8mm. Výztuž do základové desky.</i> | | | | | |
| | VV | | (2*13,4*1,6*7,9)/1000 "výztuž zákl. deska propustků DN800 stan. km 0,67920, š. 1,6 m, dl. 13,4m, hmotnost 7,90kg/m2" | | | 0,339 | | |
| 24 | K | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 8,425 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</i> | | | | | |
| | VV | | 5,04+7,66 "čela propustků DN600 v křižovatce stan. km 1,680 - plocha programem" | | | 12,700 | | |
| | VV | | 12,0+9,0 "propustek DN800 stan. km 0,67920" | | | 21,000 | | |
| | VV | | Mezisoučet | | | 33,700 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 33,7 * 0,25 "tl. 0,25m" | | 8,425 | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 0,00 | |
| 25 | K | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 15 885,555 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Štěrkodrt' fr.0/32. | | | | | |
| | VV | | 14248,020 "silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34" | | 14 248,020 | | | |
| | VV | | (2078,874+2087,881)*0,393 "rozšíření ŠD150" | | 1 637,535 | | | |
| | VV | | Součet | | 15 885,555 | | | |
| 26 | K | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 17 506,422 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Štěrkodrt' fr.0/63. | | | | | |
| | VV | | 14248,020 "silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34" | | 14 248,020 | | | |
| | VV | | (2078,874+2087,881)*0,782 "rozšíření ŠD200" | | 3 258,402 | | | |
| | VV | | Součet | | 17 506,422 | | | |
| 27 | K | 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 3 296,490 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Štěrkodrt' fr. 0/32. | | | | | |
| | VV | | 1603,03+25,90+1620,94+24,53+22,09"plocha programem" | | 3 296,490 | | | |
| 28 | K | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 15 885,555 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 15885,555 "infiltrační postřik na ŠD - dle pol. č. 56333" | | 15 885,555 | | | |
| 29 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 29 533,562 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 14606,361 "dle ACL" | | 14 606,361 | | | |
| | VV | | 14927,201 "dle ACP" | | 14 927,201 | | | |
| | VV | | Součet | | 29 533,562 | | | |
| 30 | K | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | M2 | 14 248,020 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | |
| | VV | | 13781,98+166,40+130,34+169,30 "vozovka silnice - plocha programem" | | 14 248,020 | | | |
| 31 | K | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 14 606,361 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> | | | | | |
| | | VV | 14248,020 "vozovka silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34" | | 14 248,020 | | | |
| | | VV | (2078,874+2087,881)*0,086 "rozšíření ACL" | | 358,341 | | | |
| | | VV | Součet | | 14 606,361 | | | |
| 32 | K | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 14 927,201 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> | | | | | |
| | | PSC | | | | | | |
| | | VV | 14248,020 "plocha programem - dle pol. č. 574A34" | | 14 248,020 | | | |
| | | VV | (2078,874+2087,881)*0,163 "rozšíření ACP" | | 679,181 | | | |
| | | VV | Součet | | 14 927,201 | | | |
| 33 | K | 58301 | KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM | M2 | 15,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> | | | | | |
| | | PSC | | | | | | |
| | | VV | 2*3 + 3*3 "betonové panely v místě křížení VTL plynovodu" | | 15,000 | | | |
| 34 | K | 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 11,120 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | PSC | | | | | | |
| | | VV | 5,51+5,61 "ZÚ, KÚ" | | 11,120 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 | |
| 35 | K | 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 219,400 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i> | | | | | |
| | | PSC | | | | | | |
| | | VV | 81,1 + 138,3 "km 1,49-km1,63" | | 219,400 | | | |
| 36 | K | 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 148,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | PSC | | | | | | |
| | | VV | 148 "bílé sloupky" | | 148,000 | | | |
| 37 | K | 91238 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 11,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | PSC | | | | | | |
| | | VV | 11 "11ks v prolisu svodidel" | | 11,000 | | | |
| 38 | K | 914132 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 27,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i> | | | | | |
| | VV | | 27 | | 27,000 | | | |
| 39 | K | 914133 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 35,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 8 "trvalé sejmutí DZ - odvoz na deponii KSÚSV Žďár n.S." | | 8,000 | | | |
| | VV | | 27 "sejmutí DZ - odvoz na dočasnou deponii v místě stavby - osazení v nové poloze" | | 27,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 35,000 | | | |
| 40 | K | 914922 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 15,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení</i> | | | | | |
| | VV | | 15 | | 15,000 | | | |
| 41 | K | 914923 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 21,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 6 "trvalé sejmutí sloupku - odvoz na deponii KSÚSV Žďár n.S." | | 6,000 | | | |
| | VV | | 15 "sejmutí sloupku - odvoz na dočasnou deponii v místě stavby - osazení v nové poloze " | | 15,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 21,000 | | | |
| 42 | K | 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 178,622 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i> | | | | | |
| | VV | | "V1a (0,125)" (39,21+95,47+99,46+225,63+260,82)*0,125 | | 90,074 | | | |
| | VV | | "V2b (3/1,5/0,125)" (23,04+119,95+33,55+240,02)*0,667*0,125 | | 34,731 | | | |
| | VV | | "V2b (3/6/0,125)" (828,31+189,70+164,50+110,38)*0,333*0,125 | | 53,817 | | | |
| | VV | | Součet | | 178,622 | | | |
| 43 | K | 915231 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | M2 | 517,610 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i> | | | | | |
| | VV | | "V4 (0,125)" (1665,05+379,14+40,62+1608,79+371,20)*0,125 | | 508,100 | | | |
| | VV | | "V2b (1,5/1,5/0,25) - kříž." (24,23+26,0+25,85)*0,5*0,25 | | 9,510 | | | |
| | VV | | Součet | | 517,610 | | | |
| 44 | K | 9183D5 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU | M | 38,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování</i> | | | | | |
| | VV | | 19 + 19 "propustky DN600 v křižovatce stan. km 1,680" | | 38,000 | | | |
| 45 | K | 9183E2 | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH | M | 13,400 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování</i> | | | | | |
| | VV | | 13,4 "propustek DN800 stan. km 0,680" | | 13,400 | | | |
| 46 | K | 919113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 11,120 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 5,51+5,61 "ZÚ, KÚ" | | 11,120 | | | |
| 47 | K | 935222 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM | M | 6,600 | | 0,00 | OTSKP 2024 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i> | | | | | |
| | VV | | 3,3+3,3 "příkopové žlaby v místě křížení VTL plynovodu" | | 6,600 | | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 0,00 | |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 0,00 | |
| 48 | K | 711111 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 162,408 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextilií</i> | | | | | |
| | VV | | "izolace propustek DN800 stan. km 0,680, dl. z řezu 4,04" | | | | | |
| | VV | | "penetrační nátěr" 4,04*13,4 | | 54,136 | | | |
| | VV | | "2x asfaltový nátěr" 2*4,04*13,4 | | 108,272 | | | |
| | VV | | Součet | | 162,408 | | | |
| D | OST | | Ostatní | | | | 0,00 | |
| 49 | K | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 15 752,593 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 15752,593 "dle pol. č. 17120" | | 15 752,593 | | | |
| 50 | K | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 3 536,748 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 368,411 "suť živičný frézink" | | 368,411 | | | |
| | VV | | 1105,234 "suť penetrační makadam" | | 1 105,234 | | | |
| | VV | | Mezisoučet | | 1 473,645 | | | |
| | VV | | 1473,645 * 2,4 "přepočet na t - 2,4t/m3" | | 3 536,748 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO101.1 - Silnice II/368 - Sjezdy

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO101.1 - Silnice II/368 - Sjezdy

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD
Objekt: SO101.1 - Silnice II/368 - Sjezdy

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25. 1. 2022
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: 0 Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 0,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 113328 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 20,819 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: Odvoz na řízenou skládku do 20km. | | | | | |
| VV | | | (50,26+46,39+42,14)* 0,15 "odkop. štěrk. ploch (stáv. cesty) tl. 0,15m, plocha programem" | | 20,819 | | | |
| 2 | K | 11333A | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY | M3 | 13,692 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | | | | | |
| VV | | | ((74,62+47,09)*0,75) * 0,15 "plocha programem, vybourání penetračního makadamu v tl. 0,15m" | | 13,692 | | | |
| VV | | | "Dle diagnostiky předpoklad vybourání penetračního makadamu v 75% plochy živičných vrstev" | | | | | |
| 3 | K | 11333B | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | tkm | 1 708,762 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | | | | | |
| VV | | | 13,692 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 " | | 1 708,762 | | | |
| 4 | K | 11372A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 4,564 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | | | | | |
| VV | | | ((74,62+47,09)*0,25) * 0,15 "plocha programem, frézování tl. 0,15m" | | 4,564 | | | |
| VV | | | "Dle diagnostiky předpoklad frézování ve 25% plochy živičných vrstev" | | | | | |
| 5 | K | 11372B | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | tkm | 569,587 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | | | | | |
| VV | | | 4,564 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 " | | 569,587 | | | |
| 6 | K | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 20,819 | | 0,00 | OTSKP 2024 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| VV | | | 20,819"dle pol. č. 113328" | | 20,819 | | | |
| 7 | K | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 73,800 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neoděčítá</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Štěrkodit' fr.0/32.</i> | | | | | |
| VV | | | (8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8)*0,60 "obsyp propustky pod sjezdy, prům. plocha z řezu 0,60m2" | | 73,800 | | | |
| 8 | K | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I | M2 | 637,480 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I | | | | | |
| PSC | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| VV | | | 33,78+119,06+38,51+85,17+23,86+24,01+54,47+34,85+54,54+33,52+38,94+30,76+32,51+33,50 "sjezdy - plocha programem" | | 637,480 | | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 0,00 | |
| 9 | K | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 15,341 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabrahňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabrahňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| VV | | | 7,76+7,64+6,69+12,60+4,22+4,23+7,00+7,17+9,72+7,64+5,80+6,83+7,34+7,63 "čela propustků sjezdů DN600, lože pod dlažbu - plocha programem" | | 102,270 | | | |
| VV | | | 102,27 * 0,15 "tl. 0,15m" | | 15,341 | | | |
| 10 | K | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 15,498 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, nátěrů zabráňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | VV | (8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8)*0,126 "podkladní beton - propustky sjezdy DN600, pl. 0,126m2 z řezu" | | 15,498 | | | |
| 11 | K | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 25,568 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</i> | | | | | |
| | | PSC | 7,76+7,64+6,69+12,60+4,22+4,23+7,00+7,17+9,72+7,64+5,80+6,83+7,34+7,63 "čela propustků sjezdů DN600 - plocha programem" | | 102,270 | | | |
| | | VV | Mezisoučet | | 102,270 | | | |
| | | VV | 102,27 * 0,25 "tl. 0,25m" | | 25,568 | | | |
| | | D | 5 | | | | 0,00 | |
| 12 | K | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 1 274,960 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i> | | | | | |
| | | P | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Štěrkodrt' fr.0/32.</i> | | | | | |
| | | VV | 2*(33,78+119,06+38,51+85,17+23,86+24,01+54,47+34,85+54,54+33,52+38,94+30,76+32,51+33,50) "sjezdy - plocha programem" | | 1 274,960 | | | |
| 13 | K | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 637,480 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | VV | 33,78+119,06+38,51+85,17+23,86+24,01+54,47+34,85+54,54+33,52+38,94+30,76+32,51+33,50 "sjezdy - plocha programem" | | 637,480 | | | |
| 14 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 637,480 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | VV | 33,78+119,06+38,51+85,17+23,86+24,01+54,47+34,85+54,54+33,52+38,94+30,76+32,51+33,50 "sjezdy - plocha programem" | | 637,480 | | | |
| 15 | K | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | M2 | 637,480 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> | | | | | |
| | | PSC | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 33,78+119,06+38,51+85,17+23,86+24,01+54,47+34,85+54,54+33,52+38,94+30,76+32,51+33,50 "sjezdy - plocha programem" | | 637,480 | | | |
| 16 | K | 574E56 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 637,480 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | | | | | |
| | VV | | 33,78+119,06+38,51+85,17+23,86+24,01+54,47+34,85+54,54+33,52+38,94+30,76+32,51+33,50 "sjezdy - plocha programem" | | 637,480 | | | |
| 17 | K | 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 9,540 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 5,2+4,34 "připojení sjezdy" | | 9,540 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 | |
| 18 | K | 91228 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 6,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 6 "červené sloupky - sjezdy" | | 6,000 | | | |
| 19 | K | 9183D5 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU | M | 123,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování | | | | | |
| | VV | | 8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8 "propustky pod sjezdy" | | 123,000 | | | |
| 20 | K | 919113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 9,540 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 5,2+4,34 "připojení sjezdy" | | 9,540 | | | |
| 21 | K | 966345 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM | M | 9,500 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Včetně poplatku za uložení betonového odpadu na skládku. | | | | | |
| | VV | | 9,5 "stáv. propustek po sjezdem km 0,750" | | 9,500 | | | |
| | D | OST | Ostatní | | | | 0,00 | |
| 22 | K | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 20,819 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 20,819 "dle pol. č. 17120" | | 20,819 | | | |
| 23 | K | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 43,814 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 4,564 "sut' živičný frézink" | | 4,564 | | | |
| | VV | | 13,692 "sut' penetrační makadam" | | 13,692 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | | Mezisoučet | | 18,256 | | | |
| VV | | | 18,256 * 2,4 "přepočet na t - 2,4t/m3" | | 43,814 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO101.2 - Silnice II/368 - Úpravy silnic v křižovatkách

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO101.2 - Silnice II/368 - Úpravy silnic v křižovatkách

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD
Objekt: SO101.2 - Silnice II/368 - Úpravy silnic v křižovatkách

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25. 1. 2022
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: 0 Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|---|-----|-----------|--|------|------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 0,00 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | 0,00 |
| D | 1 | Zemní práce | | | | | | 0,00 |
| 1 | K | 11333A | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY | M3 | 53,899 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY | | | | | | | |
| | Poznámka k souboru cen: | | | | | | | |
| PSC | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | | | | | | | |
| VV | "Dle diagnostiky předpoklad vybourání penetračního makadamu v 75% plochy živičných vrstev" | | | | | | | |
| VV | 57,36 * 0,15 "sil. III/35419 - plocha programem, vybourání penetračního makadamu tl. 0,15m" | | | | 8,604 | | | |
| VV | 326,96 * 0,15 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem, vybourání penetračního makadamu tl. 0,15m" | | | | 49,044 | | | |
| VV | 94,78 * 0,15 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem, vybourání penetračního makadamu tl. 0,15m" | | | | 14,217 | | | |
| VV | Mezisoučet | | | | 71,865 | | | |
| VV | "Dle diagnostiky předpoklad vybourání penetračního makadamu v 75% plochy živičných vrstev" 71,865 * 0,75 | | | | 53,899 | | | |
| 2 | K | 11333B | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | tkm | 6 726,595 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | | | | | | | |
| | Poznámka k souboru cen: | | | | | | | |
| PSC | Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | | | | | | | |
| VV | 53,899 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3" | | | | 6 726,595 | | | |
| 3 | K | 11372A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 17,966 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | | | | | | | |
| | Poznámka k souboru cen: | | | | | | | |
| PSC | Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | | | | | | | |
| VV | 57,36 * 0,15 "sil. III/35419 - plocha programem, frézování tl. 0,15m" | | | | 8,604 | | | |
| VV | 326,96 * 0,15 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem, frézování tl. 0,15m" | | | | 49,044 | | | |
| VV | 94,78 * 0,15 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem, frézování tl. 0,15m" | | | | 14,217 | | | |
| VV | Mezisoučet | | | | 71,865 | | | |
| VV | "Dle diagnostiky předpoklad frézování ve 25% plochy živičných vrstev" 71,865 * 0,25 | | | | 17,966 | | | |
| 4 | K | 11372B | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | tkm | 2 242,157 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | | | | | | | |
| | Poznámka k souboru cen: | | | | | | | |
| PSC | Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | | | | | | | |
| VV | 17,966 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3" | | | | 2 242,157 | | | |
| 5 | K | 122738 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 760,390 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku. vvkazují se v položce č.0141** <i>Poznámka k položce:</i> Odvoz na řízenou skládku do 20km. 32,94+520,13+207,32 "dle výpočtu kubatur" | | 760,390 | | | |
| 6 | K | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 760,390 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svažování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | | | | | |
| | VV | | 760,390 "dle pol. č. 122738" | | 760,390 | | | |
| 7 | K | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I | M2 | 710,596 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | | | | | |
| | VV | | 710,596 "dle pol. č. 56334" | | 710,596 | | | |
| 8 | K | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 398,510 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | | | | | |
| | VV | | 16,27 "sil. III/35419 - plocha programem" | | 16,270 | | | |
| | VV | | 225,12 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem" | | 225,120 | | | |
| | VV | | 157,12 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem" | | 157,120 | | | |
| | VV | | Součet | | 398,510 | | | |
| 9 | K | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 398,510 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x | | | | | |
| | VV | | 398,51 "plocha programem - dle pol. č. 18222" | | 398,510 | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | 0,00 | |
| 10 | K | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 633,360 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry | | | | | |
| | VV | | 555,33 "silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34" | | 555,330 | | | |
| | VV | | (21,70+105,65+71,20)*0,393 "rozšíření ŠD150" | | 78,030 | | | |
| | VV | | Součet | | 633,360 | | | |
| 11 | K | 56334 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 710,596 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 555,33 "silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34" | | 555,330 | | | |
| | VV | | (21,70+105,65+71,20)*0,782 "rozšíření ŠD200" | | 155,266 | | | |
| | VV | | Součet | | 710,596 | | | |
| 12 | K | 56932 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 99,270 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce: Štěrkodrt' fr. 0/32.</i> | | | | | |
| | VV | | 10,85 "sil. III/35419 - plocha programem" | | 10,850 | | | |
| | VV | | 52,82 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem" | | 52,820 | | | |
| | VV | | 35,60 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem" | | 35,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 99,270 | | | |
| 13 | K | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 633,360 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 633,360"infiltrační postřik na ŠD" | | 633,360 | | | |
| 14 | K | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 160,099 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 572,405 "dle ACL" | | 572,405 | | | |
| | VV | | 587,694 "dle ACP" | | 587,694 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 160,099 | | | |
| 15 | K | 574A34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | M2 | 555,330 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> | | | | | |
| | VV | | 57,36 "sil. III/35419 - plocha programem" | | 57,360 | | | |
| | VV | | 315,43 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem" | | 315,430 | | | |
| | VV | | 182,54 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem" | | 182,540 | | | |
| | VV | | Součet | | 555,330 | | | |
| 16 | K | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 572,405 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> | | | | | |
| | VV | | 555,33 "vozovka silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34" | | 555,330 | | | |
| | VV | | (21,70+105,65+71,20)*0,086 "rozšíření ACL" | | 17,075 | | | |
| | VV | | Součet | | 572,405 | | | |
| 17 | K | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 587,694 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> | | | | | |
| | | PSC | | | | | | |
| | | VV | 555,33 "vozovka silnic - plocha programem - dle pol. č. 574A34" | | 555,330 | | | |
| | | VV | (21,70+105,65+71,20)*0,163 "rozšíření ACP" | | 32,364 | | | |
| | | VV | Součet | | 587,694 | | | |
| 18 | K | 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 14,910 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | | | | | |
| | | PSC | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | | VV | <i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x</i> | | 14,910 | | | |
| | | D | 9 | | | | 0,00 | |
| 19 | K | 919113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 14,910 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | | | | | |
| | | PSC | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | | VV | <i>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x</i> | | 14,910 | | | |
| | | D | OST | | | | 0,00 | |
| 20 | K | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 760,390 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | |
| | | PSC | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | | VV | <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i> | | 760,390 | | | |
| 21 | K | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 172,476 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | |
| | | PSC | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | | VV | <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i> | | 17,966 | | | |
| | | VV | 53,899 "suť živičný frézink" | | 53,899 | | | |
| | | VV | 53,899 "suť penetrační makadam" | | 71,865 | | | |
| | | VV | Mezisoučet | | 172,476 | | | |
| | | VV | 71,865 * 2,4 "přepočet na t - 2,4t/m3" | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO181 - Dopravně inženýrská opatření

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO181 - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD
Objekt: SO181 - Dopravně inženýrská opatření

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25. 1. 2022
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: 0 Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--|-----|--------|--|------|------------|
| 1 | K | 914121 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 7,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | VV | | Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | "ZÚ-01 a KÚ-01 1. etapa - IS11b" | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "objížďka do 7,5 t - IS11b" | | | | | |
| | VV | | 2 "K-01, K-07" | | 2,000 | | | |
| | VV | | "objížďka nad 7,5 t - IS11b" | | | | | |
| | VV | | 3 "K-01, K-09, K-10" | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | | |
| 2 | K | 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 93,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | VV | | Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky | | | | | |
| | VV | | "ZÚ-01 (I.et) - B1, E13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70, E5, IS11c" | | | | | |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "KÚ-01 (I.et) - B1, E13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70, E5, IS11c" | | | | | |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "K-01 (I.et) - 2xIS11c" | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "ZÚ-01 (I.-III.et) - 2xB1, 2xE13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70" | | | | | |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "KÚ-01 (I.-III.et) - B1, E13, B20a-30, A15" | | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "K-01, K-07 (I.-III.et) - 2xE5, 2xIP10a, 2xE13" | | | | | |
| | VV | | 6 | | 6,000 | | | |
| | VV | | "K-02, K-04, K-05, K-06 (I.-III.et) - 8xIS11c" | | | | | |
| | VV | | 8 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "K-09 (I.-III.et) - 2x IP10a, 2x E13" | | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "K-03 (I.-III.et) - 2xIS11c, IP10a, E13" | | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "K-08 (I.-III.et) - 2xB1, 2xE13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70" | | | | | |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "objížďka nad 7,5 t - 3xE5, 14xIS11c" | | | | | |
| | VV | | 17 | | 17,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 93,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|-----------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3 | K | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 100,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | VV | | Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 7 "dle pol. 914121" | | 7,000 | | | |
| | VV | | 93 "dle pol. 914122" | | 93,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 100,000 | | | |
| 4 | K | 914129 | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDE N | 10 470,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | VV | | Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako | | | | | |
| | VV | | součin počtu značek a počtu dní použití | | | | | |
| | VV | | "Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa" | | | | | |
| | VV | | 26*150 | | 3 900,000 | | | |
| | VV | | 50*60 | | 3 000,000 | | | |
| | VV | | 17*210 | | 3 570,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10 470,000 | | | |
| 5 | K | 914421 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 7,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | VV | | Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | "ZÚ-01 a KÚ-01 1. etapa - IS11a" | | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "objížďka do 7,5 t - IS11a" | | | | | |
| | VV | | 2 "K-01, K-07" | | 2,000 | | | |
| | VV | | "objížďka nad 7,5 t - IS11a" | | | | | |
| | VV | | 3 "K-01, K-09, K-10" | | 3,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | | |
| 6 | K | 914423 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 7,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | VV | | Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 7 "dle pol. 914421" | | 7,000 | | | |
| 7 | K | 914922 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 88,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | VV | | Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou | | | | | |
| | VV | | opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení | | | | | |
| | VV | | "ZÚ-01 (I.et)" 12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "KÚ-01 (I.et)" 12 | | 12,000 | | | |
| | VV | | "K-01 (I.et)" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "ZÚ-01 (I.-III.et)" 10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | "KÚ-01 (I.-III.et)" 3 | | 3,000 | | | |
| | VV | | "Objízdna trasa do 7,5 t (I.-III.et) | | | | | |
| | VV | | "K-01, K-03, K-07 - 3ks." 3*3 | | 9,000 | | | |
| | VV | | "K-02, K-04, K-05, K-06, K-09 - 2ks" 2*5 | | 10,000 | | | |
| | VV | | "K-08" 10 | | 10,000 | | | |
| | VV | | "Objízdna trasa nad 7,5 t (I.-III.et) | | | | | |
| | VV | | "K-01, K-02, K-03, K-04, K-05, K-06, K-07, K-08, K-09, K-10 - 2ks" 20 | | 20,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 88,000 | | | |
| 8 | K | 914923 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 88,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | VV | | Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 88 "dle pol. 914922" | | 88,000 | | | |
| 9 | K | 914929 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ | KSDE N | 10 620,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|-----------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití</i> | | | | | |
| | VV | | "Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa" | | | | | |
| | VV | | 26*150 | | 3 900,000 | | | |
| | VV | | 42*60 | | 2 520,000 | | | |
| | VV | | 20*210 | | 4 200,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10 620,000 | | | |
| 10 | K | 916112 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 9,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | "ZÚ-01 (I.et)" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "KÚ-01 (I.et)" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "ZÚ-01 (I.-III.et)" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "KÚ-01 (I.-III.et)" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "K-08" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 9,000 | | | |
| 11 | K | 916113 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 9,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 9 "dle pol. 916112" | | 9,000 | | | |
| 12 | K | 916119 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDE N | 900,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i> | | | | | |
| | VV | | "Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa" | | | | | |
| | VV | | 4*150 | | 600,000 | | | |
| | VV | | 5*60 | | 300,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 900,000 | | | |
| 13 | K | 916132 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 7,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | "ZÚ-01 (I.et)" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "KÚ-01 (I.et)" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "ZÚ-01 (I.-III.et)" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "KÚ-01 (I.-III.et)" 1 | | 1,000 | | | |
| | VV | | "K-08" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 7,000 | | | |
| 14 | K | 916133 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ | KUS | 7,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 7 "dle pol. 916132" | | 7,000 | | | |
| 15 | K | 916139 | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ | KSDE N | 600,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i> | | | | | |
| | VV | | "Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa" | | | | | |
| | VV | | 2*150 | | 300,000 | | | |
| | VV | | 5*60 | | 300,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 600,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------|-----|--------|---|-----------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K | 916312 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 14,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | "ZÚ-01 (I.et)" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "KÚ-01 (I.et)" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "ZÚ-01 (I.-III.et)" 4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | "KÚ-01 (I.-III.et)" 2 | | 2,000 | | | |
| | VV | | "K-08" 4 | | 4,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 14,000 | | | |
| 17 | K | 916313 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 14,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 14 "dle pol. 916312" | | 14,000 | | | |
| 18 | K | 916319 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDE N | 1 200,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití. "Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa" | | | | | |
| | VV | | 4*150 | | 600,000 | | | |
| | VV | | 10*60 | | 600,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 1 200,000 | | | |
| 19 | K | 916712 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 88,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 88 "dle pol. 914922" | | 88,000 | | | |
| 20 | K | 916713 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 88,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 88 "dle pol. 916712" | | 88,000 | | | |
| 21 | K | 916729 | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDE N | 10 620,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití. "Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa" | | | | | |
| | VV | | 26*150 | | 3 900,000 | | | |
| | VV | | 42*60 | | 2 520,000 | | | |
| | VV | | 20*210 | | 4 200,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 10 620,000 | | | |
| D OST Ostatní | | | | | | | 0,00 | |
| 22 | K | 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: Položka zahrnuje náklady na zajištění pracovních míst dle TP66 - kácení stromů podél silnice před samotnou stavbou (cca 20 dní). | | | | | |
| 23 | K | 03710 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P | | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně související inženýrské činnosti dle PD a požadavků</i> <i>objednatelů během výstavby - vyjma značení viz položky výše.</i> <i>Položka zahrnuje i zajištění rozhodnutí.</i> | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO201 - Most ev. č. 354-018

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO201 - Most ev. č. 354-018

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

7 - Přidružená stavební výroba

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD
Objekt: SO201 - Most ev. č. 354-018

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25. 1. 2022
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: 0 Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

| | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|--------|--|------|------------|
| D | | 0 | Všeobecné konstrukce a práce | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 014102.a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 60,976 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | | | | |
| PSC Poznámka k souboru cen: | | | | | | | | |
| Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x | | | | | | | | |
| P Poznámka k položce: | | | | | | | | |
| Beton | | | | | | | | |
| VV | A20 | | "prostý beton: "7,37*2,3 "t/m3 | | 16,951 | | | |
| VV | B20 | | "železobeton: "17,61*2,5 "t/m3 | | 44,025 | | | |
| VV | C20 | | "Celkem: "A20+B20"t | | 60,976 | | | |
| 2 | K | 014102.b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 40,140 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | | | | |
| PSC Poznámka k souboru cen: | | | | | | | | |
| Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x | | | | | | | | |
| P Poznámka k položce: | | | | | | | | |
| Zemina | | | | | | | | |
| VV | A21 | | (23,45+7,5+2,5)*1,2 "t/m3""t | | 40,140 | | | |
| 3 | K | 014102.c | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 0,344 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | | | | |
| PSC Poznámka k souboru cen: | | | | | | | | |
| Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x | | | | | | | | |
| P Poznámka k položce: | | | | | | | | |
| Mostní izolace | | | | | | | | |
| VV | A22 | | 68,85*0,005" t/m2""t | | 0,344 | | | |
| 4 | K | 02851 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | | | | | | | | |
| PSC Poznámka k souboru cen: | | | | | | | | |
| Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x | | | | | | | | |
| P Poznámka k položce: | | | | | | | | |
| kontrola stavu kotev předpětí | | | | | | | | |
| 5 | K | 02940 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | KPL | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE | | | | | | | | |
| PSC Poznámka k souboru cen: | | | | | | | | |
| Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x | | | | | | | | |
| P Poznámka k položce: | | | | | | | | |
| výpočet zatížitelnosti mostu po realizaci stavby | | | | | | | | |
| 6 | K | 02953 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | | | | | | | | |
| PSC Poznámka k souboru cen: | | | | | | | | |
| Položka zahrnuje: - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu Položka nezahrnuje: - x | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | Poznámka k položce: 1. hlavní prohlídka po rekonstrukci (vč. provedení mostní prohlídky nutné pro uvedení stavby do režimu předčasného užívání) vč. zápisu do BMS vč. aktualizace pasportizačních údajů vč. vyhotovení mostního listu | | | | | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | | 0,00 |
| 7 | K | 11130 | SEJMUJÍ DRNU | M2 | 40,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SEJMUJÍ DRNU | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | VV | A6 | vč. odvozu a uložení na skládku | | | 40,000 | | |
| | | | 40,0"m2 | | | | | |
| 8 | K | 11334 | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM | M3 | 5,783 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Poznámka k položce: | | | | | |
| | P | | vč. odvozu a uložení na meziskládku | | | | | |
| | VV | | odvozná vzdálenost v režii zhotovitele | | | 5,783 | | |
| | | | 7,14*8,1*0,1"m3 | | | | | |
| 9 | K | 11372A | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M3 | 2,313 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | | | | | |
| | VV | | 7,14*8,1*0,04"m3 | | | 2,313 | | |
| 10 | K | 11372B | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | tkm | 288,662 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. | | | | | |
| | VV | | 2,313 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 " | | | 288,662 | | |
| 11 | K | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 23,450 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | | | | | |
| | PSC | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | | | | | |
| | P | | Poznámka k položce: | | | | | |
| | VV | A3 | odkopávky rubu opěr | | | 18,450 | | |
| | | | "rub opěr: "2*1,5*6,15"m3 | | | | | |
| | VV | B3 | "líc opěr: "5"m3 | | | 5,000 | | |
| | VV | C3 | "Celkem: "A3+B3"m3 | | | 23,450 | | |
| 12 | K | 12960 | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 7,500 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>0,25 m3/m</i> <i>vč. odvozu a uložení na skládku</i> | | | | | |
| | P | | <i>odvozová vzdálenost v režii zhotovitele</i> | | | | | |
| | VV | A4 | 30*0,25*m3 | | 7,500 | | | |
| 13 | K | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 2,500 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>pro betonový práh v korytě potoka</i> | | | | | |
| | VV | A5 | <i>vč. odvozu a uložení na skládku</i> 2*2,5*0,5*1,0*m3 | | 2,500 | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | 0,00 | |
| 14 | K | 21264 | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 22,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy Položka nezahrnuje: - opláštění z geotextilie, fólie</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>odvodnění rubu opěr</i> | | | | | |
| | VV | A45 | <i>vč. betonového lože a obsypu</i> 2*(9,5+1,5)"m | | 22,000 | | | |
| 15 | K | 285391 | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ | KUS | 285,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>kotvení křídel</i> | | | | | |
| | VV | A41 | 15*19"ks | | 285,000 | | | |
| 16 | K | 285393 | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ | KUS | 32,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>kotvení křídel</i> | | | | | |
| | VV | A42 | 2*4*4"ks | | 32,000 | | | |
| 17 | K | 289971 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 38,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> za rubem opěry | | | | | |
| | VV | A43 | 2*2*1,0*9,5"m2 | | 38,000 | | | |
| 18 | K | 28999 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | 19,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> za rubem opěry | | | | | |
| | VV | A44 | 2*1,0*9,5"m2 | | 19,000 | | | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 0,00 | |
| 19 | K | 31717 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 44,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru - jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.) Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | A26 | 44"kg | | 44,000 | | | |
| 20 | K | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 8,033 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | | | Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabrahňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabrahňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k položce:</i> C 30/37-XF4 | | | | | |
| | P | | vč.bednění, úpravy pracovních spár | | | | | |
| | | | vč. nátěru proti posypovým solím | | | | | |
| | VV | A27 | 0,35"m2"*(11,5+11,45)"m3 | | 8,033 | | | |
| 21 | K | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 0,860 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | | | Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | A28 | 0,86"t | | 0,860 | | | |
| 22 | K | 333324 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 7,370 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>C25/30-XF2</i> <i>nové části křídel</i> <i>vč. bednění, úpravy pracovních spar</i> <i>vč. vlysu letopočtu (1x)</i> | | | | | |
| | | VV A24 | 1,1*(1,95+1,4+1,5+1,85)"m3 | | 7,370 | | | |
| 23 | K | 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 2,715 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>C 30/37-XF1</i> <i>dobetonování čel nosníků</i> <i>vč. bednění, úpravy pracovních spar</i> <i>"dobetonování čel: "2*0,5*0,3*9,05"m3</i> | | | | | |
| | | PSC | | | | | | |
| | | P | | | | | | |
| | | VV A23 | | | 2,715 | | | |
| 24 | K | 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 0,500 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | PSC | | | | | | |
| | | VV A25 | 0,5"t | | 0,500 | | | |
| | | D 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 0,00 | |
| 25 | K | 431325 | SCHODIŠTĚ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 0,788 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | | PP | SCHODIŠTĚ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p><i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>C 30/37-XF4</p> <p>vč. podkladního betonu</p> <p>vč. konstrukční výztuže</p> <p>15*0,75*0,4*0,175m3</p> | | 0,788 | | | |
| 26 | K | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 3,710 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | | | | | |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p><i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>pod dlažbou z lomového kamene tl. 100 mm</p> <p>"za římsou: "(3,2+3,6+0,6+6,15+6,15)*0,1"m3</p> | | 1,970 | | | |
| | PSC | | "na kuzelech:" (12,0+5,4)*0,1"m3 | | 1,740 | | | |
| | P | | "Celkem: "A36+B36"m3 | | 3,710 | | | |
| 27 | K | 457325 | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 | M3 | 8,910 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 | | | | | |
| | | | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p><i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>C 30/37-XF1</p> <p>vč. bednění, úpravy pracovních spar</p> <p>1,1"m2**8,1</p> | | 8,910 | | | |
| 28 | K | 457368 | VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ | T | 0,717 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | P | <i>Poznámka k položce:</i> <i>prům. 8-100/100</i> | | | | | |
| | | VV A34 | 9,0*8,4*1,2"(přesahy)**7,9/1000"t | | 0,717 | | | |
| 29 | K | 458523 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 24,600 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>štěrkopisek 0-32</i> | | | | | |
| | | | <i>zásyp za opěrou</i> | | | | | |
| | VV | A38 | vč. nákupu materiálů (velmi vhodný) a hutnění 2*1,5"m2**8,2"m3 | | 24,600 | | | |
| 30 | K | 46251 | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 35,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | A39 | 70,0*0,5"m3 | | 35,000 | | | |
| 31 | K | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 7,420 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>tl. dlažby 200 mm</i> | | | | | |
| | | | <i>vč. spádování, spárování hmotou odolnou vůči mrazu a chemickým rozmrazovacím prostředkům (XF4)</i> | | | | | |
| | VV | A37 | "za římsou: "(3,2+3,6+0,6+15+6,15)*0,2"m3 | | 3,940 | | | |
| | VV | B37 | "na kuzelech:" (12,0+5,4)*0,2"m3 | | 3,480 | | | |
| | VV | C37 | "Celkem: "A37+B37"m3 | | 7,420 | | | |
| 32 | K | 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 2,500 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | | | | | |
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřizovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>C 25/30-XF3</i> | | | | | |
| | VV | A40 | 2*2,5*0,5*1,0"m3 | | 2,500 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 33 | K | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 121,500 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> 0,35 kg/m2 | | | | | |
| | VV | A54 | 2*7,5*8,1"m2 | | 121,500 | | | |
| 34 | K | 574B34 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM | M2 | 60,750 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> ACO 11+ | | | | | |
| | VV | A56 | 7,5*8,1"m2 | | 60,750 | | | |
| 35 | K | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 60,750 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> ACL 16+ | | | | | |
| | VV | A55 | 7,5*8,1"m2 | | 60,750 | | | |
| 36 | K | 575C43 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM | M2 | 60,750 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> SMA 11 IV | | | | | |
| | VV | A52 | ochrana izolace mostovky 7,5*8,1"m2 | | 60,750 | | | |
| 37 | K | 576411 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 | M2 | 60,750 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> pro SMA 11+ | | | | | |
| | VV | A58 | 7,5*8,1"m2 | | 60,750 | | | |
| 38 | K | 576412 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 | M2 | 60,750 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> posyp předobaleným kamenivem frakce 2/4 v množství 2-3 kg/m2 | | | | | |
| | VV | A53 | 7,5*8,1"m2 | | 60,750 | | | |
| 39 | K | 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 39,150 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | A57 | "nad rubem opěry: "2*8.1"m""m | | 16,200 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | B57 | | "u obrubníku říms: "11,5+11,45"m""m | | 22,950 | | | |
| VV | C57 | | "Celkem: "A57+B57"m | | 39,150 | | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 0,00 | |
| 40 | K | 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 62,200 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| VV | A48 | | "podhled A48 boční strany N.K: "9,3*5,5"m2 | | 51,150 | | | |
| VV | B48 | | "spodní stavba:"2*(1,0+9,05+1,0)*0,5"m2 | | 11,050 | | | |
| VV | C48 | | "Celkem: "A48+B48"m2 | | 62,200 | | | |
| 41 | K | 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 62,200 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| VV | A50 | | "nosná konstrukce: "9,3*5,5"m2 | | 51,150 | | | |
| VV | B50 | | "spodní stavba:"2*(1,0+9,05+1,0)*0,5"m2 | | 11,050 | | | |
| VV | C50 | | "Celkem: "A50+B50"m2 | | 62,200 | | | |
| 42 | K | 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 62,200 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| VV | A49 | | "podhled A49 boční strany N.K: "9,3*5,5"m2 | | 51,150 | | | |
| VV | B49 | | "spodní stavba:"2*(1,0+9,05+1,0)*0,5"m2 | | 11,050 | | | |
| VV | C49 | | "Celkem: "A49+B49"m2 | | 62,200 | | | |
| 43 | K | 62665 | REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ | KUS | 50,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - obnažení a očištění kotevní desky - vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku - zavedení kanyl pro injektáž a pro odvětrání - namíchání injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením Položka nezahrnuje: - bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování | | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: rozsah upřesněn dle skutečnosti | | | | | |
| VV | A47 | | 50"ks | | 50,000 | | | |
| 44 | K | 62745 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 10,950 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: úložný práh | | | | | |
| VV | A51 | | 2*(1,0+8,95+1,0)*0,5"m2 | | 10,950 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 0,00 | |
| 45 | K | 9112B3 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 20,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| P | | | Poznámka k položce: stávající zábradlí na mostě | | | | | |
| VV | A8 | | vč. likvidace 2*10,0"m | | 20,000 | | | |
| 46 | K | 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 142,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazují se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i> | | | | | |
| | | P | <i>Poznámka k položce:</i> <i>mimo most</i> <i>vč. náběhů</i> | | | | | |
| | VV | A14 | 3*28,0+26,0+4*8,0"(náběh)""m | | 142,000 | | | |
| 47 | K | 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 23,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků - montáž a osazení svodidla, včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrtý a zálivku - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vyazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>na mostě</i> <i>vč.kotvení</i> <i>vč. povrchové ochrany dle TZ, TKP a ZTKP</i> | | 23,000 | | | |
| 48 | K | 91355 | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - štítek s evidenčním číslem mostu - sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Osazení značky evidenční číslo mostu.</i> | | | | | |
| 49 | K | 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 37,320 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>kolem zpevnění z lomového kamene</i> <i>vč. betonového lože</i> | | | | | |
| 50 | K | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 8,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>za římsou</i> <i>vč. betonového lože</i> | | | | | |
| | VV | A16 | 4*2,0"m | | 8,000 | | | |
| 51 | K | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 16,200 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>spára 15/30</i> <i>"nad rubem opěry: "2*8,1"m""m</i> | | 16,200 | | | |
| 52 | K | 935222 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM | M | 4,680 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i> <i>(1,0+2,9)*1,2"m</i> | | 4,680 | | | |
| 53 | K | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 61,275 | | 0,00 | OTSKP 2024 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PP | | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | VV | A12 | <i>Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | | "horní hrana nosníků "8,17*7,5"m2 | | 61,275 | | | |
| 54 | K | 938544 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ | M2 | 73,495 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | VV | A11 | <i>Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | | | "spodní hrana nosníků: "9,3*5,45"m2 | | 50,685 | | | |
| | VV | B11 | "čelo opěry:" (0,7+1,0)*9,3"m2 | | 15,810 | | | |
| | VV | C11 | "křídla: "4*1,75"m2 | | 7,000 | | | |
| | VV | D11 | "Celkem: "A11+B11+C11"m2 | | 73,495 | | | |
| 55 | K | 96615 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 7,370 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | | | <i>Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | vč. odvozu a uložení na skládku | | | | | |
| | | | odvozná vzdálenost v režii zhotovitele | | | | | |
| | VV | A10 | "křídla opěr: "1,1"m2** (1,95+1,4+1,5+1,85)"m3 | | 7,370 | | | |
| 56 | K | 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 17,606 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | | | <i>Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | vč. odvozu a uložení na skládku | | | | | |
| | | | odvozná vzdálenost v režii zhotovitele | | | | | |
| | VV | A9 | "římasy: "0,25"m2** (11,5+11,45)"m3 | | 5,738 | | | |
| | VV | B9 | "spádový beton: "1,13*8,1"m3 | | 9,153 | | | |
| | VV | C9 | "čela nosníků: "2*0,5*0,3*9,05"m3 | | 2,715 | | | |
| | VV | D9 | "Celkem: "A9+B9+C9"m3 | | 17,606 | | | |
| 57 | K | 97817 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 68,850 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | | | <i>Položka zahrnuje: - veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | vč. odvozu, uložení na skládku | | | | | |
| | | | odvozná vzdálenost v režii zhotovitele | | | | | |
| | VV | A7 | 8,5*8,1"m2 | | 68,850 | | | |
| | D | 7 | Přidružená stavební výroba | | | | 0,00 | |
| 58 | K | 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 31,280 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | | | <i>Položka zahrnuje: - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton</i> | | | | | |
| | VV | A30 | "rub opěr: "2*0,8*9,5"m2 | | 15,200 | | | |
| | VV | B30 | "křídla: "2,4*(1,95+1,4+1,5+1,85)"m2 | | 16,080 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | C30 | "Celkem: "A30+B30"m2 | | 31,280 | | | |
| 59 | K | 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 | 79,470 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton</i> | | | | | |
| 60 | K | 711502 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 11,475 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | <i>Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | <i>pod římsou</i> | | | | | |
| | VV | A31 | (11,5+11,45)*0,5"m2 | | 11,475 | | | |
| 61 | K | 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ | M2 | 81,560 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | <i>Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> | | | | | |
| | | | <i>300 g/m2</i> | | | | | |
| | VV | A32 | "rub opěr: "2*2*1,3*9,5"m2 | | 49,400 | | | |
| | VV | B32 | "křídla: "2*2,4*(1,95+1,4+1,5+1,85)"m2 | | 32,160 | | | |
| | VV | C32 | "Celkem: "A32+B32"m2 | | 81,560 | | | |
| D | OST | | Ostatní | | | | 0,00 | |
| 62 | K | 014102 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 5,551 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> | | | | | |
| | PSC | | <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | <i>2,313 * 2,4 "suť živičný frézink, přepočet na t - 2,4t/m3"</i> | | 5,551 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO301 - Úprava meliorací

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO301 - Úprava meliorací

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD
Objekt: SO301 - Úprava meliorací
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|---|---|----|---------|--|------|------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 0,00 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | 0,00 |
| D | 1 | Zemní práce | | | | | | 0,00 |
| 1 | K | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 90,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | | | | | | |
| VV | | 150*1,0*0,6 "rýha hl. 1,0m, š. 0,6m" | | | 90,000 | | | |
| 2 | K | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 36,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x | | | | | | |
| VV | | 90 "dle pol. č. 132738" | | | 90,000 | | | |
| VV | | -54 "dle pol. č. 17411" | | | -54,000 | | | |
| VV | | Součet | | | 36,000 | | | |
| 3 | K | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 54,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností i hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x | | | | | | |
| VV | | 150*0,6*0,6 | | | 54,000 | | | |
| 4 | K | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 36,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | <div>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá Poznámka k položce: Kamenivo hrubé drcené fr. 16/32.</div> | | | | | |
| | P | | | | | | | |
| | VV | | 150*0,6*0,4 | | 36,000 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 0,00 | |
| 5 | K | 875332 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M | 150,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH <div>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - x</div> | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |
| | VV | | 150 | | 150,000 | | | |
| 6 | K | 895811 | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 | KUS | 3,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 <div>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x</div> | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |
| | VV | | 3 | | 3,000 | | | |
| | D | OST | Ostatní | | | | 0,00 | |
| 7 | K | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 36,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POPLATKY ZA SKLÁDKU <div>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</div> | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |
| | VV | | 36 "dle pol. č. 17120" | | 36,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO401 - Krajská páteřní síť ROWANet

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO401 - Krajská páteřní síť ROWANet

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD
Objekt: SO401 - Krajská páteřní síť ROWANet

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

0,00

DHSVPráce a dodávky HSV

0,00

D1Zemní práce

0,00

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--|----|---------|--|------|------------|
| 1 | K | 132738 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 824,903 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** Poznámka k položce: odvoz přebytké zeminy na skládku - do 20km | | | | | |
| | PSC | | 2083*1,05*0,35 "rýha š. 0,35m" | | 765,503 | | | |
| | P | | (11,5+14,5+12,5+11,0)*1,50*0,8 "rýha š. 0,8m pro chráničky" | | 59,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 824,903 | | | |
| 2 | K | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 241,663 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | (824,903-583,240) "uložení přebytké zeminy na skládce" | | 241,663 | | | |
| | VV | | "dle pol č. 13273 a pol. č. 17411" | | | | | |
| 3 | K | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 583,240 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | 2083*0,80*0,35 "zásyp rýhy š. 0,35m" | | 583,240 | | | |
| 4 | K | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 241,663 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</i> Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá | | | | | |
| | PSC | | 2083*0,35*0,25 "lože a zásyp chrániček fr.4-8" | | 182,263 | | | |
| | VV | | (11,5+14,5+12,5+11,0)*1,50*0,8 "zásyp rýha š. 0,8m pro chráničky" | | 59,400 | | | |
| | VV | | Součet | | 241,663 | | | |
| D | 8 | | Trubní vedení | | | | 0,00 | |
| 5 | K | 87614 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM | M | 6 249,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</i> Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | PSC | | 2083 * 3 "osazení 3ks kabelové chráničky délky 2083m" | | 6 249,000 | | | |
| 6 | K | 87633 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM | M | 148,500 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</i> Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | PSC | | 3*11,5 "chráničky na ZÚ" | | 34,500 | | | |
| | VV | | 3*(14,5+12,5) "chráničky v křížení s III/35420 stan. km 1,680" | | 81,000 | | | |
| | VV | | 3*11,0 "chráničky na KÚ" | | 33,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 148,500 | | | |
| 7 | K | 8988B | KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,25M3 | KUS | 3,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,25M3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a osazení stupadel a žebříků - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</i> Položka nezahrnuje: - poklapy a mříže, vykazují se samostatně v položkách č. 8991*. - kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpůrných a uchycovacích prvků | | | | | |
| | PSC | | 3 "kabelové komory na začátku a konci trasy a v místě křížovatky s III/35420" | | 3,000 | | | |
| 8 | K | 899309 | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE | M | 2 083,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením</i> Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | PSC | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|--------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV | | 2083 | | | 2 083,000 | | | |
| D | OST | | Ostatní | | | | 0,00 | |
| 9 | K | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 241,663 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| VV | | | Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | | | 241,663 "dle pol. č. 17120" | | 241,663 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO801 - Vegetační úpravy a náhradní výsadba

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO801 - Vegetační úpravy a náhradní výsadba

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD
Objekt: SO801 - Vegetační úpravy a náhradní výsadba

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25. 1. 2022
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: 0 Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00
D 1 Zemní práce 0,00

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------|--|-----|---------|--|------|------------|
| 1 | K | 18331 | SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY | M2 | 80,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY | | | | | |
| | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy - urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 80 * 1,0 | | 80,000 | | | |
| 2 | K | 183512 | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ | M2 | 203,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ | | | | | |
| | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 80*1,0 | | 80,000 | | | |
| | VV | | 123*1,0*1,0 | | 123,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 203,000 | | | |
| 3 | K | 18461 | MULČOVÁNÍ | M2 | 203,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | MULČOVÁNÍ | | | | | |
| | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - dodání a rozprostření mulčovací kúry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče - naložení a odvoz odpadu Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 80*1,0 | | 80,000 | | | |
| | VV | | 123*1,0*1,0 | | 123,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 203,000 | | | |
| 4 | K | 18471 | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | M2 | 80,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH | | | | | |
| | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - odplevelení s nakypřením, vypleti, ošetření řezem, hnojením - odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 80*1,0 | | 80,000 | | | |
| 5 | K | 18472 | OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH | KUS | 123,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH | | | | | |
| | | | Poznámka k souboru cen: | | | | | |
| | PSC | | Položka zahrnuje: - odplevelení s nakypřením, vypleti, řezem, hnojením - odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| | VV | | 123 | | 123,000 | | | |
| 6 | K | 184A1 | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY | KUS | 80,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku projektem předepsaných keřů - hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 80 "80ks keřů k náhradní výsadbě" | | 80,000 | | | |
| 7 | K | 184B27 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M | KUS | 123,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku - kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.</i> | | | | | |
| | VV | | "123 ks stromů k náhradní výsadbě" | | | | | |
| | VV | | 30 "Javor horský (klen" | | 30,000 | | | |
| | VV | | 46 "Jasan ztepilý" | | 46,000 | | | |
| | VV | | 47 "Jeřáb ptačí" | | 47,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 123,000 | | | |
| 8 | K | 18600 | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 13,900 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | ZALÉVÁNÍ VODOU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | P | | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Stromy solitérní - 50 litrů/strom</i> | | | | | |
| | | | <i>Keře - 10 litrů/keř</i> | | | | | |
| | | | <i>Četnost zálivky všech dřevin - 2x</i> | | | | | |
| | VV | | 123 * 0,05 * 2 "zalití stromy 2x" | | 12,300 | | | |
| | VV | | 80 * 0,01 * 2 "zalití keře 2x" | | 1,600 | | | |
| | VV | | Součet | | 13,900 | | | |
| D | OST | | Ostatní | | | | 0,00 | |
| 9 | K | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 63,660 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| | PP | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | | | | | |
| | PSC | | <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i> | | | | | |
| | VV | | 0,3*0,3*0,3*80 "odkopaná zemina pro keře" | | 2,160 | | | |
| | VV | | 1,0*1,0*0,5*123 "odkopaná zemina pro stromy" | | 61,500 | | | |
| | VV | | Součet | | 63,660 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO802 - Rekultivace zrušené trasy silnice II/354

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO802 - Rekultivace zrušené trasy silnice II/354

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD
Objekt: SO802 - Rekultivace zrušené trasy silnice II/354

Místo: Nové Město na Moravě Datum: 25. 1. 2022
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Uchazeč: 0 Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|--------|--|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 0,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 0,00 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 0,00 | |
| 1 | K | 125733 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM | M3 | 704,400 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku | | | | | |
| VV | | | 2348*0,3 | | 704,400 | | | |
| 2 | K | 18235 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M | M2 | 2 348,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| PSC | | | Poznámka k položce: Rozprostření ornice v tloušťce 30 cm. | | | | | |
| P | | | | | | | | |
| VV | | | 2348 "plocha rekultivací programem" | | 2 348,000 | | | |
| 3 | K | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 2 348,000 | | 0,00 | OTSKP 2024 |
| PP | | | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x | | | | | |
| PSC | | | | | | | | |
| VV | | | 2348 "plocha rekultivací programem" | | 2 348,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO901 - Přesun Božích muk

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

Cena bez DPH

0,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

SO901 - Přesun Božích muk

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD
Objekt: SO901 - Přesun Božích muk
Místo: Nové Město na Moravě
Zadavatel: Kraj Vysočina
Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022
Projektant: Laboro ateliér s.r.o.
Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----------------------|-------|-------|--|------|--|
| 1 | K | R01 | PŘEMÍSTĚNÍ BOŽÍCH MUK | soub. | 1,000 | | 0,00 | |
|---|---|-----|-----------------------|-------|-------|--|------|--|

PP PŘEMÍSTĚNÍ BOŽÍCH MUK

Poznámka k položce:
Položka zahrnuje:
- sejmutí ze stávající pozice, přemístění na dočasnou deponii stavby
- nové založení v provedení jako ve stávajícím stavu
- výkopové práce pro založení objektu
- osazení na nové místo.

SEZNAM FIGUR

Kód: 20005
 Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Datum: 25. 1. 2022

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------|---|----|----------------|
| SO201 | Most ev. č. 354-018 | | |
| A1 | A1 | | 2,313 |
| A1 | 7,14*8,1*0,04*m3 | | 2,313 |
| A10 | A10 | | 7,370 |
| A10 | "křídla opěr: "1,1"m2"*(1,95+1,4+1,5+1,85)"m3 | | 7,370 |
| A11 | A11 | | 50,685 |
| A11 | "spodní hrana nosníků: "9,3*5,45"m2 | | 50,685 |
| Použití figury: | | | |
| 938544 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ | M2 | 73,495 |
| A12 | A12 | | 61,275 |
| A12 | "horní hrana nosníků "8,17*7,5"m2 | | 61,275 |
| A13 | A13 | | 23,000 |
| A13 | 2*11,5"m | | 23,000 |
| A14 | A14 | | 142,000 |
| A14 | 3*28,0+26,0+4*8,0"(náběh)""m | | 142,000 |
| A15 | A15 | | 7,500 |
| A15 | "u křídla A15: "2,2+1,0+4,3"m | | 7,500 |
| Použití figury: | | | |
| 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 37,320 |
| A16 | A16 | | 8,000 |
| A16 | 4*2,0"m | | 8,000 |
| A17 | A17 | | 4,680 |
| A17 | (1,0+2,9)*1,2"m | | 4,680 |
| A18 | A18 | | 16,200 |
| A18 | "nad rubem opěry: "2*8.1"m""m | | 16,200 |
| A2 | A2 | | 5,783 |
| A2 | 7,14*8,1*0,1"m3 | | 5,783 |
| A20 | A20 | | 16,951 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------|--|----|---------------|
| A20 | "prostý beton: "7,37*2,3 "t/m3 | | 16,951 |
| Použití figury: | | | |
| 014102.a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 60,976 |
| A21 | A21 | | 40,140 |
| A21 | (23,45+7,5+2,5)*1,2 "t/m3""t | | 40,140 |
| A22 | A22 | | 0,344 |
| A22 | 68,85*0,005" t/m2""t | | 0,344 |
| A23 | A23 | | 2,715 |
| A23 | "dobetonování čel: "2*0,5*0,3*9,05"m3 | | 2,715 |
| A24 | A24 | | 7,370 |
| A24 | 1,1*(1,95+1,4+1,5+1,85)"m3 | | 7,370 |
| A25 | A25 | | 0,500 |
| A25 | 0,5"t | | 0,500 |
| A26 | A26 | | 44,000 |
| A26 | 44"kg | | 44,000 |
| A27 | A27 | | 8,033 |
| A27 | 0,35"m2"*(11,5+11,45)"m3 | | 8,033 |
| A28 | A28 | | 0,860 |
| A28 | 0,86"t | | 0,860 |
| A29 | A29 | | 79,480 |
| A29 | 9,35*8,5"m2 | | 79,480 |
| A3 | A3 | | 18,450 |
| A3 | "rub opěr: "2*1,5*6,15"m3 | | 18,450 |
| Použití figury: | | | |
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 23,450 |
| A30 | A30 | | 15,200 |
| A30 | "rub opěr: "2*0,8*9,5"m2 | | 15,200 |
| Použití figury: | | | |
| 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 31,280 |
| A31 | A31 | | 11,475 |
| A31 | (11,5+11,45)*0,5"m2 | | 11,475 |
| A32 | A32 | | 49,400 |
| A32 | "rub opěr: "2*2*1,3*9,5"m2 | | 49,400 |
| Použití figury: | | | |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------|--|----|----------------|
| 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ | M2 | 81,560 |
| A33 | A33 | | 8,910 |
| A33 | 1,1"m2**8,1 | | 8,910 |
| A34 | A34 | | 0,717 |
| A34 | 9,0*8,4*1,2"(přesahy)**7,9/1000"t | | 0,717 |
| A35 | A35 | | 0,788 |
| A35 | 15*0,75*0,4*0,175"m3 | | 0,788 |
| A36 | A36 | | 1,970 |
| A36 | "za římsou: "(3,2+3,6+0,6+6,15+6,15)*0,1"m3 | | 1,970 |
| Použití figury: | | | |
| 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 3,710 |
| A37 | A37 | | 3,940 |
| A37 | "za římsou: "(3,2+3,6+0,6+6,15+6,15)*0,2"m3 | | 3,940 |
| Použití figury: | | | |
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 7,420 |
| A38 | A38 | | 24,600 |
| A38 | 2*1,5"m2**8,2"m3 | | 24,600 |
| A39 | A39 | | 35,000 |
| A39 | 70,0*0,5"m3 | | 35,000 |
| A4 | A4 | | 7,500 |
| A4 | 30*0,25"m3 | | 7,500 |
| A40 | A40 | | 2,500 |
| A40 | 2*2,5*0,5*1,0"m3 | | 2,500 |
| A41 | A41 | | 285,000 |
| A41 | 15*19"ks | | 285,000 |
| A42 | A42 | | 32,000 |
| A42 | 2*4*4"ks | | 32,000 |
| A43 | A43 | | 38,000 |
| A43 | 2*2*1,0*9,5"m2 | | 38,000 |
| A44 | A44 | | 19,000 |
| A44 | 2*1,0*9,5"m2 | | 19,000 |
| A45 | A45 | | 22,000 |
| A45 | 2*(9,5+1,5)"m | | 22,000 |
| A46 | A46 | | 2,000 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------|---|----|----------------|
| A46 | 2*1,0"m | | 2,000 |
| A47 | A47 | | 50,000 |
| A47 | 50"ks | | 50,000 |
| A48 | A48 | | 51,150 |
| A48 | "podhled A48 boční strany N.K: "9,3*5,5"m2 | | 51,150 |
| Použití figury: | | | |
| 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 62,200 |
| A49 | A49 | | 51,150 |
| A49 | "podhled A49 boční strany N.K: "9,3*5,5"m2 | | 51,150 |
| Použití figury: | | | |
| 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 62,200 |
| A5 | A5 | | 2,500 |
| A5 | 2*2,5*0,5*1,0"m3 | | 2,500 |
| A50 | A50 | | 51,150 |
| A50 | "nosná konstrukce: "9,3*5,5"m2 | | 51,150 |
| Použití figury: | | | |
| 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 62,200 |
| A51 | A51 | | 10,950 |
| A51 | 2*(1,0+8,95+1,0)*0,5"m2 | | 10,950 |
| A52 | A52 | | 60,750 |
| A52 | 7,5*8,1"m2 | | 60,750 |
| A53 | A53 | | 60,750 |
| A53 | 7,5*8,1"m2 | | 60,750 |
| A54 | A54 | | 121,500 |
| A54 | 2*7,5*8,1"m2 | | 121,500 |
| A55 | A55 | | 60,750 |
| A55 | 7,5*8,1"m2 | | 60,750 |
| A56 | A56 | | 60,750 |
| A56 | 7,5*8,1"m2 | | 60,750 |
| A57 | A57 | | 16,200 |
| A57 | "nad rubem opěry: "2*8.1"m""m | | 16,200 |
| Použití figury: | | | |
| 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 39,150 |
| A58 | A58 | | 60,750 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------|---|----|---------------|
| A58 | 7,5*8,1"m2 | | 60,750 |
| A6 | A6 | | 40,000 |
| A6 | 40,0"m2 | | 40,000 |
| A7 | A7 | | 68,850 |
| A7 | 8,5*8,1"m2 | | 68,850 |
| A8 | A8 | | 20,000 |
| A8 | 2*10,0"m | | 20,000 |
| A9 | A9 | | 5,738 |
| A9 | "řimsy: "0,25"m2"* (11,5+11,45)"m3 | | 5,738 |
| Použití figury: | | | |
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 17,606 |
| B11 | B11 | | 15,810 |
| B11 | "čelo opěry:" (0,7+1,0)*9,3"m2 | | 15,810 |
| Použití figury: | | | |
| 938544 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ | M2 | 73,495 |
| B15 | B15 | | 16,120 |
| B15 | "u křídla B15: "5,8+(2,8+2*2,4)*1,2+1,2"m | | 16,120 |
| Použití figury: | | | |
| 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 37,320 |
| B20 | B20 | | 44,025 |
| B20 | "železobeton: "17,61*2,5 "t/m3 | | 44,025 |
| Použití figury: | | | |
| 014102.a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 60,976 |
| B3 | B3 | | 5,000 |
| B3 | "líc opěr: "5"m3 | | 5,000 |
| Použití figury: | | | |
| 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 | 23,450 |
| B30 | B30 | | 16,080 |
| B30 | "křídla: "2,4*(1,95+1,4+1,5+1,85)"m2 | | 16,080 |
| Použití figury: | | | |
| 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 31,280 |
| B32 | B32 | | 32,160 |
| B32 | "křídla: "2*2,4*(1,95+1,4+1,5+1,85)"m2 | | 32,160 |
| Použití figury: | | | |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------|---|----|---------------|
| 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ | M2 | 81,560 |
| B36 | B36 | | 1,740 |
| B36 | "na kuzelech:" (12,0+5,4)*0,1"m3 | | 1,740 |
| Použití figury: | | | |
| 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 3,710 |
| B37 | B37 | | 3,480 |
| B37 | "na kuzelech:" (12,0+5,4)*0,2"m3 | | 3,480 |
| Použití figury: | | | |
| 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 7,420 |
| B48 | B48 | | 11,050 |
| B48 | "spodní stavba:"2*(1,0+9,05+1,0)*0,5"m2 | | 11,050 |
| Použití figury: | | | |
| 626112 | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 62,200 |
| B49 | B49 | | 11,050 |
| B49 | "spodní stavba:"2*(1,0+9,05+1,0)*0,5"m2 | | 11,050 |
| Použití figury: | | | |
| 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM | M2 | 62,200 |
| B50 | B50 | | 11,050 |
| B50 | "spodní stavba:"2*(1,0+9,05+1,0)*0,5"m2 | | 11,050 |
| Použití figury: | | | |
| 62631 | SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM | M2 | 62,200 |
| B57 | B57 | | 22,950 |
| B57 | "u obrubníku říms: "11,5+11,45"m""m | | 22,950 |
| Použití figury: | | | |
| 58920 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 39,150 |
| B9 | B9 | | 9,153 |
| B9 | "spádový beton: "1,13*8,1"m3 | | 9,153 |
| Použití figury: | | | |
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 17,606 |
| C11 | C11 | | 7,000 |
| C11 | "křídla: "4*1,75"m2 | | 7,000 |
| Použití figury: | | | |
| 938544 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ | M2 | 73,495 |
| C15 | C15 | | 8,100 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------------|---|----|---------------|
| C15 | "u křídla C15: "3,5+2*1,8*1,+1,0"m | | 8,100 |
| Použití figury: | | | |
| 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 37,320 |
| C20 | C20 | | 60,976 |
| C20 | "Celkem: "A20+B20"t | | 60,976 |
| C3 | C3 | | 23,450 |
| C3 | "Celkem: "A3+B3"m3 | | 23,450 |
| C30 | C30 | | 31,280 |
| C30 | "Celkem: "A30+B30"m2 | | 31,280 |
| C32 | C32 | | 81,560 |
| C32 | "Celkem: "A32+B32"m2 | | 81,560 |
| C36 | C36 | | 3,710 |
| C36 | "Celkem: "A36+B36"m3 | | 3,710 |
| C37 | C37 | | 7,420 |
| C37 | "Celkem: "A37+B37"m3 | | 7,420 |
| C48 | C48 | | 62,200 |
| C48 | "Celkem: "A48+B48"m2 | | 62,200 |
| C49 | C49 | | 62,200 |
| C49 | "Celkem: "A49+B49"m2 | | 62,200 |
| C50 | C50 | | 62,200 |
| C50 | "Celkem: "A50+B50"m2 | | 62,200 |
| C57 | C57 | | 39,150 |
| C57 | "Celkem: "A57+B57"m | | 39,150 |
| C9 | C9 | | 2,715 |
| C9 | "čela nosníků: "2*0,5*0,3*9,05"m3 | | 2,715 |
| Použití figury: | | | |
| 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 17,606 |
| D11 | D11 | | 73,495 |
| D11 | "Celkem: "A11+B11+C11"m2 | | 73,495 |
| D15 | D15 | | 6,600 |
| D15 | "u křídla D15: "1,1+5,5"m | | 6,600 |
| Použití figury: | | | |
| 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 37,320 |
| D9 | D9 | | 17,606 |

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------|-----------------------------|----|---------------|
| D9 | "Celkem: "A9+B9+C9"m3 | | 17,606 |
| E15 | E15 | | 38,320 |
| E15 | "Celkem: "A15+B15+C15+D15"m | | 38,320 |