

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20005

**Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD**

KSO:  
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:  
Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:  
Kraj Vysočina

IČ: 70890749  
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940  
DIČ: CZ03706940

Zpracovatel:  
Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940  
DIČ: CZ03706940

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20005

**Stavba:** II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Místo: **Nové Město na Moravě**

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO000	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00
SO001	Příprava území	0,00	0,00
SO101	Silnice II/354	0,00	0,00
SO101.1	Silnice II/354 - Sjezdy	0,00	0,00
SO101.2	Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách	0,00	0,00
SO181	Dopravně inženýrská opatření	0,00	0,00
SO201	Most ev. č. 354-018	0,00	0,00
SO301	Úprava meliorací	0,00	0,00
SO401	Krajská páteřní síť ROWANet	0,00	0,00
SO801	Vegetační úpravy a náhradní výsadba	0,00	0,00
SO802	Rekultivace zrušené trasy silnice II/354	0,00	0,00
SO901	Přesun Božích muk	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO000 - Ostatní a vedlejší náklady**

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt: **SO000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

OST - Ostatní

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO000 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	OST	Ostatní					0,00	
1	K	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	P		Poznámka k položce: Geologický a geotechnický průzkum v průběhu stavby.					
2	K	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby					
	P		Poznámka k položce: Zahrnuje práce před a v průběhu stavby nutných k realizaci díla.					
3	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	P		Poznámka k položce: Skutečné provedení stavby na podkladu katastrální mapy.					
4	K	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	P		Poznámka k položce: Dopracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby.					
5	K	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	3,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	P		Poznámka k položce: Vypracování evidenčních listů propustků.					
6	K	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
	P		Poznámka k položce: Vypracování RDS a další náležitosti dle požadavku a potřeby zhotovitele dle SoD. Předpoklad potřeby RDS pro objekty SO101 (propustky, části silnic v násypu) a SO201 (most).					
7	K	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ V DIGIT FORMĚ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě dle SoD, včetně kompletní závěrečné zprávy zhotovitele dle požadavku SoD.</i>					
8	K	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Vypracování geometrických plánů na celou stavbu dle SoD.</i>					
9	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Fotodokumentace realizace stavby v rozsahu cca 50 fotografií vč. měsíční zprávy o průběhu prací, na konci stavby 1x CD</i>					
10	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tras před zahájením stavební činnosti a pro jeho dokončení, včetně fotodokumentace</i>					
11	K	02950.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Zkoušky na zjištění nebezpečného odpadu dle vyhl. 130/2019 Sb.</i>					
12	K	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	HOD	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Popis následné péče o zeleň - plán ošetření dřevin.</i>					
13	K	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady spojené se zajištěním požadavků dle zprávy BOZP</i>					
14	K	02991.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměrech na 2,5 x 1,75 m dle pravidel objednatel Kraj Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže</i>					
15	K	02991.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Billboard IROP - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže</i>					
16	K	02991.c	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	1,000		0,00	OTSKP 2024



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</li> <li>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</li> <li>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</li> <li>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</li> <li>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</li> </ul> <p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p><i>Pamětní deska (publicita), místo realizace pojektu bude nejpозději k datu převzetí dokončené stavby objednatelom osazeno 1ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4m dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5 let. Zahrnuje dodávku, osazení, montáž</i></p>					
17	K	03100	<p><b>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</b></p> <p>PP ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</p> <p>PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: objednatelom povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování a udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zahrnuje zejména náklady na veškerý materiál a práce nutné ke zřízení, provozu, odstranění a vyklizení staveniště včetně zajištění ploch pro případné deponování stavebního materiálu, zajištění prostor pro konání kontrolních dnů</i></p>	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
18	K	03730	<p><b>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b></p> <p>PP POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - objednatelom povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Ochrana stáv. sítí technické infrastruktury na staveništi včetně vytýčení inženýrských sítí.</i></p>	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO001 - Příprava území**

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt: **SO001 - Příprava území**

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO001 - Příprava území**

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	11030	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH	M2	1 465,960		0,00	OTSKP 2024
	PP		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje: odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby Položka nezahrnuje: -sejmutí ornice a podorničních vrstev</i>					
	VV		<i>"Vyklizení lesních ploch v km 0,680-0,740 (p.č. 562, 575, 419/1) a v km 0,960-1,00 (p.č. 415/1 a 415/2)"</i>					
	VV		1465,96 "plocha lesního pozemku-plocha programem"		1 465,960			
2	K	11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	8 778,210		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ TRAVIN					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje: - odstranění travin bez ohledu na způsob provedení - přemístění travin s uložením na hromady Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		<i>"odstranění travin před sejmutím drnu dle pol. č. 11130"</i>					
	VV		8778,21 "plocha programem"		8 778,210			
3	K	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1 465,960		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		<i>"odstranění křovin a stromů na lesních pozemcích viz položka č. 11030"</i>					
	VV		1465,96		1 465,960			
4	K	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	8 778,210		0,00	OTSKP 2024
	PP		SEJMUTÍ DRNU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		8778,21 "plocha programem - odhumusování tl. 0,15m"		8 778,210			
5	K	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	9,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje: - poražení stromu a oseknání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		<i>Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Kmeny budou odvezeny na deponii v rámci stavby (cca do 5km), kde dojde k převzetí soukromými vlastníky.</i>					
	VV		<i>Větvě budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.</i>					
	VV		2 "lesní stromy na soukromých pozemcích"		2,000			
	VV		7 "mimolesní stromy na soukromých pozemcích"		7,000			
	VV		Součet		9,000			
6	K	112016	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM	KUS	22,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) Poznámka k položce: Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km). Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány. 1 "lesní stromy na pozemcích kraje" 21 "mimolesní stromy na pozemcích kraje" Součet</i>					
7	K	112024	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	7,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) Poznámka k položce: Kmeny budou odvezeny na deponii v rámci stavby (cca do 5km), kde dojde k převzetí soukromými vlastníky. Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány. 7 "mimolesní stromy na soukromých pozemcích"</i>			7,000		
8	K	112026	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM	KUS	46,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) Poznámka k položce: Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km). Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány. 46 "mimolesní stromy na pozemcích kraje"</i>			46,000		
9	K	112036	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM	KUS	13,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) Poznámka k položce: Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km). Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány. 13 "mimolesní stromy na pozemcích kraje"</i>			13,000		
10	K	112044	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	4,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) Poznámka k položce: Kmeny budou odvezeny na deponii v rámci stavby (cca do 5km), kde dojde k převzetí soukromými vlastníky. Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány. 1 "lesní stromy na soukromých pozemcích" 3 "mimolesní stromy na soukromých pozemcích" Součet</i>			4,000 3,000 4,000		
11	K	112046	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM	KUS	29,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 12KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Kmeny budou odvezeny na skládku KSÚSV Žďár nad Sázavou (cca 12km).</i>					
			<i>Větve budou rozdrčeny a odvezeny do kompostárny, pařezy budou ekologicky zlikvidovány.</i>					
	VV		2 "lesní stromy na pozemcích kraje"			2,000		
	VV		27 "mimolesní stromy na pozemcích kraje"			27,000		
	VV		Součet			29,000		

12	K	121103	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM	M3	6 633,742		0,00	OTSKP 2024
----	---	--------	---	----	-----------	--	------	------------

	PP		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku</i>					
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Tloušťka sejmuté ornice určena dle pedologického průzkumu stavby.</i>					
	VV		12398,75 * 0,30 "sejmutí ornice tl. 0,3m - plocha programem"			3 719,625		
	VV		6578,57 * 0,25 "sejmutí ornice tl. 0,25m - plocha programem"			1 644,643		
	VV		5247,9 * 0,20 "sejmutí ornice tl. 0,20m - plocha programem"			1 049,580		
	VV		1465,96 * 0,15 "sejmutí lesní půdy tl. 0,15m v km 0,680-0,740 (p.č. 562, 575, 419/1) a v km 0,960-1,00 (p.č. 415/1 a 415/2) - plocha programem"			219,894		
	VV		Součet			6 633,742		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO101 - Silnice II/354**

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**



---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt: **SO101 - Silnice II/354**

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
OST - Ostatní	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO101 - Silnice II/354**

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	140,618		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		937,45 * 0,15 "odkop. štěr. ploch (kranice, stáv. cesty) tl. 0,15m. plocha programem"		140,618			
2	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	1 105,234		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		(9824,30*0,75) * 0,15 "plocha programem, vybourání penetračního makadamu v tl. 0,15m"		1 105,234			
	VV		"Dle diagnostiky předpoklad vybourání penetračního makadamu v 75% plochy živičných vrstev"					
3	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	137 933,203		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		1105,234 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 "		137 933,203			
4	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	368,411		0,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		(9824,30*0,25) * 0,15 "plocha programem, frézování tl. 0,15m"		368,411			
	VV		"Dle diagnostiky předpoklad frézování ve 25% plochy živičných vrstev"					
5	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	45 977,693		0,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		368,411 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočet na t - 2,4t/m3 "		45 977,693			
6	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	15 571,540		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  Odvoz na řízenou skládku do 20km.  15571,54 "dle výpočtu kubatur"</p>		15 571,540			
7	K	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	35,450		0,00	OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  Odvoz na řízenou skládku do 20km.  6,6+6,85+22,0 "pročištění příkopů na ZÚ a KÚ"</p>		35,450			
8	K	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	12,400		0,00	OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  (1,244*4,0)+(1,856*4,0) "odkop - ochrana VTL plynovodu"</p>		12,400			
9	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	19,710		0,00	OTSKP 2024
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  Odvoz na řízenou skládku do 20km.  9,855 * 2,0 "hloubení rýhy propustku DN800, prům. š. 2,0m, plocha z řezu 9,855m2"</p>		19,710			
10	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	15 752,593		0,00	OTSKP 2024
			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:  Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</p>					
			VV 15571,54 "dle pol. č. 122738"		15 571,540			
			VV 140,618 "dle pol. č. 113328"		140,618			
			VV 0,5*35,45 "dle pol. č. 12933"		17,725			
			VV 19,71 "dle pol. č. 132738"		19,710			
			VV 12,4-9,4 "dle pol. č. 13173A a 17411"		3,000			
			VV Součet		15 752,593			
11	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12 655,940		0,00	OTSKP 2024
			PP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Poznámka k položce: Materiály vhodné pro použití do násypového tělesa. VV 12655,94 "dle výpočtu kubatur"		12 655,940			
12	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,400		0,00	OTSKP 2024
			PP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x VV (1,244*4,0 - 2*3*0,2)+(1,856*4,0-3*3*0,2) "zásyp - ochrana VTL plynovodu"		9,400			
13	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	56,991		0,00	OTSKP 2024
			PP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačena potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá Poznámka k položce: Štěrkodefr. 0/32. VV 12,1*4,71 "obsyp propustek DN800 stan. km 0,67920, prům. dl. 12,1m, pl. z řezu 4,71m2"		56,991			
14	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	17 506,422		0,00	OTSKP 2024
			PP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x VV 17506,422"dle pol. č. 56334"		17 506,422			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	K	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	24 301,053		0,00	OTSKP 2024
	PP		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		24301,053 "plocha programem"		24 301,053			
16	K	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	22 887,800		0,00	OTSKP 2024
	PP		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		22887,8 "rozprostření přebytečné ornice"		22 887,800			
17	K	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	24 301,053		0,00	OTSKP 2024
	PP		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		24301,053 "plocha programem"		24 301,053			
	D	2	Zakládání				0,00	
18	K	21566	ÚPRAVA ZEMIN V PODLOŽÍ HL DO 0,5M	M2	9 031,050		0,00	OTSKP 2024
	PP		ÚPRAVA ZEMIN V PODLOŽÍ HL DO 0,5M <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - zařezování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m - zhutnění - druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zlepšení únosnosti přísadou cementovápenné směsi (dle geologického posudku).</i> <i>Množství pojiva cca 5% (dle TP). Přesná receptura bude určena po průkazných zkouškách zeminy in situ.</i>					
	VV		2345,47 "km 0,48-km 0,75"		2 345,470			
	VV		1650,34 "km 0,84-km 1,10"		1 650,340			
	VV		4578,79 "km 1,42-km 1,67"		4 578,790			
	VV		456,45 "křiž. Slavkovice"		456,450			
	VV		Součet		9 031,050			
19	K	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,720		0,00	OTSKP 2024
	PP		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Polštář ze štěrkodrti tl. 400 mm fr. 0/32 hutněný po vrstvách 200mm ld=0,9, PS=100%</i>					
	VV		13,4 * 0,8 "propustek DN800 stan. km 0,67920 - plocha z žezu 0,8m2"		10,720			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
20	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,055		0,00	OTSKP 2024
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, nátěry zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		12,0+9,0 "propustek DN800 stan. km 0,67920, lože pod dlažbu"		21,000			
	VV		5,04+7,66 "čela propustků DN600 v křižovatce stan. km 1,680, lože pod dlažbu - plocha programem"		12,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Mezisoučet			33,700		
	VV		33,7 * 0,15 "tl. 0,15m"			5,055		
21	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	8,406		0,00	OTSKP 2024
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x					
	VV		(19+19) *0,126 "podkladní beton - propustky DN600 v křižovatce stan. km 1,680, pl. 0,126m2 z řezu"			4,788		
	VV		13,4*0,27 "podkladní beton - propustek DN800 stan. km 0,67920, pl. 0,270m2 z řezu"			3,618		
	VV		Součet			8,406		
22	K	451324	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30	M3	6,432		0,00	OTSKP 2024
	PP		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže					
	VV		13,4 * 1,6*0,3 "základová deska tl 0,3m - propustek DN800 stan. km 0,67920"			6,432		
23	K	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,339		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivě propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x					
	P		Poznámka k položce: Kari síť 100x100 s průměrem drátu 8mm. Výztuž do základové desky.					
	VV		(2*13,4*1,6*7,9)/1000 "výztuž zákl. deska propustků DN800 stan. km 0,67920, š. 1,6 m, dl. 13,4m, hmotnost 7,90kg/m2"			0,339		
24	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	8,425		0,00	OTSKP 2024
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
	VV		5,04+7,66 "čela propustků DN600 v křižovatce stan. km 1,680 - plocha programem"			12,700		
	VV		12,0+9,0 "propustek DN800 stan. km 0,67920"			21,000		
	VV		Mezisoučet			33,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		33,7 * 0,25 "tl. 0,25m"		8,425			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
25	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	15 885,555		0,00	OTSKP 2024
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Štěrkořt' fr.0/32.					
	VV		14248,020 "silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34"		14 248,020			
	VV		(2078,874+2087,881)*0,393 "rozšíření ŠD150"		1 637,535			
	VV		Součet		15 885,555			
26	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	17 506,422		0,00	OTSKP 2024
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Štěrkořt' fr.0/63.					
	VV		14248,020 "silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34"		14 248,020			
	VV		(2078,874+2087,881)*0,782 "rozšíření ŠD200"		3 258,402			
	VV		Součet		17 506,422			
27	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	3 296,490		0,00	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Štěrkořt' fr. 0/32.					
	VV		1603,03+25,90+1620,94+24,53+22,09"plocha programem"		3 296,490			
28	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	15 885,555		0,00	OTSKP 2024
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	VV		15885,555 "infiltrační postřik na ŠD - dle pol. č. 56333"		15 885,555			
29	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	29 533,562		0,00	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
	VV		14606,361 "dle ACL"		14 606,361			
	VV		14927,201 "dle ACP"		14 927,201			
	VV		Součet		29 533,562			
30	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	14 248,020		0,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		13781,98+166,40+130,34+169,30 "vozovka silnice - plocha programem"		14 248,020			
31	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	14 606,361		0,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		VV	14248,020 "vozovka silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34"		14 248,020			
		VV	(2078,874+2087,881)*0,086 "rozšíření ACL"		358,341			
		VV	Součet		14 606,361			
32	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	14 927,201		0,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		VV	14248,020 "plocha programem - dle pol. č. 574A34"		14 248,020			
		VV	(2078,874+2087,881)*0,163 "rozšíření ACP"		679,181			
		VV	Součet		14 927,201			
33	K	58301	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	15,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
		VV	2*3 + 3*3 "betonové panely v místě křížení VTL plynovodu"		15,000			
34	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	11,120		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x</i>					
		VV	5,51+5,61 "ZÚ, KÚ"		11,120			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
35	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	219,400		0,00	OTSKP 2024
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i>					
		VV	81,1 + 138,3 "km 1,49-km1,63"		219,400			
36	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	148,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
		VV	148 "bílé sloupky"		148,000			
37	K	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	11,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
		VV	11 "11ks v prolisu svodidel"		11,000			
38	K	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	27,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasných skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
	VV		27			27,000		
39	K	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	35,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		8 "trvalé sejmutí DZ - odvoz na deponii KSÚSV Žďár n.S."			8,000		
	VV		27 "sejmutí DZ - odvoz na dočasnou deponii v místě stavby - osazení v nové poloze"			27,000		
	VV		Součet			35,000		
40	K	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	15,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasných skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení</i>					
	VV		15			15,000		
41	K	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	21,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		6 "trvalé sejmutí sloupku - odvoz na deponii KSÚSV Žďár n.S."			6,000		
	VV		15 "sejmutí sloupku - odvoz na dočasnou deponii v místě stavby - osazení v nové poloze"			15,000		
	VV		Součet			21,000		
42	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	178,622		0,00	OTSKP 2024
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	VV		"V1a (0,125)" (39,21+95,47+99,46+225,63+260,82)*0,125			90,074		
	VV		"V2b (3/1,5/0,125)" (23,04+119,95+33,55+240,02)*0,667*0,125			34,731		
	VV		"V2b (3/6/0,125)" (828,31+189,70+164,50+110,38)*0,333*0,125			53,817		
	VV		Součet			178,622		
43	K	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	517,610		0,00	OTSKP 2024
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>					
	VV		"V4 (0,125)" (1665,05+379,14+40,62+1608,79+371,20)*0,125			508,100		
	VV		"V2b (1,5/1,5/0,25) - kříž." (24,23+26,0+25,85)*0,5*0,25			9,510		
	VV		Součet			517,610		
44	K	9183D5	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU	M	38,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování</i>					
	VV		19 + 19 "propustky DN600 v křižovatce stan. km 1,680"			38,000		
45	K	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	13,400		0,00	OTSKP 2024
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování</i>					
	VV		13,4 "propustek DN800 stan. km 0,680"			13,400		
46	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	11,120		0,00	OTSKP 2024
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		5,51+5,61 "ZÚ, KÚ"			11,120		
47	K	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	6,600		0,00	OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárců předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>					
	VV		3,3+3,3 "příkopové žlaby v místě křížení VTL plynovodu"		6,600			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
48	K	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚŘY	M2	162,408		0,00	OTSKP 2024
	PP		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚŘY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextilii</i>					
	VV		"izolace propustek DN800 stan. km 0,680, dl. z řezu 4,04"					
	VV		"penetrační nátěr" 4,04*13,4			54,136		
	VV		"2x asfaltový nátěr" 2*4,04*13,4			108,272		
	VV		Součet			162,408		
	D	OST	Ostatní				0,00	
49	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	15 752,593		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		15752,593 "dle pol. č. 17120"			15 752,593		
50	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3 536,748		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		368,411 "suť živičný frézink"			368,411		
	VV		1105,234 "suť penetrační makadam"			1 105,234		
	VV		Mezisoučet			1 473,645		
	VV		1473,645 * 2,4 "přepočten na t - 2,4t/m3"			3 536,748		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO101.1 - Silnice II/354 - Sjezdy**

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt: **SO101.1 - Silnice II/354 - Sjezdy**

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
OST - Ostatní	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO101.1 - Silnice II/354 - Sjezdy**

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	20,819		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Odvoz na řízenou skládku do 20km.</i>					
			<i>(50,26+46,39+42,14) * 0,15 "odkop. štěrk. ploch (stáv. cesty) tl. 0,15m, plocha programem"</i>		20,819			
2	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	13,692		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		<i>((74,62+47,09)*0,75) * 0,15 "plocha programem, vybourání penetračního makadamu v tl. 0,15m"</i>		13,692			
	VV		<i>"Dle diagnostiky předpoklad vybourání penetračního makadamu v 75% plochy živičných vrstev"</i>					
3	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	1 708,762		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		<i>13,692 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočít na t - 2,4t/m3"</i>		1 708,762			
4	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	4,564		0,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		<i>((74,62+47,09)*0,25) * 0,15 "plocha programem, frézování tl. 0,15m"</i>		4,564			
	VV		<i>"Dle diagnostiky předpoklad frézování ve 25% plochy živičných vrstev"</i>					
5	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	569,587		0,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	VV		<i>4,564 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočít na t - 2,4t/m3"</i>		569,587			
6	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	20,819		0,00	OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			20,819"dle pol. č. 113328"			20,819		
7	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	73,800		0,00	OTSKP 2024
PP			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačena potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neoděčitá</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>Štěrkodit fr.0/32.</i>					
VV			(8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8)*0,60 "obsyp propustky pod sjezdy, prům. plocha z žezu 0,60m2"			73,800		
8	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	637,480		0,00	OTSKP 2024
PP			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			33,78+119,06+38,51+85,17+23,86+24,01+54,47+34,85+54,54+33,52+38,94+30,76+32,51+33,50 "sjezdy - plocha programem"			637,480		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
9	K	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	15,341		0,00	OTSKP 2024
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV			7,76+7,64+6,69+12,60+4,22+4,23+7,00+7,17+9,72+7,64+5,80+6,83+7,34+7,63 "čela propustků sjezdů DN600, lože pod dlažbu - plocha programem"			102,270		
VV			102,27 * 0,15 "tl. 0,15m"			15,341		
10	K	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	15,498		0,00	OTSKP 2024
PP			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x					
			VV (8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8) *0,126 "podkladní beton - propustky sjezdy DN600, pl. 0,126m2 z řezu"					
11	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	25,568		0,00	OTSKP 2024
			PP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					
			VV 7,76+7,64+6,69+12,60+4,22+4,23+7,00+7,17+9,72+7,64+5,80+6,83+7,34+7,63 "čela propustků sjezdů DN600 - plocha programem"					
			VV Mezisoučet					
			VV 102,27 * 0,25 "tl. 0,25m"					
			D 5 Komunikace pozemní					
12	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 274,960		0,00	OTSKP 2024
			PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
			P <i>Poznámka k položce:</i> Štěrkodrt fr.0/32.					
			VV 2*(33,78+119,06+38,51+85,17+23,86+24,01+54,47+34,85+54,54+33,52+38,94+30,76+32,51+33,50) "sjezdy - plocha programem"					
13	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	637,480		0,00	OTSKP 2024
			PP INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
			VV 33,78+119,06+38,51+85,17+23,86+24,01+54,47+34,85+54,54+33,52+38,94+30,76+32,51+33,50 "sjezdy - plocha programem"					
14	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	637,480		0,00	OTSKP 2024
			PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
			VV 33,78+119,06+38,51+85,17+23,86+24,01+54,47+34,85+54,54+33,52+38,94+30,76+32,51+33,50 "sjezdy - plocha programem"					
15	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	637,480		0,00	OTSKP 2024
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		33,78+119,06+38,51+85,17+23,86+24,01+54,47+34,85+54,54+33,52+38,94+30,76+32,51+33,50 "sjezdy - plocha programem"		637,480			
16	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	637,480		0,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		33,78+119,06+38,51+85,17+23,86+24,01+54,47+34,85+54,54+33,52+38,94+30,76+32,51+33,50 "sjezdy - plocha programem"		637,480			
17	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	9,540		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		5,2+4,34 "připojení sjezdy"		9,540			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
18	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		6 "červené sloupky - sjezdy"		6,000			
19	K	9183D5	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU	M	123,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování</i>					
	VV		8+12+8+10+8+8+11+8+10+8+8+8+8 "propustky pod sjezdy"		123,000			
20	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	9,540		0,00	OTSKP 2024
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		5,2+4,34 "připojení sjezdy"		9,540			
21	K	966345	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	9,500		0,00	OTSKP 2024
	PP		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně poplatku za uložení betonového odpadu na skládku.</i>					
	VV		9,5 "stáv. propustek po sjezdem km 0,750"		9,500			
	D	OST	Ostatní				0,00	
22	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	20,819		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		20,819 "dle pol. č. 17120"		20,819			
23	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	43,814		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		4,564 "suť živičný frézink"		4,564			
	VV		13,692 "suť penetrační makadam"		13,692			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			Mezisoučet		18,256			
VV			18,256 * 2,4 "přepočet na t - 2,4t/m3"		43,814			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO101.2 - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách**

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO101.2 - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách**

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

OST - Ostatní

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO101.2 - Silnice II/354 - Úpravy silnic v křižovatkách**

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	53,899		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.</i>					
			<i>Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			VV "Dle diagnostiky předpoklad vybourání penetračního makadamu v 75% plochy živičných vrstev"					
			VV 57,36 * 0,15 "sil. III/35419 - plocha programem, vybourání penetračního makadamu tl. 0,15m"		8,604			
			VV 326,96 * 0,15 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem, vybourání penetračního makadamu tl. 0,15m"		49,044			
			VV 94,78 * 0,15 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem, vybourání penetračního makadamu tl. 0,15m"		14,217			
			VV Mezisoučet		71,865			
			VV "Dle diagnostiky předpoklad vybourání penetračního makadamu v 75% plochy živičných vrstev" 71,865 * 0,75		53,899			
2	K	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	6 726,595		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
			VV 53,899 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočten na t - 2,4t/m3"		6 726,595			
3	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	17,966		0,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku.</i>					
			<i>Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
			VV 57,36 * 0,15 "sil. III/35419 - plocha programem, frézování tl. 0,15m"		8,604			
			VV 326,96 * 0,15 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem, frézování tl. 0,15m"		49,044			
			VV 94,78 * 0,15 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem, frézování tl. 0,15m"		14,217			
			VV Mezisoučet		71,865			
			VV "Dle diagnostiky předpoklad frézování ve 25% plochy živičných vrstev" 71,865 * 0,25		17,966			
4	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	2 242,157		0,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
			VV 17,966 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočten na t - 2,4t/m3"		2 242,157			
5	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	760,390		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vyzkuzil se v položce č.0141** <i>Poznámka k položce:</i> Odvoz na řízenou skládku do 20km. 32,94+520,13+207,32 "dle výpočtu kubatur"									760,390		
6	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	760,390		0,00	OTSKP 2024						
	PP		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x											
	VV		760,390 "dle pol. č. 122738"			760,390								
7	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	710,596		0,00	OTSKP 2024						
	PP		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x											
	VV		710,596 "dle pol. č. 56334"			710,596								
8	K	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	398,510		0,00	OTSKP 2024						
	PP		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M											
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x											
	VV		16,27 "sil. III/35419 - plocha programem"			16,270								
	VV		225,12 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem"			225,120								
	VV		157,12 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem"			157,120								
	VV		Součet			398,510								
9	K	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	398,510		0,00	OTSKP 2024						
	PP		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI											
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x											
	VV		398,51 "plocha programem - dle pol. č. 18222"			398,510								
	D	5	Komunikace pozemní				0,00							
10	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	633,360		0,00	OTSKP 2024						
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM											
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry											
	VV		555,33 "silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34"			555,330								
	VV		(21,70+105,65+71,20)*0,393 "rozšíření ŠD150"			78,030								
	VV		Součet			633,360								
11	K	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	710,596		0,00	OTSKP 2024						
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM											
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry											



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Peněžní soustava
	VV		555,33 "silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34"		555,330			
	VV		(21,70+105,65+71,20)*0,782 "rozšíření ŠD200"		155,266			
	VV		Součet		710,596			
12	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	99,270		0,00	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Štěrkoďrt fr. 0/32.</i>					
	VV		10,85 "sil. III/35419 - plocha programem"		10,850			
	VV		52,82 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem"		52,820			
	VV		35,60 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem"		35,600			
	VV		Součet		99,270			
13	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	633,360		0,00	OTSKP 2024
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		633,360"infiltrační postřik na ŠD"		633,360			
14	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 160,099		0,00	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		572,405 "dle ACL"		572,405			
	VV		587,694 "dle ACP"		587,694			
	VV		Součet		1 160,099			
15	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	555,330		0,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		57,36 "sil. III/35419 - plocha programem"		57,360			
	VV		315,43 "sil. III/35420 směr Řečice - plocha programem"		315,430			
	VV		182,54 "sil. III/35420 směr Slavkovice - plocha programem"		182,540			
	VV		Součet		555,330			
16	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	572,405		0,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		555,33 "vozovka silnice - plocha programem - dle pol. č. 574A34"		555,330			
	VV		(21,70+105,65+71,20)*0,086 "rozšíření ACL"		17,075			
	VV		Součet		572,405			
17	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	587,694		0,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
			VV 555,33 "vozovka silnic - plocha programem - dle pol. č. 574A34"			555,330		
			VV (21,70+105,65+71,20)*0,163 "rozšíření ACP"			32,364		
			VV Součet			587,694		
18	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	14,910		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV 5,17+4,04+5,70 "připojení kříž."			14,910		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
19	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	14,910		0,00	OTSKP 2024
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV 5,17+4,04+5,70 "připojení kříž."			14,910		
	D	OST	Ostatní				0,00	
20	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	760,390		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV 760,390 "dle pol. č. 122738"			760,390		
21	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	172,476		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV 17,966 "suť živičný frézink"			17,966		
			VV 53,899 "suť penetrační makadam"			53,899		
			VV Mezisoučet			71,865		
			VV 71,865 * 2,4 "přepočten na t - 2,4t/m3"			172,476		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO181 - Dopravně inženýrská opatření**

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt: **SO181 - Dopravně inženýrská opatření**

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
OST - Ostatní	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO181 - Dopravně inženýrská opatření**

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"ZÚ-01 a KÚ-01 1. etapa - IS11b"					
	VV		2		2,000			
	VV		"objížďka do 7,5 t - IS11b"					
	VV		2 "K-01, K-07"		2,000			
	VV		"objížďka nad 7,5 t - IS11b"					
	VV		3 "K-01, K-09, K-10"		3,000			
	VV		Součet		7,000			
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	93,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	VV		<i>Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
	VV		"ZÚ-01 (I.et) - B1, E13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70, E5, IS11c"					
	VV		12		12,000			
	VV		"KÚ-01 (I.et) - B1, E13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70, E5, IS11c"					
	VV		12		12,000			
	VV		"K-01 (I.et) - 2xIS11c"					
	VV		2		2,000			
	VV		"ZÚ-01 (I.-III.et) - 2xB1, 2xE13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70"					
	VV		12		12,000			
	VV		"KÚ-01 (I.-III.et) - B1, E13, B20a-30, A15"					
	VV		4		4,000			
	VV		"K-01, K-07 (I.-III.et) - 2xE5, 2xIP10a, 2xE13"					
	VV		6		6,000			
	VV		"K-02, K-04, K-05, K-06 (I.-III.et) - 8xIS11c"					
	VV		8		8,000			
	VV		"K-09 (I.-III.et) - 2x IP10a, 2x E13"					
	VV		4		4,000			
	VV		"K-03 (I.-III.et) - 2xIS11c, IP10a, E13"					
	VV		4		4,000			
	VV		"K-08 (I.-III.et) - 2xB1, 2xE13, 2xB20a-30, 2xA15, 2xB20a-50, 2xB20a-70"					
	VV		12		12,000			
	VV		"objížďka nad 7,5 t - 3xE5, 14xIS11c"					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		93,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	100,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		7 "dle pol. 914121"		7,000			
	VV		93 "dle pol. 914122"		93,000			
	VV		Součet		100,000			
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	10 470,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
			<i>"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa"</i>					
	VV		26*150		3 900,000			
	VV		50*60		3 000,000			
	VV		17*210		3 570,000			
	VV		Součet		10 470,000			
5	K	914421	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"ZÚ-01 a KÚ-01 1. etapa - IS11a"					
	VV		2		2,000			
	VV		"objížďka do 7,5 t - IS11a"					
	VV		2 "K-01, K-07"		2,000			
	VV		"objížďka nad 7,5 t - IS11a"					
	VV		3 "K-01, K-09, K-10"		3,000			
	VV		Součet		7,000			
6	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		7 "dle pol. 914421"		7,000			
7	K	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	88,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení</i>					
	VV		"ZÚ-01 (I.et)" 12		12,000			
	VV		"KÚ-01 (I.et)" 12		12,000			
	VV		"K-01 (I.et)" 2		2,000			
	VV		"ZÚ-01 (I.-III.et)" 10		10,000			
	VV		"KÚ-01 (I.-III.et)" 3		3,000			
	VV		"Objíždná trasa do 7,5 t (I.-III.et)					
	VV		"K-01, K-03, K-07 - 3ks." 3*3		9,000			
	VV		"K-02, K-04, K-05, K-06, K-09 - 2ks" 2*5		10,000			
	VV		"K-08" 10		10,000			
	VV		"Objíždná trasa nad 7,5 t (I.-III.et)					
	VV		"K-01, K-02, K-03, K-04, K-05, K-06, K-07, K-08, K-09, K-10 - 2ks" 20		20,000			
	VV		Součet		88,000			
8	K	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	88,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		88 "dle pol. 914922"		88,000			
9	K	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDE N	10 620,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití					
	VV		"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa"					
	VV		26*150		3 900,000			
	VV		42*60		2 520,000			
	VV		20*210		4 200,000			
	VV		Součet		10 620,000			
10	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"ZÚ-01 (I.et)" 2		2,000			
	VV		"KÚ-01 (I.et)" 2		2,000			
	VV		"ZÚ-01 (I.-III.et)" 2		2,000			
	VV		"KÚ-01 (I.-III.et)" 1		1,000			
	VV		"K-08" 2		2,000			
	VV		Součet		9,000			
11	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	9,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		9 "dle pol. 916112"		9,000			
12	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	900,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa"					
	VV		4*150		600,000			
	VV		5*60		300,000			
	VV		Součet		900,000			
13	K	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	7,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie Položka nezahrnuje: - x					
	VV		"ZÚ-01 (I.et)" 1		1,000			
	VV		"KÚ-01 (I.et)" 1		1,000			
	VV		"ZÚ-01 (I.-III.et)" 2		2,000			
	VV		"KÚ-01 (I.-III.et)" 1		1,000			
	VV		"K-08" 2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
14	K	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	7,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
	VV		7 "dle pol. 916132"		7,000			
15	K	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa"					
	VV		2*150		300,000			
	VV		5*60		300,000			
	VV		Součet		600,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	14,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"ZÚ-01 (I.et)" 2		2,000			
	VV		"KÚ-01 (I.et)" 2		2,000			
	VV		"ZÚ-01 (I.-III.et)" 4		4,000			
	VV		"KÚ-01 (I.-III.et)" 2		2,000			
	VV		"K-08" 4		4,000			
	VV		Součet		14,000			
17	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		14 "dle pol. 916312"		14,000			
18	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 200,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa"					
	VV		4*150		600,000			
	VV		10*60		600,000			
	VV		Součet		1 200,000			
19	K	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	88,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		88 "dle pol. 914922"		88,000			
20	K	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	88,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		88 "dle pol. 916712"		88,000			
21	K	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDE N	10 620,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		"Předpokládaná doba uzavírky - 150 dní I. etapa , 210 dní I.-III. etapa"					
	VV		26*150		3 900,000			
	VV		42*60		2 520,000			
	VV		20*210		4 200,000			
	VV		Součet		10 620,000			
D	OST		Ostatní				0,00	
22	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje náklady na zajištění pracovních míst dle TP66 - kácení stromů podél silnice před samotnou stavbou (cca 20 dní).</i>					
23	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby - vyjma značení viz položky výše. Položka zahrnuje i zajištění rozhodnutí.</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO201 - Most ev. č. 354-018**

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO201 - Most ev. č. 354-018**

Místo:

Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Datum:

25. 1. 2022

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**0,00**

0 - Všeobecné konstrukce a práce

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

7 - Přidružená stavební výroba

0,00

OST - Ostatní

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO201 - Most ev. č. 354-018**

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

25. 1. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	0	Všeobecné konstrukce a práce					0,00	
1	K	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	60,976		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Beton</i>					
	VV	A20	"prostý beton: "7,37*2,3 "t/m3		16,951			
	VV	B20	"železobeton: "17,61*2,5 "t/m3		44,025			
	VV	C20	"Celkem: "A20+B20"t		60,976			
2	K	014102.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	40,140		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Zemina</i>					
	VV	A21	(23,45+7,5+2,5)*1,2 "t/m3"t		40,140			
3	K	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,344		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Mostní izolace</i>					
	VV	A22	68,85*0,005" t/m2"t		0,344			
4	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>kontrola stavu kotev předpětí</i>					
5	K	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>výpočet zatížitelnosti mostu po realizaci stavby</i>					
6	K	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu Položka nezahrnuje: - x</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1. hlavní prohlídka po rekonstrukci (vč. provedení mostní prohlídky nutné pro uvedení stavby do režimu předčasného užívání) vč. zápisu do BMS vč. aktualizace pasportizačních údajů vč. vyhotovení mostního listu					
	D	1	<b>Zemní práce</b>				0,00	
7	K	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	40,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SEJMUTÍ DRNU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. odvozu a uložení na skládku					
	VV	A6	40,0m <sup>2</sup>		40,000			
8	K	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	5,783		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. odvozu a uložení na meziskládku					
	VV		odvozná vzdálenost v režii zhotovitele 7,14*8,1*0,1m <sup>3</sup>		5,783			
9	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2,313		0,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - vodorovnou dopravu - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		7,14*8,1*0,04m <sup>3</sup>		2,313			
10	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	288,662		0,00	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].					
	VV		2,313 * 2,4 * 52 "odvoz na skládku do 52km, přepočítan na t - 2,4t/m <sup>3</sup> "		288,662			
11	K	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	23,450		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odkopávky rubu opěr					
	VV	A3	"rub opěr: "2*1,5*6,15m <sup>3</sup>		18,450			
	VV	B3	"líc opěr: "5m <sup>3</sup>		5,000			
	VV	C3	"Celkem: "A3+B3m <sup>3</sup>		23,450			
12	K	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,500		0,00	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: 0,25 m3/m vč. odvozu a uložení na skládku</i>					
	VV	A4	<i>odvozová vzdálenost v režii zhotovitele 30*0,25*m3</i>			7,500		
13	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2,500		0,00	OTSKP 2024
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: pro betonový práh v korytě potoka</i>					
	VV	A5	<i>vč. odvozu a uložení na skládku 2*2,5*0,5*1,0*m3</i>			2,500		
	D	2	<b>Zakládání</b>				0,00	
14	K	21264	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	22,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy Položka nezahrnuje: - opláštění z geotextilie, fólie</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: odvodnění rubu opěr</i>					
	VV	A45	<i>vč. betonového lože a obsypu 2*(9,5+1,5)*m</i>			22,000		
15	K	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS	285,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: kotvení křídel</i>					
	VV	A41	<i>15*19*ks</i>			285,000		
16	K	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	32,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ <i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: kotvení křídel</i>					
	VV	A42	<i>2*4*4*ks</i>			32,000		
17	K	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	38,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: za rubem opěry</i>					
	VV	A43	2*2*1,0*9,5m2		38,000			
18	K	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	19,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: za rubem opěry</i>					
	VV	A44	2*1,0*9,5m2		19,000			
	D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				0,00	
19	K	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	44,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru - jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV	A26	44"kg		44,000			
20	K	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,033		0,00	OTSKP 2024
	PP		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: C 30/37-XF4 vč.bednění, úpravy pracovních spár vč. nátěru proti posypovému solím</i>					
	VV	A27	0,35m2*(11,5+11,45)m3		8,033			
21	K	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,860		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV	A28	0,86t		0,860			
22	K	333324	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	7,370		0,00	OTSKP 2024
	PP		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náliktů a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže  Poznámka k položce:  C25/30-XF2  nové části křídel  vč. bednění, úpravy pracovních spar  vč. vlysu letopočtu (1x)</p>						
	PSC								
	P								
	VV	A24	1,1*(1,95+1,4+1,5+1,85)m <sup>3</sup>			7,370			
23	K	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	2,715		0,00	OTSKP 2024	
	PP		<p>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37  <i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náliktů a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže  Poznámka k položce:  C 30/37-XF1  dobetonování čel nosníků  vč. bednění, úpravy pracovních spar  "dobetonování čel: "2*0,5*0,3*9,05"m<sup>3</sup></p>						
	PSC								
	P								
	VV	A23				2,715			
24	K	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	0,500		0,00	OTSKP 2024	
	PP		<p>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B  <i>Poznámka k souboru cen:</i>  Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x</p>						
	PSC								
	P								
	VV	A25	0,5t			0,500			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00		
25	K	431325	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,788		0,00	OTSKP 2024	
	PP		<p>SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</p>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  C 30/37-XF4  vč. podkladního betonu  vč. konstrukční výztuže  15*0,75*0,4*0,175m3</p>		0,788			
26	K	451314	<b>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</b>	M3	3,710		0,00	OTSKP 2024
			PP <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  pod dlažbou z lomového kamene tl. 100 mm  "za římsou: "(3,2+3,6+0,6+6,15+6,15)*0,1"m3  "na kuzelech:" (12,0+5,4)*0,1"m3  "celkem: "A36+B36"m3</p>					
						1,970		
						1,740		
						3,710		
27	K	457325	<b>VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37</b>	M3	8,910		0,00	OTSKP 2024
			PP <p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  C 30/37-XF1  vč. bednění, úpravy pracovních spar  1,1"m2"*8,1</p>					
						8,910		
28	K	457368	<b>VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ ŠÍTÍ</b>	T	0,717		0,00	OTSKP 2024
			PP <p>VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ ŠÍTÍ</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>prům. 8-100/100</i>  <i>9,0*8,4*1,2"(přesahy)**7,9/1000"t</i></p>		0,717			
29	K	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	24,600		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>štěrkopísek 0-32</i>  <i>zásyp za opěrrou</i>  <i>vč. nákupu materiálů (velmi vhodný) a hutnění</i>  <i>2*1,5*m2**8,2*m3</i></p>		24,600			
30	K	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	35,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene přeepsané frakce - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>70,0*0,5"m3</i></p>		35,000			
31	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,420		0,00	OTSKP 2024
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty přeepsané kvality a přeepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do přeepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</i></p>					
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>tl. dlažby 200 mm</i>  <i>vč. spádování, spárování hmotou odolnou vůči mrazu a chemickým rozmrazovacím prostředkům (XF4)</i>  <i>"za římsou: "(3,2+3,6+0,6+6,15+6,15)*0,2"m3</i>  <i>"na kuželech:" (12,0+5,4)*0,2"m3</i>  <i>"Celkem: "A37+B37"m3</i></p>		3,940			
					3,480			
					7,420			
32	K	467314	STUPŇĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,500		0,00	OTSKP 2024
	PP		STUPŇĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevnic čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů Položka nezahrnuje: - x</i></p>					
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>C 25/30-XF3</i>  <i>2*2,5*0,5*1,0"m3</i></p>		2,500			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
33	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	121,500		0,00	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: 0,35 kg/m2</i>					
	VV	A54	2*7,5*8,1"m2		121,500			
34	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	60,750		0,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: ACO 11+</i>					
	VV	A56	7,5*8,1"m2		60,750			
35	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	60,750		0,00	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: ACL 16+</i>					
	VV	A55	7,5*8,1"m2		60,750			
36	K	575C43	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM	M2	60,750		0,00	OTSKP 2024
	PP		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: SMA 11 IV ochrana izolace mostovky</i>					
	VV	A52	7,5*8,1"m2		60,750			
37	K	576411	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	60,750		0,00	OTSKP 2024
	PP		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zmitostí - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: pro SMA 11+</i>					
	VV	A58	7,5*8,1"m2		60,750			
38	K	576412	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2	M2	60,750		0,00	OTSKP 2024
	PP		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zmitostí - posyp předepsaným množstvím Položka nezahrnuje: - x</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: posyp předobaleným kamenivem frakce 2/4 v množství 2-3 kg/m2</i>					
	VV	A53	7,5*8,1"m2		60,750			
39	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	39,150		0,00	OTSKP 2024
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV	A57	"nad rubem opěry: "2*8.1"m""m		16,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV	B57		"u obrubniku říms: "11,5+11,45"m""m		22,950			
VV	C57		"Celkem: "A57+B57"m		39,150			
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				0,00	
40	K	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	62,200		0,00	OTSKP 2024
PP			REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV	A48		"podhled A48 boční strany N.K: "9,3*5,5"m2		51,150			
VV	B48		"spodní stavba:"2*(1,0+9,05+1,0)*0,5"m2		11,050			
VV	C48		"Celkem: "A48+B48"m2		62,200			
41	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	62,200		0,00	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV	A50		"nosná konstrukce: "9,3*5,5"m2		51,150			
VV	B50		"spodní stavba:"2*(1,0+9,05+1,0)*0,5"m2		11,050			
VV	C50		"Celkem: "A50+B50"m2		62,200			
42	K	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	62,200		0,00	OTSKP 2024
PP			SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce Položka nezahrnuje: - x</i>					
VV	A49		"podhled A49 boční strany N.K: "9,3*5,5"m2		51,150			
VV	B49		"spodní stavba:"2*(1,0+9,05+1,0)*0,5"m2		11,050			
VV	C49		"Celkem: "A49+B49"m2		62,200			
43	K	62665	REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ	KUS	50,000		0,00	OTSKP 2024
PP			REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - obnažení a očištění kotevní desky - vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku - zavedení kanyl pro injektáž a pro odvědušnění - namíchání injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením Položka nezahrnuje: - bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování</i>					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>rozsah upřesněn dle skutečnosti</i>					
VV	A47		50"ks		50,000			
44	K	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	10,950		0,00	OTSKP 2024
PP			SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení Položka nezahrnuje: - x</i>					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>úložný práh</i>					
VV	A51		2*(1,0+8,95+1,0)*0,5"m2		10,950			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				0,00	
45	K	9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	20,000		0,00	OTSKP 2024
PP			ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>stávající zábradlí na mostě</i>					
VV	A8		vč. likvidace 2*10,0"m		20,000			
46	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	142,000		0,00	OTSKP 2024
PP			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>mimo most</i>  <i>vč. náběhů</i>  <i>3*28,0+26,0+4*8,0"(náběh)"m</i></p>		142,000			
47	K	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	23,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků - montáž a osazení svodidla, včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případně nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>na mostě</i>  <i>vč.kotvení</i>  <i>vč. povrchové ochrany dle TZ, TKP a ZTKP</i>  <i>2*11,5'm</i></p>		23,000			
48	K	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - štítek s evidenčním číslem mostu - sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování</i>  <i>Položka nezahrnuje: - x</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Osazení značky evidenční číslo mostu.</i></p>					
49	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	37,320		0,00	OTSKP 2024
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>kolem zpevnění z lomového kamene</i>  <i>vč. betonového lože</i></p>					
50	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>za římsou</i>  <i>vč. betonového lože</i>  <i>4*2,0'm</i></p>		8,000			
51	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	16,200		0,00	OTSKP 2024
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x</i></p> <p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>spára 15/30</i>  <i>"nad rubem opěry: "2*8,1"m"m</i></p>		16,200			
52	K	935222	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM	M	4,680		0,00	OTSKP 2024
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM					
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  <i>Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</i>  <i>(1,0+2,9)*1,2"m</i></p>		4,680			
53	K	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	61,275		0,00	OTSKP 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV	A12	"horní hrana nosníků "8,17*7,5"m2		61,275			
54	K	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	73,495		0,00	OTSKP 2024
	PP		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV	A11	"spodní hrana nosníků: "9,3*5,45"m2		50,685			
	VV	B11	"čelo opěry:" (0,7+1,0)*9,3"m2		15,810			
	VV	C11	"křídla: "4*1,75"m2		7,000			
	VV	D11	"Celkem: "A11+B11+C11"m2		73,495			
55	K	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	7,370		0,00	OTSKP 2024
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. odvozu a uložení na skládku					
	VV	A10	odvozná vzdálenost v režii zhotovitele "křídla opěr: "1,1"m2***(1,95+1,4+1,5+1,85)"m3		7,370			
56	K	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	17,606		0,00	OTSKP 2024
	PP		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. odvozu a uložení na skládku					
	VV	A9	odvozná vzdálenost v režii zhotovitele "řimsy: "0,25"m2***(11,5+11,45)"m3		5,738			
	VV	B9	"spádový beton: "1,13*8,1"m3		9,153			
	VV	C9	"čela nosníků: "2*0,5*0,3*9,05"m3		2,715			
	VV	D9	"Celkem: "A9+B9+C9"m3		17,606			
57	K	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	68,850		0,00	OTSKP 2024
	PP		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. odvozu, uložení na skládku					
	VV	A7	odvozná vzdálenost v režii zhotovitele 8,5*8,1"m2		68,850			
	D	7	<b>Přidružená stavební výroba</b>				0,00	
58	K	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	31,280		0,00	OTSKP 2024
	PP		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton</i>					
	VV	A30	"rub opěr: "2*0,8*9,5"m2		15,200			
	VV	B30	"křídla: "2,4*(1,95+1,4+1,5+1,85)"m2		16,080			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV	C30	"Celkem: "A30+B30"m2			31,280		
59	K	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	79,470		0,00	OTSKP 2024
	PP		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory) - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton</i>					
60	K	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	11,475		0,00	OTSKP 2024
	PP		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pod římsou</i>					
	P							
	VV	A31	(11,5+11,45)*0,5"m2			11,475		
61	K	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	81,560		0,00	OTSKP 2024
	PP		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC		<i>Poznámka k položce:</i> <i>300 g/m2</i>					
	P							
	VV	A32	"rub opěr: "2*2*1,3*9,5"m2			49,400		
	VV	B32	"křídla: "2*2,4*(1,95+1,4+1,5+1,85)"m2			32,160		
	VV	C32	"Celkem: "A32+B32"m2			81,560		
	D	OST	Ostatní				0,00	
62	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5,551		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC		<i>2,313 * 2,4 "sut' živičný frézink, přepočten na t - 2,4t/m3"</i>					
	VV					5,551		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO301 - Úprava meliorací**

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt: **SO301 - Úprava meliorací**

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
OST - Ostatní	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO301 - Úprava meliorací**

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	90,000		0,00	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	--------	--	------	------------

PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM  
*Poznámka k souboru cen:*  
*Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\**

VV 150\*1,0\*0,6 "rýha hl. 1,0m, š. 0,6m" 90,000

2	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	36,000		0,00	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	--------	--	------	------------

PP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  
*Poznámka k souboru cen:*  
*Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x*

VV 90 "dle pol. č. 132738" 90,000

VV -54 "dle pol. č. 17411" -54,000

VV Součet 36,000

3	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	54,000		0,00	OTSKP 2024
---	---	-------	--------------------------------------	----	--------	--	------	------------

PP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM  
*Poznámka k souboru cen:*  
*Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x*

VV 150\*0,6\*0,6 54,000

4	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	36,000		0,00	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	--------	--	------	------------

PP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodčítá					
			<i>Poznámka k položce:</i> Kamenivo hrubé drcené fr. 16/32. 150*0,6*0,4					
					36,000			
D	8		Trubní vedení				0,00	
5	K	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	150,000		0,00	OTSKP 2024
			PP POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - x					
					150,000			
6	K	895811	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	3,000		0,00	OTSKP 2024
			PP DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x					
					3,000			
D	OST		Ostatní				0,00	
7	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	36,000		0,00	OTSKP 2024
			PP POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x 36 "dle pol. č. 17120"					
					36,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO401 - Krajská páteřní síť ROWANet**

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt: **SO401 - Krajská páteřní síť ROWANet**

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
OST - Ostatní	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO401 - Krajská páteřní síť ROWANet**

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	824,903		0,00	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	---------	--	------	------------

PP HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

Poznámka k položce:

odvoz přebytečné zeminy na skládku - do 20km

VV 2083\*1,05\*0,35 "rýha š. 0,35m"

765,503

VV (11,5+14,5+12,5+11,0)\*1,50\*0,8 "rýha š. 0,8m pro chráničky"

59,400

VV Součet

824,903

2	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	241,663		0,00	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	---------	--	------	------------

PP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x

VV (824,903-583,240) "uložení přebytečné zeminy na skládce"

241,663

VV "dle pol č. 13273 a pol. č. 17411"

3	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	583,240		0,00	OTSKP 2024
---	---	-------	--------------------------------------	----	---------	--	------	------------

PP ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			VV 2083*0,80*0,35 "zásyp rýhy š. 0,35m"		583,240			
4	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	241,663		0,00	OTSKP 2024
			PP OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížení ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neoděčítá</i>					
			VV 2083*0,35*0,25 "lože a zásyp chrániček fr.4-8"		182,263			
			VV (11,5+14,5+12,5+11,0)*1,50*0,8 "zásyp rýha š. 0,8m pro chráničky"		59,400			
			VV Součet		241,663			
D	8		Trubní vedení				0,00	
5	K	87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	6 249,000		0,00	OTSKP 2024
			PP CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV 2083 * 3 "osazení 3ks kabelové chráničky délky 2083m"		6 249,000			
6	K	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	148,500		0,00	OTSKP 2024
			PP CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, vyústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách Položka nezahrnuje: - x</i>					
			VV 3*11,5 "chráničky na ZÚ"		34,500			
			VV 3*(14,5+12,5) "chráničky v křížení s III/35420 stan. km 1,680"		81,000			
			VV 3*11,0 "chráničky na KÚ"		33,000			
			VV Součet		148,500			
7	K	8988B	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,25M3	KUS	3,000		0,00	OTSKP 2024
			PP KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,25M3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a osazení stupadel a žebříků - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškeré zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku Položka nezahrnuje: - poklapy a mříže, vykazují se samostatně v položkách č. 8991*. - kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých podpěrných a uchycovacích prvků</i>					
			VV 3 "kabelové komory na začátku a konci trasy a v místě křížovatky s III/35420"		3,000			
8	K	899309	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	M	2 083,000		0,00	OTSKP 2024
			PP DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení Položka nezahrnuje: - x</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV		2083			2 083,000			
D	OST		Ostatní				0,00	
9	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	241,663		0,00	OTSKP 2024
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
VV			<i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
			241,663 "dle pol. č. 17120"		241,663			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO801 - Vegetační úpravy a náhradní výsadba**

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt: **SO801 - Vegetační úpravy a náhradní výsadba**

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
OST - Ostatní	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO801 - Vegetační úpravy a náhradní výsadba**

Místo: Nové Město na Moravě

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč: 0

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	18331	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY	M2	80,000		0,00	OTSKP 2024
---	---	-------	--------------------------	----	--------	--	------	------------

PP SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY

Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje: - strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy - urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků Položka nezahrnuje: - x

VV 80 \* 1,0

80,000

2	K	183512	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ	M2	203,000		0,00	OTSKP 2024
---	---	--------	-----------------------------	----	---------	--	------	------------

PP CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ

Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje: - bodový postřik a lokální chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu v omezeném prostoru Položka nezahrnuje: - x

VV 80\*1,0

80,000

VV 123\*1,0\*1,0

123,000

VV Součet

203,000

3	K	18461	MULČOVÁNÍ	M2	203,000		0,00	OTSKP 2024
---	---	-------	-----------	----	---------	--	------	------------

PP MULČOVÁNÍ

Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje: - dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče - naložení a odvoz odpadu Položka nezahrnuje: - x

VV 80\*1,0

80,000

VV 123\*1,0\*1,0

123,000

VV Součet

203,000

4	K	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	80,000		0,00	OTSKP 2024
---	---	-------	------------------------------	----	--------	--	------	------------

PP OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH

Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje: - odplevelení s nakypněním, vypleťí, ošetření řezem, hnojením - odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením Položka nezahrnuje: - x

VV 80\*1,0

80,000

5	K	18472	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	123,000		0,00	OTSKP 2024
---	---	-------	-----------------------------	-----	---------	--	------	------------

PP OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH

Poznámka k souboru cen:

PSC Položka zahrnuje: - odplevelení s nakypněním, vypleťí, řezem, hnojením - odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením Položka nezahrnuje: - x

VV 123

123,000

6	K	184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	80,000		0,00	OTSKP 2024
---	---	-------	--	-----	--------	--	------	------------

PP VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Peněžní soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodávku projektem předepsaných keřů - hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, závlivku, a pod. - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x					
	VV		80 "80ks keřů k náhradní výsadbě"		80,000			
7	K	184B27	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	123,000		0,00	OTSKP 2024
	PP		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - závlivku - kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.					
	VV		"123 ks stromů k náhradní výsadbě"					
	VV		30 "Javor horský (klen)"		30,000			
	VV		46 "Jasan ztepilý"		46,000			
	VV		47 "Jeřáb ptačí"		47,000			
	VV		Součet		123,000			
8	K	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	13,900		0,00	OTSKP 2024
	PP		ZALÉVÁNÍ VODOU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Stromy solitérní - 50 litrů/strom Keře - 10 litrů/keř					
	VV		Četnost závlivky všech dřevin - 2x					
	VV		123 * 0,05 * 2 "zalití stromy 2x"		12,300			
	VV		80 * 0,01 * 2 "zalití keře 2x"		1,600			
	VV		Součet		13,900			
	D	OST	Ostatní				0,00	
9	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	63,660		0,00	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
	VV		0,3*0,3*0,3*80 "odkopaná zemina pro keře"		2,160			
	VV		1,0*1,0*0,5*123 "odkopaná zemina pro stromy"		61,500			
	VV		Součet		63,660			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO802 - Rekultivace zrušené trasy silnice II/354**

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

IČ:

03706940

DIČ:

CZ03706940

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt: **SO802 - Rekultivace zrušené trasy silnice II/354**

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO802 - Rekultivace zrušené trasy silnice II/354**

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

25. 1. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	125733	VOZKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 3KM	M3	704,400		0,00	OTSKP 2024
---	---	--------	---	----	---------	--	------	------------

PP

VOZKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 3KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku

VV

2348\*0,3

704,400

2	K	18235	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M	M2	2 348,000		0,00	OTSKP 2024
---	---	-------	--	----	-----------	--	------	------------

PP

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x

P

Poznámka k položce:

Rozprostření ornice v tloušťce 30 cm.

VV

2348 "plocha rekultivací programem"

2 348,000

3	K	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 348,000		0,00	OTSKP 2024
---	---	-------	---	----	-----------	--	------	------------

PP

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x

VV

2348 "plocha rekultivací programem"

2 348,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO901 - Přesun Božích muk**

KSO:

Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:

Datum: 25. 1. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

IČ: 03706940

DIČ: CZ03706940

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt: **SO901 - Přesun Božích muk**

Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: 0

Datum: 25. 1. 2022

Projektant: Laboro ateliér s.r.o.

Zpracovatel: Laboro ateliér s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Objekt:

**SO901 - Přesun Božích muk**

Místo:

Nové Město na Moravě

Datum:

25. 1. 2022

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Laboro ateliér s.r.o.

Uchazeč:

0

Zpracovatel:

Laboro ateliér s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

1	K	R01	PŘEMÍSTĚNÍ BOŽÍCH MUK	soub.	1,000		0,00	
---	---	-----	-----------------------	-------	-------	--	------	--

PP

PŘEMÍSTĚNÍ BOŽÍCH MUK

*Poznámka k položce:*

*Položka zahrnuje:*

P

- sejmутí ze stávající pozice, přemístění na dočasnou deponii stavby
- nové založení v provedení jako ve stávajícím stavu
- výkopové práce pro založení objektu
- osazení na nové místo.

## SEZNAM FIGUR

Kód: 20005  
Stavba: II/354 Petrovice - Hlinné, PD

Datum: 25. 1. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>SO201</b>	<b>Most ev. č. 354-018</b>		
<b>A1</b>	<b>A1</b>		<b>2,313</b>
A1	7,14*8,1*0,04*m3		2,313
<b>A10</b>	<b>A10</b>		<b>7,370</b>
A10	"křídla opěr: "1,1"m2**"(1,95+1,4+1,5+1,85)"m3		7,370
<b>A11</b>	<b>A11</b>		<b>50,685</b>
A11	"spodní hrana nosníků: "9,3*5,45"m2		50,685
<b>Použití figury:</b>			
938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	73,495
<b>A12</b>	<b>A12</b>		<b>61,275</b>
A12	"horní hrana nosníků "8,17*7,5"m2		61,275
<b>A13</b>	<b>A13</b>		<b>23,000</b>
A13	2*11,5"m		23,000
<b>A14</b>	<b>A14</b>		<b>142,000</b>
A14	3*28,0+26,0+4*8,0"(náběh)"m		142,000
<b>A15</b>	<b>A15</b>		<b>7,500</b>
A15	"u křídla A15: "2,2+1,0+4,3"m		7,500
<b>Použití figury:</b>			
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	37,320
<b>A16</b>	<b>A16</b>		<b>8,000</b>
A16	4*2,0"m		8,000
<b>A17</b>	<b>A17</b>		<b>4,680</b>
A17	(1,0+2,9)*1,2"m		4,680
<b>A18</b>	<b>A18</b>		<b>16,200</b>
A18	"nad rubem opěry: "2*8.1"m"m		16,200
<b>A2</b>	<b>A2</b>		<b>5,783</b>
A2	7,14*8,1*0,1"m3		5,783
<b>A20</b>	<b>A20</b>		<b>16,951</b>

Kód	Popis	MJ	Výměra
A20	"prostý beton: "7,37*2,3 "t/m3		16,951
<b>Použití figury:</b>			
014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	60,976
<b>A21</b>	<b>A21</b>		<b>40,140</b>
A21	(23,45+7,5+2,5)*1,2 "t/m3""t		40,140
<b>A22</b>	<b>A22</b>		<b>0,344</b>
A22	68,85*0,005" t/m2""t		0,344
<b>A23</b>	<b>A23</b>		<b>2,715</b>
A23	"dobetonování čel: "2*0,5*0,3*9,05"m3		2,715
<b>A24</b>	<b>A24</b>		<b>7,370</b>
A24	1,1*(1,95+1,4+1,5+1,85)"m3		7,370
<b>A25</b>	<b>A25</b>		<b>0,500</b>
A25	0,5"t		0,500
<b>A26</b>	<b>A26</b>		<b>44,000</b>
A26	44"kg		44,000
<b>A27</b>	<b>A27</b>		<b>8,033</b>
A27	0,35"m2"*(11,5+11,45)"m3		8,033
<b>A28</b>	<b>A28</b>		<b>0,860</b>
A28	0,86"t		0,860
<b>A29</b>	<b>A29</b>		<b>79,480</b>
A29	9,35*8,5"m2		79,480
<b>A3</b>	<b>A3</b>		<b>18,450</b>
A3	"rub opěr: "2*1,5*6,15"m3		18,450
<b>Použití figury:</b>			
12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TRŽ. I	M3	23,450
<b>A30</b>	<b>A30</b>		<b>15,200</b>
A30	"rub opěr: "2*0,8*9,5"m2		15,200
<b>Použití figury:</b>			
711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	31,280
<b>A31</b>	<b>A31</b>		<b>11,475</b>
A31	(11,5+11,45)*0,5"m2		11,475
<b>A32</b>	<b>A32</b>		<b>49,400</b>
A32	"rub opěr: "2*2*1,3*9,5"m2		49,400
<b>Použití figury:</b>			

Kód	Popis	MJ	Výměra
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	81,560
<b>A33</b>	<b>A33</b>		<b>8,910</b>
A33	1,1"m2**8,1		8,910
<b>A34</b>	<b>A34</b>		<b>0,717</b>
A34	9,0*8,4*1,2"(přesahy)**7,9/1000"t		0,717
<b>A35</b>	<b>A35</b>		<b>0,788</b>
A35	15*0,75*0,4*0,175"m3		0,788
<b>A36</b>	<b>A36</b>		<b>1,970</b>
A36	"za římsou: "(3,2+3,6+0,6+6,15+6,15)*0,1"m3		1,970
<b>Použití figury:</b>			
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,710
<b>A37</b>	<b>A37</b>		<b>3,940</b>
A37	"za římsou: "(3,2+3,6+0,6+6,15+6,15)*0,2"m3		3,940
<b>Použití figury:</b>			
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,420
<b>A38</b>	<b>A38</b>		<b>24,600</b>
A38	2*1,5"m2**8,2"m3		24,600
<b>A39</b>	<b>A39</b>		<b>35,000</b>
A39	70,0*0,5"m3		35,000
<b>A4</b>	<b>A4</b>		<b>7,500</b>
A4	30*0,25"m3		7,500
<b>A40</b>	<b>A40</b>		<b>2,500</b>
A40	2*2,5*0,5*1,0"m3		2,500
<b>A41</b>	<b>A41</b>		<b>285,000</b>
A41	15*19"ks		285,000
<b>A42</b>	<b>A42</b>		<b>32,000</b>
A42	2*4*4"ks		32,000
<b>A43</b>	<b>A43</b>		<b>38,000</b>
A43	2*2*1,0*9,5"m2		38,000
<b>A44</b>	<b>A44</b>		<b>19,000</b>
A44	2*1,0*9,5"m2		19,000
<b>A45</b>	<b>A45</b>		<b>22,000</b>
A45	2*(9,5+1,5)"m		22,000
<b>A46</b>	<b>A46</b>		<b>2,000</b>

Kód	Popis	MJ	Výměra
A46	2*1,0"m		2,000
<b>A47</b>	<b>A47</b>		<b>50,000</b>
A47	50"ks		50,000
<b>A48</b>	<b>A48</b>		<b>51,150</b>
A48	"podhled A48 boční strany N.K: "9,3*5,5"m2		51,150
<b>Použití figury:</b>			
626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	62,200
<b>A49</b>	<b>A49</b>		<b>51,150</b>
A49	"podhled A49 boční strany N.K: "9,3*5,5"m2		51,150
<b>Použití figury:</b>			
62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	62,200
<b>A5</b>	<b>A5</b>		<b>2,500</b>
A5	2*2,5*0,5*1,0"m3		2,500
<b>A50</b>	<b>A50</b>		<b>51,150</b>
A50	"nosná konstrukce: "9,3*5,5"m2		51,150
<b>Použití figury:</b>			
62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	62,200
<b>A51</b>	<b>A51</b>		<b>10,950</b>
A51	2*(1,0+8,95+1,0)*0,5"m2		10,950
<b>A52</b>	<b>A52</b>		<b>60,750</b>
A52	7,5*8,1"m2		60,750
<b>A53</b>	<b>A53</b>		<b>60,750</b>
A53	7,5*8,1"m2		60,750
<b>A54</b>	<b>A54</b>		<b>121,500</b>
A54	2*7,5*8,1"m2		121,500
<b>A55</b>	<b>A55</b>		<b>60,750</b>
A55	7,5*8,1"m2		60,750
<b>A56</b>	<b>A56</b>		<b>60,750</b>
A56	7,5*8,1"m2		60,750
<b>A57</b>	<b>A57</b>		<b>16,200</b>
A57	"nad rubem opěry: "2*8.1"m""m		16,200
<b>Použití figury:</b>			
58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	39,150
<b>A58</b>	<b>A58</b>		<b>60,750</b>

Kód	Popis	MJ	Výměra
A58	7,5*8,1"m2		60,750
<b>A6</b>	<b>A6</b>		<b>40,000</b>
A6	40,0"m2		40,000
<b>A7</b>	<b>A7</b>		<b>68,850</b>
A7	8,5*8,1"m2		68,850
<b>A8</b>	<b>A8</b>		<b>20,000</b>
A8	2*10,0"m		20,000
<b>A9</b>	<b>A9</b>		<b>5,738</b>
A9	"řimsy: "0,25"m2"*"(11,5+11,45)"m3		5,738
<b>Použití figury:</b>			
96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	17,606
<b>B11</b>	<b>B11</b>		<b>15,810</b>
B11	"čelo opěry:" (0,7+1,0)*9,3"m2		15,810
<b>Použití figury:</b>			
938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	73,495
<b>B15</b>	<b>B15</b>		<b>16,120</b>
B15	"u křídla B15: "5,8+(2,8+2*2,4)*1,2+1,2"m		16,120
<b>Použití figury:</b>			
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	37,320
<b>B20</b>	<b>B20</b>		<b>44,025</b>
B20	"železobeton: "17,61*2,5 "t/m3		44,025
<b>Použití figury:</b>			
014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	60,976
<b>B3</b>	<b>B3</b>		<b>5,000</b>
B3	"líc opěr: "5"m3		5,000
<b>Použití figury:</b>			
12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	23,450
<b>B30</b>	<b>B30</b>		<b>16,080</b>
B30	"křídla: "2,4*(1,95+1,4+1,5+1,85)"m2		16,080
<b>Použití figury:</b>			
711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	31,280
<b>B32</b>	<b>B32</b>		<b>32,160</b>
B32	"křídla: "2*2,4*(1,95+1,4+1,5+1,85)"m2		32,160
<b>Použití figury:</b>			

Kód	Popis	MJ	Výměra
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	81,560
<b>B36</b>	<b>B36</b>		<b>1,740</b>
B36	"na kuželech:" (12,0+5,4)*0,1*m3		1,740
<b>Použití figury:</b>			
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,710
<b>B37</b>	<b>B37</b>		<b>3,480</b>
B37	"na kuželech:" (12,0+5,4)*0,2*m3		3,480
<b>Použití figury:</b>			
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,420
<b>B48</b>	<b>B48</b>		<b>11,050</b>
B48	"spodní stavba:"2*(1,0+9,05+1,0)*0,5*m2		11,050
<b>Použití figury:</b>			
626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	62,200
<b>B49</b>	<b>B49</b>		<b>11,050</b>
B49	"spodní stavba:"2*(1,0+9,05+1,0)*0,5*m2		11,050
<b>Použití figury:</b>			
62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	62,200
<b>B50</b>	<b>B50</b>		<b>11,050</b>
B50	"spodní stavba:"2*(1,0+9,05+1,0)*0,5*m2		11,050
<b>Použití figury:</b>			
62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	62,200
<b>B57</b>	<b>B57</b>		<b>22,950</b>
B57	"u obrubníku říms: "11,5+11,45"m""m		22,950
<b>Použití figury:</b>			
58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	39,150
<b>B9</b>	<b>B9</b>		<b>9,153</b>
B9	"spádový beton: "1,13*8,1"m3		9,153
<b>Použití figury:</b>			
96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	17,606
<b>C11</b>	<b>C11</b>		<b>7,000</b>
C11	"křídla: "4*1,75"m2		7,000
<b>Použití figury:</b>			
938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	73,495
<b>C15</b>	<b>C15</b>		<b>8,100</b>

Kód	Popis	MJ	Výměra
C15	"u křídla C15: "3,5+2*1,8*1,+1,0"m		8,100
<b>Použití figury:</b>			
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	37,320
<b>C20</b>	<b>C20</b>		<b>60,976</b>
C20	"Celkem: "A20+B20"t		60,976
<b>C3</b>	<b>C3</b>		<b>23,450</b>
C3	"Celkem: "A3+B3"m3		23,450
<b>C30</b>	<b>C30</b>		<b>31,280</b>
C30	"Celkem: "A30+B30"m2		31,280
<b>C32</b>	<b>C32</b>		<b>81,560</b>
C32	"Celkem: "A32+B32"m2		81,560
<b>C36</b>	<b>C36</b>		<b>3,710</b>
C36	"Celkem: "A36+B36"m3		3,710
<b>C37</b>	<b>C37</b>		<b>7,420</b>
C37	"Celkem: "A37+B37"m3		7,420
<b>C48</b>	<b>C48</b>		<b>62,200</b>
C48	"Celkem: "A48+B48"m2		62,200
<b>C49</b>	<b>C49</b>		<b>62,200</b>
C49	"Celkem: "A49+B49"m2		62,200
<b>C50</b>	<b>C50</b>		<b>62,200</b>
C50	"Celkem: "A50+B50"m2		62,200
<b>C57</b>	<b>C57</b>		<b>39,150</b>
C57	"Celkem: "A57+B57"m		39,150
<b>C9</b>	<b>C9</b>		<b>2,715</b>
C9	"čela nosníků: "2*0,5*0,3*9,05"m3		2,715
<b>Použití figury:</b>			
96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	17,606
<b>D11</b>	<b>D11</b>		<b>73,495</b>
D11	"Celkem: "A11+B11+C11"m2		73,495
<b>D15</b>	<b>D15</b>		<b>6,600</b>
D15	"u křídla D15: "1,1+5,5"m		6,600
<b>Použití figury:</b>			
917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	37,320
<b>D9</b>	<b>D9</b>		<b>17,606</b>



Kód	Popis	MJ	Výměra
D9	"Celkem: "A9+B9+C9"m3		17,606
<b>E15</b>	<b>E15</b>		<b>38,320</b>
E15	"Celkem: "A15+B15+C15+D15"m		38,320