

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)

pro akci: **III/3489 Lípa, průtah**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: OBEC LÍPA
se sídlem: Lípa 93, 582 57 Lípa
zastoupený: Ing. Jiřím Kuncem, starostou
zástupce pro věci technické: Michal Topolovský
bankovní spojení: Moneta Money bank
číslo účtu: 2150127524/0600
IČO: 00267805
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zástupce pro věci smluvní: Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci) a
Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava, úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava (na základě plné moci)
(společně)
zástupce pro věci technické: Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava a
Petr Beroun, stavbyvedoucí
(každý samostatně)
hlavní stavbyvedoucí: Petr Beroun
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.,
číslo účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je kompletní zhotovení stavby **III/3489 Lípa, průtah** (dále též „dílo“ nebo „stavba“) zhotovitelem. Stavba řeší opravu a doplnění chodníků, zpevnění ploch a parkovací stání v obci

Lípa u Havlíčkova Brodu. Parkovací stání umožňuje odstavení 10 automobilů s vyhrazeným místem pro invalidy a vyžaduje posunutí stávajícího oplocení. Nové komunikace pro pěší jsou navrženy jako bezbariérové v základní šíři 1,50 m.

Součástí stavby jsou i dopravně inženýrská opatření, zajištění povolení uzavírky na silnici III/3489 a definitivní svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové části projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen realizaci předmětu plnění veřejné zakázky vzájemně koordinovat po celou dobu výstavby s druhým zadavatelem prací – Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjádřeních obsažených v dokladové části projektové dokumentace.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „III/3489 Lípa - průtah, PD“, vypracované ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) společností FORVIA CZ, s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk, IČO 029 92 485 v členění stavebních objektů (dle soupisu prací):

Členění stavebních objektů (dle soupisu prací) je následující:

SO 002 Vedlejší rozpočtové náklady – SO 102, SO 103

SO 102 Chodníky

SO 103 Parkovací stání

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:

- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů včetně zajištění aktualizace dopravně inženýrských opatření dle aktuálních podmínek,
- zajištění objízdných tras předpokládá rovněž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras po celou dobu výstavby,
- zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížďek,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru, po dohodě s uživateli dotčených pozemků, seznámení uživatelů pozemků s rozsahem záborů),
- zřetelné vytýčení označení obvodu staveniště vč. jeho udržování,
- veškerá geodetická měření vyžadovaná v průběhu realizace stavby,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací,
- pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby,
- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé stavební objekty (dále jen „SO“), základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost objednatele, v případě zpoždění zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a předloží ji nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem. Předložený harmonogram bude opatřen datem, k němuž je zpracován, a bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím),
- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) – v rozsahu dle oceněného soupisu prací a potřeb zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele předána zhotovitelem 3x v písemné podobě a v elektronické podobě na CD. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem (dále též

„TD“) a dozorem projektanta (dále též „DP“) bude předložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podobě. RDS bude vypracována autorizovanou osobou.

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) bude předána 3x v písemné podobě a v elektronické podobě na CD ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG k zahájení přejímacího řízení při dokončení díla (viz odst. 7.16 smlouvy).
- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány (dále též „GP“) v rozsahu trvalého záboru stavby a věcných břemen. Zhotovitel předá objednateli jednotlivé GP – každý v 10 vyhotoveních písemně a v elektronické podobě na CD. Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, budou ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem a budou potvrzeny příslušným katastrálním úřadem. GP budou způsobilé k majetkoprávnímu vypořádání a ke zřízení věcných břemen. GP musí být před konečným vyhotovením předány objednateli v dostatečném předstihu k odsouhlasení.
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům (bude doloženo protokolem potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníku),
- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby,
- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalitě včetně jejich certifikátů a atestů,
- vypracování a odsouhlasení Havarijního plánu (před zahájením stavebních prací), předání objednateli v počtu 1 paré tištěné a v elektronické podobě,
- zhotovení všech prací podle technologického předpisu,
- zpracování a předložení technologických postupů prováděných prací před zahájením jednotlivých prací,
- veškeré nutné ochrany práce,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- veškeré požadované úpravy a práce,
- průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a zkušebního plánu stavby (dále též „KZP“) bude předložen objednateli k odsouhlasení nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí staveniště;
- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladně předkládat zástupci objednatele výsledky jednotlivých zkoušek,
- veškerá doprava (zahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a přepravu, manipulace a přesuny hmot a materiálů nutných pro realizaci díla, příplatky na lepivost, ztížení),
- veškeré lešení a podpěrné konstrukce,
- montážní prostředky a pomůcky,
- úpravu, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí,
- potřebné dočasné úpravy,
- úpravy, očištění a ošetření pracoviště,
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, zimní opatření, přístřešky apod.),
- zajištění osvětlení staveniště v případě práce v noci dle potřeb zhotovitele;
- zabezpečení skládky přebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu;
- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu (vč. zajištění potřebných zkoušek asfaltu před uložením na skládku dle příslušných předpisů),
- zajištění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem, jejichž zajištění vyplývá z podmínek povolení stavby včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů,

- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání (zkušebního provozu), k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu,
- poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví (dále též „koordinátor BOZP“), náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,
- zajištění geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost (odborné posudky apod.),
- zajištění podmínek vyplývajících z povolení stavby a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby,
- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,
- uzavření Dohody o předčasném užívání stavby (závazný vzor byl součástí zadávací dokumentace zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky),
- průběžná fotodokumentace provádění díla s uvedením data pořízení jednotlivých snímků – datové razítko (forma digitální),
- veškeré koncepty dokumentů a dokladů (např. RDS, DSPS, geometrický plán apod.) budou předávány objednateli k odsouhlasení minimálně 14 dní před jejich odevzdáním,

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a oceněné v nabídce veřejné zakázky, na základě které bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky (dále jen „nabídka“).

2.4. Pro veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.8.

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby, splní zhotovitel.

2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Majitelé přilehlých nemovitostí musí být řádně a včas informováni o průběhu stavebních prací. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup ke všem objektům pro jejich vlastníky a pro svoz komunálního odpadu. Musí být zachován nebo jinak zabezpečen přístup a příjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný systém.

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

Článek 3 – Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 03/2025
Zprovoznění díla, předčasné užívání stavby	do 31. 10. 2025
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 04. 2026

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (být jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

3.2. Objednatel připouští přiměřené prodloužení lhůty plnění zejména v těchto případech:

- Dojde-li během výstavby k výrazné změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele.
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.3. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňující pokračování prací v období delším než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se bude řídit dle minimálních teplot vzduchu uvedených v českých technických normách a v příslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost.

3.4. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.

Článek 4 – Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen Oceněný soupis prací), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné ke splnění veřejné zakázky. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	4 031 747,31 Kč
DPH 21%:	846 666,94 Kč
cena celkem včetně DPH:	4 878 414,25 Kč

(slovy: čtyři miliony třicet jedna tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých třicet jeden haléřů bez DPH)

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o dani z přidané hodnoty) ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře – daňovém dokladu.

4.6. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy bude od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona o dani z přidané hodnoty, není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v době realizace díla a technické specifikaci předmětu díla.

4.8. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto podmínek:

- v případě dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto případné dodatečné stavební práce musí být projednány a odsouhlaseny objednatelem.
- v případě změny daňových předpisů (změny zákonných sazeb DPH).

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).

4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla:

- Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v Oceněném soupise prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy
- Tam, kde nelze použít výše popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno následovně:
 - o u záměny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky úměrně upravené s ohledem na vyměňovanou položku, přičemž pro ocenění změněné položky bude použit poměr ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k ceně položky v cenové soustavě ASPE
 - o u nově zařazených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
- Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocenění nových položek použity ceny z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v době podání nabídky ponížené o 15 %.
- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustavě ASPE ani v ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran-obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.
- Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v době podání nabídky).
- Cena bude odsouhlasena s objednatelem.

- Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě.
- Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.
- Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

Článek 5 – Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považována plnění provedená zhotovitelem vždy v průběhu kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.

5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základě faktur, které budou zároveň obsahovat náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách, dle požadavků poskytovatele dotace, přesný název akce:

„III/3489 Lípa – průtah, SO 102-chodníky, Lípa – 1.část“ – isprofond 5617510255

„III/3489 Lípa – průtah, SO 102-chodníky, Lípa – 2.část“ – isprofond 5617510254

Ostatní nezpůsobitelné výdaje „III/3489 Lípa – průtah, SO 102 Chodníky a SO 103 parkovací stání, Lípa“

5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce pro objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu plnění provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu objednatele nebo zaslány elektronicky na adresu **lipa@hbnet.cz**. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.

5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls, (resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období.

5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu ke každé relevantní fakturaci (čestné prohlášení není relevantní). Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení odpadu byla uvedena měrná jednotka v souladu se soupisem prací.

5.8. V případě, že nějaký materiál bude uložen na KSÚSV, předávací doklad bude přiložen ke každé relevantní fakturaci.

5.9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. V takovém případě nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.

5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud nejpozději v den splatnosti bude daná peněžní částka připsána na účet zhotovitele. Po objednání, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, kterou stanoví vláda nařízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho vyúčtování, a to do třiceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele.

5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena plnění provedeného zhotovitelem pro objednatele v průběhu daného kalendářního měsíce se mezi smluvními stranami ujednává vždy na třicet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž součet postupně kumulativně dosáhne částky 90 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy.

5.12. Doba splatnosti zbývajících částí ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na třicet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad nebo odstranění zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato s výhradami.

5.13. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělkami, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně do okamžiku úhrady poslední části peněžitého dluhu objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy.

5.15. Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. V takovém případě je objednatel zavázán formou bezhotovostního převodu na výše uvedený účet zhotovitele zaplatit v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty, jak je tato uvedena na příslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele správci daně zhotovitele v pětadvacetidenní lhůtě po skončení kalendářního měsíce, v němž bylo skutečně zdanitelné plnění. Tato platba bude směřována na depozitní účet správce daně, přičemž předčíslo účtu je 80039, matriková část účtu je XXXXXXXX a kód banky je 0710. Platba bude provedena s uvedením variabilního symbolu XXXXXXXX (IČO zhotovitele), specifického symbolu 70890749 (IČO objednatele), konstantního symbolu 1148; ve zprávě pro příjemce platby bude uvedena informace o dni uskutečnění zdanitelného plnění ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je proměnná číselně označující den, MM proměnná číselně označující měsíc a RRRR proměnná číselně označující rok.

5.16. Dojde-li ke změně místní příslušnosti správce daně zhotovitele, předloží zhotovitel bez jakéhokoliv odkladu objednateli návrh na uzavření dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část účtu správce daně uvedená v předchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzavřít.

5.17. Objednatel sdělí zhotoviteli informaci o provedení úhrady daně z přidané hodnoty za zhotovitele. Sdělení objednatel učiní v desetidenní lhůtě ode dne realizace platby, a to formou prokazatelně doručeného listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prostřednictvím datové schránky. Ve sdělení zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo příslušného daňového dokladu, výši zaplacené daně, datum platby, údaje o účtu správce daně (předčíslo, matriková část, kód banky), variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zprávě pro příjemce platby.

5.18. Zhotovitel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelná plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

5.19. Mezi smluvními stranami se výslovně ujednává, že nelze postoupit jiné osobě žádnou pohledávku vzniklou na základě této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky.

Článek 6 – Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustranně podepsaného protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí a neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DSP v 1 vyhotovení.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zabezpečí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.8. Zhotovitel je povinen před započítáním prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 – Provádění díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích dle ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s aktuálními právními předpisy.

Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časový postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce dozoru projektanta, TD a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

TD: bude doplněn při předání staveniště

Dozor projektanta: FORVIA CZ, s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk, IČO 029 92 485

Koordinátor BOZP: Ondřej Brom, inženýrská činnost ve stavebnictví, Modřínová 2351, 393 01 Pelhřimov, IČ 76483118

TD zejména:

- Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných předpisů.
- Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu provádění prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu dle odst. 11.1.4.
- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných prací.
- Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.
- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat k termínu předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle potřeby stavby. Předpokládá se 1x za dva týdny. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění TD a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen hradit náklady objednatele spojené s dodatečným prověřením kvality prací.

7.9. Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.

7.10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných právních předpisů, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

7.13. Zhotovitel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, při stavbě využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Veškeré náklady spojené se změnami poddodavatelů nese zhotovitel. V případě změny poddodavatele provedené zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., případně odstoupit od smlouvy.

7.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkce a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která

zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

7.16. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD, č. j. MD-23142/2022-930/2 ze dne 12. 7. 2022 s účinností od 1. 8. 2022 ve znění pozdějších předpisů).

Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7.17. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti stavu projednanému s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.

7.18. V případě realizace víceprací ve smyslu odst. 4.8. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit o každé položce víceprací Evidenční list změny stavby. Dokument musí obsahovat povinné položky označující název stavby, smluvní strany, pořadové číslo a datum, zdůvodnění a popis změny, rozsah a způsob ocenění, rozsah a popis příloh vztahujících se k provedené změně, souhlas dozoru projektanta, technického dozoru a zástupce objednatele s provedením změny. Dokument bude dále obsahovat případně další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění či dokladování a ocenění změn.

Článek 8 – Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:

- Originál stavebního deníku
- DSPS ve 3 tištěných vyhotoveních a v elektronické verzi na CD (viz odst. 7.16.)
- závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 2 tištěných vyhotoveních a v elektronické verzi na CD, obsahující především tyto doklady:
 - o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V případě cizojazyčných dokumentů předloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Zhotovitel se zavazuje připojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako významné, jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.
 - o doklady o provedených zkouškách,
 - o vyžadovaná geodetická zaměření, geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno na podkladu katastrální mapy (včetně digitální podoby prostřednictvím CD),

- o vektorová data osy realizované silnice ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační výkres se zakreslenou osou realizované silnice minimálně v měřítku katastrální mapy.
 - o prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
 - o součástí budou rovněž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných a vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, přesného množství, názvu stavby a s potvrzením o převzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 - o ostatní doklady požadované stavebními úřady (včetně dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení předčasného užívání stavby – např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů),
 - o doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány,
 - o doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem,
 - o doklady a zápisy o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, případně správci,
 - o pasportizace okolních objektů a objízdných tras před zahájením a po dokončení prací,
 - o strany závěrečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam příloh,
- geometrické plány – viz odst. 2.3. této smlouvy.

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podobě v souvislosti s realizací stavby, předá zhotovitel stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozději k termínu předání a převzetí díla i v elektronické podobě. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF.

Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - o výkres ve formátech DGN a PDF
 - o technická zpráva ve formátu DOCX
 - o seznam souřadnic ve formátu TXT
 - o tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).

GAD:

- o bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- o bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- o bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- o se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků (bude-li s nimi dílo převzato), dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků, apod..

8.5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro nedodělky. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami (ČSN), TKP a příslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými vadami dále nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení provozu na pozemní komunikaci.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedinělé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou považovány vady vyskytující se v rozsahu převyšujícím 5 vad zpracovávaného díla.

8.8. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen je odstranit v termínu společně dohodnutém. Pozdější termín odstranění vad je možný pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce ve lhůtě určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. O odstranění zjištěných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.11. Dílo bude předáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby a staveniště.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou.

9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.3. Zhotovitel poskytuje na provedené izolace na mostě záruku v délce 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy po odstranění poslední vady a nedodělku.

9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po převzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

9.5. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.6. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

9.7. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace, nebo v přiměřené lhůtě, která bude pro ten účel sjednána.

9.8. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.9. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.10. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.11. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.12. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.13. Provedené odstranění vady předá zhotovitel objednateli písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2 a 9.3. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 – Odpovědnost za škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené jeho provozem nebo činnostmi.

10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 5 mil. Kč.

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

- 11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 14 dnů.
- 11.1.2. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla či plněním dílčích termínů dle odst. 3.1. přesahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý den tohoto prodlení.
- 11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- 11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP či TD v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
- 11.1.5. Při neoprávněném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
- 11.1.6. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
- 11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou jednotlivou vadu a den prodlení.
- 11.1.8. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní dle odst. 9.7. této smlouvy, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.9. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do pěti kalendářních dnů od zápisu této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle směřující k započtení pohledávek.

11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik příslušné smluvní pokuty.

11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

11.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

11.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele

Není požadováno.

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

13.2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

13.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- 13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
- 13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- 13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- 13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
- 13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

13.4. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

13.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

13.6. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem uvedených v odst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.

13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

13.9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypořádání nároků smluvních stran se přiměřeně použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy.

13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 13.2., 13.3., 13.5. a 13.7. této smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

13.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 14.17 této smlouvy.

13.12. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

13.13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

13.14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

13.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

14.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány s objednatelem.

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TD není ani osobou s ním propojenou.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

14.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.8. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

14.9. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

14.12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V případě zajištění financování z prostředků SFDI zhotovitel výslovně souhlasí s oprávněním SFDI na výkon práva kontroly u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům.

14.13. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.14. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojící se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

14.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

14.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

14.17. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

14.18. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

14.19. Zhotovitel se zavazuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

14.20. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

14.21. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

14.22. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

14.23. Tato smlouva byla projednána na jednání Rady obce Lípa dne 10.12.2024 a byla schválena usnesením č. 23/2024

14.24. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Oceněný soupis prací.
příloha č. 2 Plná moc pro Ondřeje Košťála a Ing. Filipa Landu

V Lípě dne

V Jihlavě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Kunc
starosta obce Lípa

.....
Ondřej Košťál
vedoucí provozu Jihlava

.....
Ing. Filip Landa
ekonom provozu Jihlava

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202229
Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Obec Lípa

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
FORVIA CZ, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

30. 9. 2024

00267805
CZ00267805

Vyplň údaj
Vyplň údaj

02992485
CZ02992485

Cena bez DPH			4 031 747,31
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 031 747,31	846 666,94
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 878 414,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:202229

Stavba:III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání

Místo:

Zadavatel:Obec Lípa

Uchazeč:

Datum:30. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel:FORVIA CZ, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 031 747,31	4 878 414,25
SO 002.1	Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 1	36 855,00	44 594,55
SO 002.1 - NN	Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 1	87 750,00	106 177,50
SO 002.2	Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 2	83 070,00	100 514,70
SO 002.2 - NN	Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 2	49 725,00	60 167,25
SO 002.3	Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 3	48 555,00	58 751,55
SO 002.3 - NN	Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 3	38 025,00	46 010,25
SO 002.4	Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 4	36 855,00	44 594,55
SO 002.4 - NN	Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 4	54 990,00	66 537,90
SO 002.5	Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 5	36 855,00	44 594,55
SO 002.5 - NN	Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 5	49 725,00	60 167,25
SO 003 - NN	Vedlejší rozpočtové náklady - SO 103	78 390,00	94 851,90
SO 102.1	Chodník - Úsek 1	647 933,96	784 000,09

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 102.2	Chodník - Úsek 2	375 264,37	454 069,89
SO 102.3	Chodník - Úsek 3	104 489,07	126 431,77
SO 102.4	Chodník - Úsek 4	1 180 066,91	1 427 880,96
SO 102.4 - NN	Chodník - Úsek 4	458 986,61	555 373,80
SO 102.5	Chodník - Úsek 5	63 941,43	77 369,13
SO 103 - NN	Parkovací stání	600 269,96	726 326,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:	IČ: 00267805
Obec Lípa	DIČ: CZ00267805
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o.	DIČ: CZ02992485
Poznámka:	

Cena bez DPH			36 855,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 855,00	21,00%	7 739,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 594,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 1

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	36 855,00
OST - Ostatní	36 855,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.1 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 1

Místo:

Zadavatel: Obec Lípa

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 855,00

D	OST	Ostatní					36 855,00
1	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
VV			1		1,000		
2	K	02730.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1 755,00	1 755,00
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
P			Poznámka k položce:				
VV			včetně aktualizace vyjádření, vytyčení a ochrany IS "SO 102 - ČEZ Distribuce"1		1,000		
3	K	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ				
			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy a dle požadavku SP.				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
VV			"SO 102"1		1,000		
4	K	03100.1	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ				
			Kompletní práce souvisejících se zařízením staveniště.				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"SO 101"1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.1 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:	IČ: 00267805
Obec Lípa	DIČ: CZ00267805
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o.	DIČ: CZ02992485
Poznámka:	

Cena bez DPH			87 750,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	87 750,00	21,00%	18 427,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	106 177,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.1 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 1

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	87 750,00
OST - Ostatní	87 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
 III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
 Objekt:

SO 002.1 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 1

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	87 750,00
------------------------	-----------

D	OST	Ostatní				87 750,00
1	K	02910.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	11 700,00
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací. Poznámka k souboru cen:				
	PSC	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby Poznámka k položce:				
	P	- včetně zaměření staveniště, hranice pozemků a obvodu stavby				
	VV	"SO 102"1				1,000
2	K	02943.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	11 700,00
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Poznámka k souboru cen:				
	PSC	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	VV	"SO 102"1				1,000
3	K	02944.1	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	11 700,00
	PP	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Poznámka k souboru cen:				
	PSC	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Poznámka k položce:				
	P	Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, KZP a TePř				
	VV	- dle SoD "SO 102"1				1,000
4	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	17 550,00
	PP	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu VV "pasportizace budov a nemovitostí"1							
5	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi VV "SO 102 - průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky únosnosti"1							
6	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000	11 700,00	23 400,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Formou pronájmu. PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti VV "na začátku a konci stavby"2							
					2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 2

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:	IČ: 00267805
Obec Lípa	DIČ: CZ00267805
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o.	DIČ: CZ02992485
Poznámka:	

Cena bez DPH			83 070,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	83 070,00	21,00%	17 444,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 514,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 2

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	83 070,00
OST - Ostatní	83 070,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.2 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 2

Místo:

Zadavatel: Obec Lípa

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 070,00

D		OST	Ostatní	83 070,00			
1	K	02910.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací. Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby Poznámka k položce: - včetně zaměření staveniště, hranice pozemků a obvodu stavby					
PSC							
P							
VV		"SO 102"1				1,000	
2	K	02943.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
PSC							
VV		"SO 102"1				1,000	
3	K	02944.1	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Poznámka k položce: Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, KZP a TePř					
PSC							
P							
VV		"SO 102"1				1,000	
4	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	17 550,00	17 550,00
PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu VV "pasportizace budov a nemovitostí"1							
5	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi VV "SO 102 - průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky únosnosti"1							
6	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000	9 360,00	18 720,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Formou pronájmu. PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti VV "na začátku a konci stavby"2							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.2 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 2

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:	IČ: 00267805
Obec Lípa	DIČ: CZ00267805
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o.	DIČ: CZ02992485
Poznámka:	

Cena bez DPH			49 725,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 725,00	21,00%	10 442,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	60 167,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.2 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 2

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	49 725,00
OST - Ostatní	49 725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
 Objekt:

SO 002.2 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 2

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	49 725,00
------------------------	-----------

D	OST	Ostatní				49 725,00
1	K	02910.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	11 700,00
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací. Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby Poznámka k položce: - včetně zaměření staveniště, hranice pozemků a obvodu stavby				
	PSC					
	P					
	VV	"SO 102"1				
					1,000	
2	K	02943.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	11 700,00
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	PSC					
	VV	"SO 102"1				
					1,000	
3	K	02944.1	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	11 700,00
	PP	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	PSC					
	P	Poznámka k položce: Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, KZP a TePř				
	VV	- dle SoD "SO 102"1				
					1,000	
4	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	585,00
	PP	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu VV "pasportizace budov a nemovitostí"1							
5	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi VV "SO 102 - průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky únosnosti"1							
6	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000	1 170,00	2 340,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Formou pronájmu. PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti VV "na začátku a konci stavby"2							
					2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.3 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Lípa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

FORVIA CZ, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

00267805

DIČ:

CZ00267805

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Cena bez DPH			48 555,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	48 555,00	21,00%	10 196,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	58 751,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.3 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 3

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	48 555,00
OST - Ostatní	48 555,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.3 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 3

Místo:

Zadavatel: Obec Lípa

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 555,00

D	OST	Ostatní					48 555,00
1	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	23 400,00	23 400,00
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
VV			1		1,000		
2	K	02730.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1 755,00	1 755,00
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
P			Poznámka k položce:				
			včetně aktualizace vyjádření, vytyčení a ochrany IS				
VV			"SO 102 - ČEZ Distribuce"1		1,000		
3	K	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ				
			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy a dle požadavku SP.				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
VV			"SO 102"1		1,000		
4	K	03100.1	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ				
			Kompletní práce souvisejících se zařízením staveniště.				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv	"SO 101"	1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.3 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 3

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:	IČ: 00267805
Obec Lípa	DIČ: CZ00267805
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o.	DIČ: CZ02992485
Poznámka:	

Cena bez DPH			38 025,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	38 025,00	21,00%	7 985,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	46 010,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.3 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 3

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	38 025,00
OST - Ostatní	38 025,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.3 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 3

Místo:

Zadavatel: Obec Lípa

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 025,00

D	OST	Ostatní					38 025,00
1	K	02910.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací. Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby Poznámka k položce: - včetně zaměření staveniště, hranice pozemků a obvodu stavby					
	PSC						
	P						
	VV	"SO 102"1					1,000
2	K	02943.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	5 850,00	5 850,00
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	PSC						
	VV	"SO 102"1					1,000
3	K	02944.1	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	5 850,00	5 850,00
	PP	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	PSC						
	P	Poznámka k položce: Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, KZP a TePř					
	VV	- dle SoD "SO 102"1					1,000
4	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	585,00	585,00
	PP	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu VV "pasportizace budov a nemovitostí"1							
5	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi VV "SO 102 - průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky únosnosti"1							
6	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000	1 170,00	2 340,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Formou pronájmu. PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti VV "na začátku a konci stavby"2							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.4 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Lípa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

FORVIA CZ, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

00267805

DIČ:

CZ00267805

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Cena bez DPH		36 855,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 855,00	21,00%	7 739,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 594,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.4 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 4

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	36 855,00
OST - Ostatní	36 855,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.4 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 4

Místo:

Zadavatel: Obec Lípa

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 855,00

DOSTOJ

Ostatní

36 855,00

1	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE				
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
VV			1		1,000		
2	K	02730.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1 755,00	1 755,00
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
P			Poznámka k položce: včetně aktualizace vyjádření, vytyčení a ochrany IS				
VV			"SO 102 - ČEZ Distribuce"1		1,000		
3	K	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ				
			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy a dle požadavku SP.				
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
VV			"SO 102"1		1,000		
4	K	03100.1	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ				
			Kompletní práce souvisejících se zařízením staveniště.				
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv	"SO 101"	1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.4 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 4

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:	IČ: 00267805
Obec Lípa	DIČ: CZ00267805
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o.	DIČ: CZ02992485
Poznámka:	

Cena bez DPH			54 990,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 990,00	21,00%	11 547,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	66 537,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.4 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 4

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	54 990,00
OST - Ostatní	54 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.4 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 4

Místo:

Zadavatel: Obec Lípa

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 990,00

D	OST	Ostatní					54 990,00
1	K	02910.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací. Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby Poznámka k položce: - včetně zaměření staveniště, hranice pozemků a obvodu stavby					
	PSC						
	P						
	VV	"SO 102"1				1,000	
2	K	02943.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	14 625,00	14 625,00
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	PSC						
	VV	"SO 102"1				1,000	
3	K	02944.1	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	14 040,00	14 040,00
	PP	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	PSC						
	P	Poznámka k položce: Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, KZP a TePř					
	VV	- dle SoD "SO 102"1				1,000	
4	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	585,00	585,00
	PP	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu VV "pasportizace budov a nemovitostí"1							
5	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi VV "SO 102 - průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky únosnosti"1							
6	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000	1 170,00	2 340,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Formou pronájmu. PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti VV "na začátku a konci stavby"2							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.5 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Lípa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

FORVIA CZ, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

00267805

DIČ:

CZ00267805

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Cena bez DPH		36 855,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 855,00	21,00%	7 739,55
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 594,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.5 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 5

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	36 855,00
OST - Ostatní	36 855,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.5 - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 5

Místo:

Zadavatel: Obec Lípa

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 855,00

D	OST	Ostatní					36 855,00
1	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami				
VV			1		1,000		
2	K	02730.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1 755,00	1 755,00
PP			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
P			Poznámka k položce:				
VV			včetně aktualizace vyjádření, vytyčení a ochrany IS "SO 102 - ČEZ Distribuce"1		1,000		
3	K	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ				
			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy a dle požadavku SP.				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
VV			"SO 102"1		1,000		
4	K	03100.1	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ				
			Kompletní práce souvisejících se zařízením staveniště.				
			Poznámka k souboru cen:				
PSC			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv	"SO 101"	1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.5 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 5

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Lípa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

FORVIA CZ, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

00267805

DIČ:

CZ00267805

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Cena bez DPH			49 725,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	49 725,00	21,00%	10 442,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	60 167,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:

SO 002.5 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 5

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	49 725,00
OST - Ostatní	49 725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
 Objekt:

SO 002.5 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 102 - Úsek 5

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	49 725,00
------------------------	-----------

D	OST	Ostatní				49 725,00
1	K	02910.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	11 700,00
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací. Poznámka k souboru cen:				
	PSC	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby Poznámka k položce:				
	P	- včetně zaměření staveniště, hranice pozemků a obvodu stavby				
	VV	"SO 102"1				1,000
2	K	02943.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	5 850,00
	PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Poznámka k souboru cen:				
	PSC	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	VV	"SO 102"1				1,000
3	K	02944.1	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	5 850,00
	PP	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Poznámka k souboru cen:				
	PSC	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Poznámka k položce:				
	P	Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, KZP a TePř				
	VV	- dle SoD "SO 102"1				1,000
4	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	585,00
	PP	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu VV "pasportizace budov a nemovitostí"1							
5	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	23 400,00	23 400,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi VV "SO 102 - průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky únosnosti"1							
6	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	2,000	1 170,00	2 340,00
PP OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Formou pronájmu. PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti VV "na začátku a konci stavby"2							
					2,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:
SO 003 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 103

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Lípa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

FORVIA CZ, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

00267805

DIČ:

CZ00267805

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Cena bez DPH			78 390,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	78 390,00	21,00%	16 461,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	94 851,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání

Objekt: SO 003 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 103

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	78 390,00
OST - Ostatní	78 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání

Objekt: SO 003 - NN - Vedlejší rozpočtové náklady - SO 103

Místo:

Zadavatel: Obec Lípa

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

78 390,00

D		OST	Ostatní	78 390,00			
1	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE					
VV		1			1,000		
2	K	02730.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1 755,00	1 755,00
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
P		Poznámka k položce:					
VV		včetně aktualizace vyjádření, vytyčení a ochrany IS					
		"SO 103 - CETIN"1			1,000		
3	K	02910.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ					
		Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací.					
PSC		Poznámka k souboru cen:					
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými					
P		pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou					
VV		cenu jako 1% odhadované ceny stavby					
		Poznámka k položce:					
		- včetně zaměření staveniště, hranice pozemků a obvodu stavby					
		"SO 103"1			1,000		
4	K	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu					
VV		katastrální mapy a dle požadavku SP.					
		"SO 103"1			1,000		
5	K	02943.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	5 850,00	5 850,00
PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS					
		Poznámka k souboru cen:					
PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými					
		pracemi					
VV		"SO 103"1			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	02944.1	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	5 850,00	5 850,00
	PP		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně závěrečné zprávy zhotovitele, KZP a TePř - dle SoD</i>				
	VV		"SO 103"1		1,000		
7	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	585,00	585,00
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>				
	VV		"pasportizace budov a nemovitostí"1		1,000		
8	K	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	17 550,00	17 550,00
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
	VV		"SO 103 - průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky únosnosti"1		1,000		
9	K	03100.1	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	11 700,00	11 700,00
	PP		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ				
	VV		Kompletní práce souvisejících se zařízením staveniště. "SO 103"1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:
SO 102.1 - Chodník - Úsek 1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:	IČ: 00267805
Obec Lípa	DIČ: CZ00267805
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o.	DIČ: CZ02992485
Poznámka:	

Cena bez DPH		647 933,96	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	647 933,96	21,00%	136 066,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	784 000,09

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:
SO 102.1 - Chodník - Úsek 1

Místo:
Zadavatel: Obec Lípa
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	647 933,96
HSV - Práce a dodávky HSV	618 716,25
1 - Zemní práce	55 965,78
2 - Zakládání	45 052,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 214,10
4 - Vodorovné konstrukce	5 129,28
5 - Komunikace pozemní	154 137,63
8 - Trubní vedení	35 835,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	312 381,23
OST - Ostatní	29 217,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt: SO 102.1 - Chodník - Úsek 1

Místo: Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel: Obec Lípa Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 647 933,96

D HSV Práce a dodávky HSV 618 716,25

D 1 Zemní práce 55 965,78

1	K	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	22,400	479,70	10 745,28
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

PP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
VV "podkladní vrstvy"0,2*112 22,400

2	K	113325.1	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	44,800	479,70	21 490,56
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

PP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM
Čerpání položky se souhlasem investora a TDI.
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
VV "sanace AZ tl. 400 mm, 100%"
VV "chodník, tl. 400 mm"0,4*112 44,800

3	K	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	2,000	140,40	280,80
---	---	--------	---	---	-------	--------	--------

PP ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	PSC						
	VV		"odstranění obrub"2		2,000		
4	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	25,000	79,56	1 989,00
	PP		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku				
	VV		"sejmutí ornice, tl. 200 mm"125*0,2		25,000		
5	K	13293	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III	M3	3,840	1 918,80	7 368,19
	PP		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	VV		"vsak"4*0,8*1,2		3,840		
6	K	17481	ZÁSYPAK JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,840	1 152,45	4 425,41
	PP		ZÁSYPAK JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x</i>							
			VV		3,840		
7	K	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	125,000	63,18	7 897,50
			PP				
			PSC				
			VV		125,000		
8	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	84,000	21,06	1 769,04
			PP				
			PSC				
			VV		84,000		
	D	2	Zakládání				45 052,30
9	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	44,800	994,50	44 553,60
			PP				
			PSC				
			VV				
			VV		44,800		
10	K	21461D	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	11,840	42,12	498,70
			PP				
			PSC				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vsak"4*0,8*1,2+4+4		11,840		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 214,10
11	K	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,600	17 023,50	10 214,10
	PP		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	VV		"betonové čelo C30/37"0,2*1,5*2		0,600		
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 129,28
12	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,800	6 411,60	5 129,28
	PP		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</i> <i>Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně</i>							
	PSC						
	VV		"odláždení výtoku tl. 100 mm"8*0,1		0,800		
	D	5	Komunikace pozemní				154 137,63
13	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	22,400	994,50	22 276,80
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>				
	VV		"ŠDA 0/32"112*0,2		22,400		
14	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	110,000	738,27	81 209,70
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,</i>							
		PSC					
		VV	"chodníky - zámková dlažba"108		108,000		
		VV	"chodníky - hmatný prvek - lemování varovných prvků"1+1		2,000		
15	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,530	996,84	2 522,01
		PP	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM				
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				
		VV	"varovné pásy + 10% prořez"(1,3+1)*1,1		2,530		
16	K	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	48,000	1 002,69	48 129,12
		PP	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
	PSC						
	VV		"varovné pásy ve vjezdech"48		48,000		
	D	8	Trubní vedení				35 835,93
17	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	3,000	635,31	1 905,93
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM				
Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci							
	VV		1,5+1,5		3,000		
18	K	89742	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000	16 965,00	33 930,00
	PP		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x				
	VV		2		2,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				312 381,23
19	K	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000	1 170,00	3 510,00
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"IZ4a"1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"IZ4b"1		1,000		
	VV		"IP10a"1		1,000		
20	K	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	292,50	877,50
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"IZ4a"1		1,000		
	VV		"IZ4b"1		1,000		
	VV		"IP10a"1		1,000		
21	K	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	2 685,15	8 055,45
	PP		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		3		3,000		
22	K	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	4,920	45 045,00	221 621,40
	PP		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"palisády"(0,2*0,2*1,5)*(24+42+16)		4,920		
23	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	89,250	877,50	78 316,88
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"silniční obruba - 5% prořez"85*1,05		89,250		
D	OST		Ostatní				29 217,71
24	K	014112	POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNI ODPAD)	T	56,188	117,00	6 574,00
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i> <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.</i>				
	VV		"pol. 113524 - silniční obruba"(2*0,25*0,15)*2,5		0,188		
	VV		"pol. 113325 - podklad"22,4*2,5		56,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	107,520	210,60	22 643,71
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.</i>				
	VV		"pol. 113325.1 - sanace"44,8*2,4		107,520		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:
SO 102.2 - Chodník - Úsek 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Lípa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

FORVIA CZ, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 9. 2024

IČ:

00267805

DIČ:

CZ00267805

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Cena bez DPH		375 264,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	375 264,37	21,00%	78 805,52
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	454 069,89

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt: **SO 102.2 - Chodník - Úsek 2**

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	375 264,37
HSV - Práce a dodávky HSV	356 003,13
1 - Zemní práce	92 801,55
2 - Zakládání	25 459,20
5 - Komunikace pozemní	148 857,48
8 - Trubní vedení	6 493,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 391,40
OST - Ostatní	19 261,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt: SO 102.2 - Chodník - Úsek 2

Místo: Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel: Obec Lípa Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 375 264,37

D HSV Práce a dodávky HSV 356 003,13

D 1 Zemní práce 92 801,55

1	K	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	12,800	479,70	6 140,16
---	---	--------	---	----	--------	--------	----------

PP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
VV "podkladní vrstvy"0,2*64 12,800

2	K	113325.1	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	25,600	479,70	12 280,32
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

PP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM
Čerpání položky se souhlasem investora a TDI.
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
VV "sanace AZ tl. 400 mm, 100%"
VV "chodník, tl. 400 mm"0,4*64 25,600

3	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	9,580	388,44	3 721,26
---	---	--------	---	----	-------	--------	----------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
	PSC						
	VV		"fréza napojení, tl. 90 mm"0,09*30		2,700		
	VV		"fréza napojení, tl. 40 mm"0,04*172		6,880		
4	K	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	37,000	76,05	2 813,85
	PP		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"napojení"30+7		37,000		
5	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	14,000	79,56	1 113,84
	PP		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku				
	VV		"sejmutí ornice, tl. 200 mm"70*0,2		14,000		
6	K	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	70,000	52,65	3 685,50
	PP		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"rozprostření ornice, tl. 200 mm"70		70,000		
7	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	65,000	21,06	1 368,90
	PP		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"založení trávníku"65		65,000		
8	K	184A1	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	5,000	351,00	1 755,00
	PP		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodávku projektem předepsaných keřů - hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"ptačí zob obecný"5		5,000		
9	K	184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	6,000	9 945,00	59 670,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.</i>				
	PSC		<i>"Javor mléč, min. 12/14"6</i>		6,000		
10	K	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,180	1 404,00	252,72
	PP		ZALÉVÁNÍ VODOU <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x</i>				
	PSC		<i>"zálivka po výsadbě dřevin - 30 l/ks"6*30*0,001</i>		0,180		
	VV						
	D	2	Zakládání				25 459,20
11	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	25,600	994,50	25 459,20
	PP		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Čerpání položky se souhlasem investora a TDI. <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i>				
	PSC		<i>"sanace AZ tl. 400 mm, odhad 100%"</i>				
	VV		<i>"chodník, tl. 400 mm"0,4*64</i>		25,600		
	VV						
	D	5	Komunikace pozemní				148 857,48
12	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	12,800	994,50	12 729,60
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>				
	PSC		<i>"ŠDA 0/32"64*0,2</i>		12,800		
	VV						
13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	202,000	17,55	3 545,10
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x</i>				
	PSC		<i>"vozovka - pod ACO, PS - CP - 0,3 kg/m2"202</i>		202,000		
	VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	8,888	7 137,00	63 433,66
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		"ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm - 10% rezerva"202*0,04*1,1		8,888		
15	K	574F06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S	M3	1,650	6 996,60	11 544,39
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		"ACP 16+, tl. 50 mm - 10% rezerva"30*0,05*1,1		1,650		
16	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	54,870	738,27	40 508,87
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		"chodníky - zámková dlažba"44+9		53,000		
	VV		"chodníky - hmatová dlažba - lemující varovný pás"(0,7+1)*1,1		1,870		
17	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,740	748,80	2 800,51
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		"zámková dlažba ve vjezdech - hmatové prvky - lemuující varovné pásy (10% prořez)"3,4*1,1		3,740		
18	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,860	996,84	2 850,96
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		"varovné pásy (10% prořez)"(1+1,6)*1,1		2,860		
19	K	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,290	1 002,69	4 301,54
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		"varovné pásy ve vjezdech (10% prořez)"2*1,1		2,200		
	VV		"vodící linie - 10% prořez"1,9*1,1		2,090		
20	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	37,000	193,05	7 142,85
	PP		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"napojení"30+7		37,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	8		Trubní vedení				6 493,50
21	K	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	37,000	175,50	6 493,50
PP			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM Poznámka k souboru cen:				
PSC			Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce -				
VV			spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x "napojení"30+7		37,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				82 391,40
22	K	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000	1 170,00	1 170,00
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen:				
PSC			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
VV			"IS21c"1		1,000		
23	K	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	292,50	292,50
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:				
PSC			Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
VV			"IS21c"1		1,000		
24	K	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	2 685,15	2 685,15
PP			SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ Poznámka k souboru cen:				
PSC			Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x				
VV			1		1,000		
25	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	50,000	643,50	32 175,00
PP			ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM Poznámka k souboru cen:				
PSC			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x				
VV			"sadová obruba - nášlap +0, +6"50		50,000		
26	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	52,500	877,50	46 068,75
PP			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Poznámka k souboru cen:				
PSC			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"silniční obruba - 5% prořez"50*1,05		52,500		
	D	OST	Ostatní				19 261,24
27	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	54,034	117,00	6 321,98
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.</i>				
	VV		"pol. 113726 - asfalt"9,58*2,3		22,034		
	VV		"pol. 113325 - podklad"12,8*2,5		32,000		
28	K	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	61,440	210,60	12 939,26
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
	P		<i>Poznámka k položce: Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.</i>				
	VV		"pol. 113325.1 - sanace"25,6*2,4		61,440		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:
SO 102.3 - Chodník - Úsek 3

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:	IČ: 00267805
Obec Lípa	DIČ: CZ00267805
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o.	DIČ: CZ02992485
Poznámka:	

Cena bez DPH		104 489,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	104 489,07	21,00%	21 942,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	126 431,77

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt: **SO 102.3 - Chodník - Úsek 3**

Místo:
Zadavatel: Obec Lípa
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024
Projektant:
Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	104 489,07
HSV - Práce a dodávky HSV	97 450,82
1 - Zemní práce	9 622,31
2 - Zakládání	10 740,60
5 - Komunikace pozemní	25 396,14
8 - Trubní vedení	12 385,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 306,15
OST - Ostatní	7 038,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt: SO 102.3 - Chodník - Úsek 3

Místo:

Zadavatel: Obec Lípa

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 489,07

DHSVPráce a dodávky HSV

97 450,82

D1Zemní práce

9 622,31

1	K	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	5,400	479,70	2 590,38
---	---	--------	---	----	-------	--------	----------

PP

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

"podkladní vrstvy"0,2*27

5,400

VV

2	K	113325.1	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	10,800	479,70	5 180,76
---	---	----------	---	----	--------	--------	----------

PP

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM

Čerpání položky se souhlasem investora a TDI.

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

"sanace AZ tl. 400 mm, 100%"

VV

"chodník, tl. 400 mm"0,4*27

10,800

VV

3	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	5,400	79,56	429,62
---	---	-------	--------------------------------	----	-------	-------	--------

PP

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku

PSC

"sejmutí ornice, tl. 200 mm"27*0,2

VV

5,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	27,000	52,65	1 421,55
	PP		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"rozprostření ornice, tl. 200 mm"27		27,000		
D	2		Zakládání				10 740,60
5	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	10,800	994,50	10 740,60
	PP		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Čerpání položky se souhlasem investora a TDI. <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"sanace AZ tl. 400 mm, odhad 100%"				
	VV		"chodník, tl. 400 mm"0,4*27		10,800		
D	5		Komunikace pozemní				25 396,14
6	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	5,400	994,50	5 370,30
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>				
	VV		"ŠDA 0/32"27*0,2		5,400		
7	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	25,100	738,27	18 530,58
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				
	VV		"chodníky - zámková dlažba"24		24,000		
	VV		"chodníky - hmatová dlažba - lemování varovných pásů (10% prořez)"1*1,1		1,100		
8	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,500	996,84	1 495,26
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>							
	PSC						
	VV		"varovné pásy"1,5		1,500		
	D	8	Trubní vedení				12 385,62
9	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	2,000	635,31	1 270,62
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM				
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</i>							
	VV		"napojení UV"2		2,000		
10	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	11 115,00	11 115,00
	PP		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ				
<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x</i>							
	VV		"uliční vpust"1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 306,15
11	K	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 170,00	2 340,00
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"A30"1		1,000		
	VV		"A31a"1		1,000		
12	K	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	292,50	585,00
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
	PSC						
	VV		"A30"1		1,000		
	VV		"A31a"1		1,000		
13	K	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	2 685,15	2 685,15
	PP		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x				
	PSC						
	VV		1		1,000		
14	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	21,000	643,50	13 513,50
	PP		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"sadová obruba - nášlap +0, +6"21		21,000		
15	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	21,000	877,50	18 427,50
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x				
	PSC						
	VV		"silniční obruba - 5% prořez"20*1,05		21,000		
16	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1 755,00	1 755,00
	PP		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	PSC						
	VV		"vybourání UV"1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D	OST	Ostatní					7 038,25
17	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	13,500	117,00	1 579,50

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

PSC *Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*

P *Poznámka k položce:
Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.*

VV "pol. 113325 - podklad"5,4*2,5 13,500

18	K	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	25,920	210,60	5 458,75
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

PSC *Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*

P *Poznámka k položce:
Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.*

VV "pol. 113325.1 - sanace"10,8*2,4 25,920

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:
SO 102.4 - Chodník - Úsek 4

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:	IČ: 00267805
Obec Lípa	DIČ: CZ00267805
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o.	DIČ: CZ02992485
Poznámka:	

Cena bez DPH		1 180 066,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 180 066,91	21,00%	247 814,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 427 880,96

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt: **SO 102.4 - Chodník - Úsek 4**

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 180 066,91
HSV - Práce a dodávky HSV	1 091 766,77
1 - Zemní práce	184 543,40
2 - Zakládání	133 660,80
5 - Komunikace pozemní	355 358,35
8 - Trubní vedení	24 771,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	393 432,98
OST - Ostatní	88 300,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt: SO 102.4 - Chodník - Úsek 4

Místo:

Zadavatel: Obec Lípa

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 180 066,91

DHSVPráce a dodávky HSV

1 091 766,77

D1Zemní práce

184 543,40

1	K	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	67,200	479,70	32 235,84
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

PP

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV

"podkladní vrstvy"0,2*336

67,200

2	K	113325.1	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	134,400	479,70	64 471,68
---	---	----------	---	----	---------	--------	-----------

PP

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM

Čerpání položky se souhlasem investora a TDI.

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV

"sanace AZ tl. 400 mm, 100%"

VV

"chodník, tl. 400 mm"0,4*336

134,400

3	K	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	65,000	111,15	7 224,75
---	---	--------	---	---	--------	--------	----------

PP

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	PSC						
	VV		"odstranění obrub"65		65,000		
4	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	22,800	79,56	1 813,97
	PP		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku				
	VV		"sejmutí ornice, tl. 200 mm"114*0,2		22,800		
5	K	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	114,000	52,65	6 002,10
	PP		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"rozprostření ornice, tl. 200 mm"114		114,000		
6	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	137,000	21,06	2 885,22
	PP		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"založení trávníku"137		137,000		
7	K	184B14	VÝSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	7,000	9 945,00	69 615,00
	PP		VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidávkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.				
	VV		"Lípa srdčitá, min. 12/14"4		4,000		
	VV		"Třešeň ptačí, min. 12/14"3		3,000		
8	K	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,210	1 404,00	294,84
	PP		ZALÉVÁNÍ VODOU				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"zálivka po výsadbě dřevin - 30 l/ks"7*30*0,001		0,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	2		Zakládání				133 660,80
9	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	134,400	994,50	133 660,80
	PP		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Čerpání položky se souhlasem investora a TDI. <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i>				
	PSC		"sanace AZ tl. 400 mm, odhad 100%"				
	VV		"chodník, tl. 400 mm"0,4*336		134,400		
D	5		Komunikace pozemní				355 358,35
10	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	91,084	994,50	90 583,04
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>				
	PSC		"ŠDA 0/32"(402,3-132,8)*0,2		53,900		
	VV		"ŠDA 0/32, tl. 280 mm ve vjezdech"(34+10,6+14+6,2+15+13,5+15+10,5+14)*0,28		37,184		
11	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	166,800	738,27	123 143,44
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				
	PSC		"chodníky - zámková dlažba"20+6+6+6+6+12,5+4+8+7,5+7+15+6,5+10+5,2+6,1+5+6,2+5,1+18		166,100		
	VV		"chodníky - hmatové prvky - lemování varovných pásů"0,7		0,700		
12	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	72,200	748,80	54 063,36
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
	PSC						
	VV		"zámková dlažba ve vjezdech - hmatový prvek - lemování kolem varovných pásů"5,2+3+3+3+3+3+3+7+4+7+3,5+3,5+6+3+3+3+3+3		72,200		
13	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,100	996,84	1 096,52
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM				
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
	PSC						
	VV		"varovné pásy (10% prořez)"1*1,1		1,100		
14	K	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	86,240	1 002,69	86 471,99
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM				
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
	PSC						
	VV		"vodící linie - 10% prořez"(3,3+1,5+1,5+1,7+1,5+1,5+1,7+1,7+4,5+2+4+2+2+2+1,5+1,7+1,7+1,7+1,7)*1,1		43,120		
	VV		"varovné pásy ve vjezdech - 10% prořez"(3,3+1,5+1,5+1,7+1,5+1,5+1,7+1,7+4,5+2+4+2+2+2+1,5+1,7+1,7+1,7+1,7)*1,10		43,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	8		Trubní vedení				24 771,24
15	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	4,000	635,31	2 541,24
PP			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM				
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
PSC							
VV			4		4,000		
16	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	11 115,00	22 230,00
PP			VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ				
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x				
PSC							
VV			"uliční vpust"2		2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				393 432,98
17	K	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	7,000	1 170,00	8 190,00
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ				
			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
PSC							
VV			"IZ4a"1		1,000		
VV			"IZ4b"1		1,000		
VV			"A30"1		1,000		
VV			"A31a"1		1,000		
VV			"E3a"1		1,000		
VV			"A31b"1		1,000		
VV			"B32"1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	292,50	2 047,50
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"IZ4a"1		1,000		
	VV		"IZ4b"1		1,000		
	VV		"A30"1		1,000		
	VV		"A31a"1		1,000		
	VV		"E3a"1		1,000		
	VV		"A31b"1		1,000		
	VV		"B32"1		1,000		
19	K	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	2 685,15	10 740,60
	PP		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		4		4,000		
20	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	234,000	643,50	150 579,00
	PP		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"sadová obruba - nášlap +0, +6"234		234,000		
21	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	248,850	877,50	218 365,88
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"silniční obruba - 5% prořez"237*1,05		248,850		
22	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	1 755,00	3 510,00
	PP		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
	VV		"vybourání UV"2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D	OST	Ostatní					88 300,14
23	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	174,094	117,00	20 369,00

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

PSC *Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*

P *Poznámka k položce:
Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.*

VV "pol. 113524 - silniční obruba"(65*0,25*0,15)*2,5 6,094

VV "pol. 113325 - podklad"67,2*2,5 168,000

24	K	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	322,560	210,60	67 931,14
----	---	----------	--	---	---------	--------	-----------

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

PSC *Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.*

P *Poznámka k položce:
Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.*

VV "pol. 113325.1 - sanace"134,4*2,4 322,560

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:
SO 102.4 - NN - Chodník - Úsek 4

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:	IČ: 00267805
Obec Lípa	DIČ: CZ00267805
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o.	DIČ: CZ02992485
Poznámka:	

Cena bez DPH	458 986,61
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	458 986,61	21,00%	96 387,19
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	555 373,80
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt: **SO 102.4 - NN - Chodník - Úsek 4**

Místo:

Zadavatel: Obec Lípa

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:

Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	458 986,61
HSV - Práce a dodávky HSV	430 213,50
1 - Zemní práce	39 506,22
2 - Zakládání	42 962,40
5 - Komunikace pozemní	103 071,81
8 - Trubní vedení	3 100,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	241 572,57
OST - Ostatní	28 773,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt: SO 102.4 - NN - Chodník - Úsek 4

Místo: Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel: Obec Lípa Projektant:
Uchazeč: Vyplní údaj Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 458 986,61

D HSV Práce a dodávky HSV 430 213,50

D 1 Zemní práce 39 506,22

1	K	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	23,720	479,70	11 378,48
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

PP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC "podkladní vrstvy"0,2*(79,5+2) 16,300
"podkladní vrstvy - pod sjezdy"0,28*(9+4+6+7,5) 7,420

VV
VV

2	K	113325.1	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	43,200	479,70	20 723,04
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

PP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM
Čerpání položky se souhlasem investora a TDI.
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC "sanace AZ tl. 400 mm, 100%"
"chodník, tl. 400 mm"0,4*((9+2+4)+(93)) 43,200

VV
VV

3	K	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	21,600	79,56	1 718,50
---	---	-------	--------------------------------	----	--------	-------	----------

PP SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"sejmutí ornice, tl. 200 mm"(9+2+4+93)*0,2		21,600		
4	K	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	108,000	52,65	5 686,20
	PP		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"rozprostření ornice, tl. 200 mm"(9+2+4)+93		108,000		
D	2		Zakládání				42 962,40
5	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	43,200	994,50	42 962,40
	PP		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Čerpání položky se souhlasem investora a TDI. <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"sanace AZ tl. 400 mm, odhad 100%"				
	VV		"chodník, tl. 400 mm"0,4*((9+2+4)+(93))		43,200		
D	5		Komunikace pozemní				103 071,81
6	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	23,720	994,50	23 589,54
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>				
	VV		"ŠDA 0/32, tl. 200 mm"(79,5+2)*0,2		16,300		
	VV		"ŠDA 0/32 - ve vjezdu tl. 280 mm"(9+4+6+7,5)*0,28		7,420		
7	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	74,400	738,27	54 927,29
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				
	VV		"chodníky - zámková dlažba"74		74,000		
	VV		"chodníky - hmatové prvky - lemování varovných pásů"0,4		0,400		
8	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	24,000	742,95	17 830,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		"zámková dlažba ve vjezdech"9+4+4+3		20,000		
	VV		"zámková dlažba ve vjezdech - hmatové prvky - lemování varovných pásů"2+2		4,000		
9	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,660	996,84	657,91
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		"varovné pásy (10% prořez)"0,6*1,1		0,660		
10	K	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,050	1 002,69	6 066,27
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		"varovné pásy ve vjezdech - 10% prořez"(3+2,5)*1,1		6,050		
D	8		Trubní vedení				3 100,50
11	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	3 100,50	3 100,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ				
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x				
VV			"výšková úprava"1		1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				241 572,57
12	K	911GA	SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2	M	12,000	5 682,03	68 184,42
PP			SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2				
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů dřevoocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou kovových částí a impregnačních nátěrů dřevěných částí, včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka nábehů se nezapočítává				
P			Poznámka k položce: Rezervní díly dřevoocelového svodidla v případě bezodkladné výměny porušeného svodidla. Bez montáže, investor si určí místo uskladnění.				
VV			"silniční dřevoocelové svodidlo, úroveň zadržení N2"3*4		12,000		
13	K	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000	1 170,00	1 170,00
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ				
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
VV			"P4"1		1,000		
14	K	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	292,50	292,50
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ				
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
VV			"P4"1		1,000		
15	K	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	2 685,15	2 685,15
PP			SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ				
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x				
VV			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	74,000	643,50	47 619,00
	PP		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"sadová obruba - nášlap +0, +6"2+7+25+18+(8+4,5+9,5)		74,000		
17	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	138,600	877,50	121 621,50
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"silniční obruba - 5% prořez"(62+70)*1,05		138,600		
D	OST		Ostatní				28 773,11
18	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	59,300	117,00	6 938,10
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.</i>				
	VV		"pol. 113325 - podklad"23,72*2,5		59,300		
19	K	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	103,680	210,60	21 835,01
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.</i>				
	VV		"pol. 113325.1 - sanace"43,2*2,4		103,680		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:
SO 102.5 - Chodník - Úsek 5

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:	IČ: 00267805
Obec Lípa	DIČ: CZ00267805
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o.	DIČ: CZ02992485
Poznámka:	

Cena bez DPH			63 941,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	63 941,43	21,00%	13 427,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	77 369,13

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt: **SO 102.5 - Chodník - Úsek 5**

Místo:		Datum:	30. 9. 2024
Zadavatel:	Obec Lípa	Projektant:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	63 941,43
HSV - Práce a dodávky HSV	58 206,56
1 - Zemní práce	6 332,04
2 - Zakládání	8 751,60
5 - Komunikace pozemní	19 518,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 604,75
OST - Ostatní	5 734,87

Stavba:

Objekt:

SO 102.5 - Chodník - Úsek 5

Místo: Datum: 30. 9. 2024

Zadavatel: Obec Lípa

Projektant:

Uchazeč: _____ Vyplň údaj

Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 941,43

D	HSV	Práce a dodávky HSV	58 206,56
---	-----	---------------------	-----------

D	1	Zemní práce	6 332,04
---	---	-------------	----------

1	K	113325	ODSTRÁN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 8KM	M3	4,400	479,70	2 110,68
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------

PP ODSTRÁN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 8KM
Poznámka k souboru cen:

PSC skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

vv	"podkladní vrstvy"0,2*22	4,400
----	--------------------------	-------

2	K	113325.1	ODSTRAN PÓDKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	8,800	479,70	4 221,36
---	---	----------	--	----	-------	--------	----------

PP	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM Čerpání položky se souhlasem investora a TDI. <i>Poznámka k souboru cen:</i>
----	--

PSC *Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou stří a s vybouranými hmotami vč. uloženými na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV "sanace AZ tl. 400 mm. 100%"

VV	"chodník, tl. 400 mm"0,4*22	8,800
----	-----------------------------	-------

D	2	Zakládání	8 751,60
---	---	-----------	----------

3	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	8,800	994,50	8 751,60
---	---	-------	------------------------------------	----	-------	--------	----------

PP	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Čerpání položky se souhlasem investora a TDI.
----	---

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x "sanace AZ tl. 400 mm, odhad 100%" "chodník, tl. 400 mm"0,4*22				
		PSC					
		VV					
		VV			8,800		
	D	5	Komunikace pozemní				19 518,17
4	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	4,400	994,50	4 375,80
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry "ŠDA 0/32"22*0,2				
		PSC					
		VV			4,400		
5	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	17,000	738,27	12 550,59
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		PSC					
		VV	"chodníky - zámková dlažba"15		15,000		
		VV	"chodníky - hmatové prvky - lemování varovných pásů"1,5+0,5		2,000		
6	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,600	996,84	2 591,78
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		PSC					
		VV	"varovné pásy"0,6+2		2,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 604,75
7	K	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	13,500	643,50	8 687,25
	PP		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"sadová obruba - nášlap +0, +6"13,5		13,500		
8	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	17,000	877,50	14 917,50
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"silniční obruba"17		17,000		
D OST			Ostatní				5 734,87
9	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	11,000	117,00	1 287,00
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.</i>				
	VV		"pol. 113325 - podklad"4,4*2,5		11,000		
10	K	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	21,120	210,60	4 447,87
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.</i>				
	VV		"pol. 113325.1 - sanace"8,8*2,4		21,120		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:
SO 103 - NN - Parkovací stání

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 9. 2024
Zadavatel:	IČ: 00267805
Obec Lípa	DIČ: CZ00267805
Uchazeč:	IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ: Vyplň údaj
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o.	DIČ: CZ02992485
Poznámka:	

Cena bez DPH			600 269,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	600 269,96	21,00%	126 056,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	726 326,65

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt:
SO 103 - NN - Parkovací stání

Místo:

Zadavatel: Obec Lípa
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2024

Projektant:
Zpracovatel: FORVIA CZ, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	600 269,96
HSV - Práce a dodávky HSV	459 986,49
1 - Zemní práce	64 857,53
2 - Zakládání	68 600,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	56 607,88
4 - Vodorovné konstrukce	4 742,01
5 - Komunikace pozemní	159 830,19
8 - Trubní vedení	13 747,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 600,77
PSV - Práce a dodávky PSV	39 241,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 775,00
767 - Konstrukce zámečnické	30 466,80
OST - Ostatní	101 041,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3489 Lípa - průtah, PD - Chodník a parkovací stání
Objekt: SO 103 - NN - Parkovací stání

Místo:

Datum:30. 9. 2024

Zadavatel:Obec Lípa

Projektant:

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:FORVIA CZ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

600 269,96

DHSVPráce a dodávky HSV

459 986,49

D1Zemní práce

64 857,53

1	K	113185	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM	M3	3,200	2 173,86	6 956,35
---	---	--------	---	----	-------	----------	----------

PP

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV

"varovné pásy"2,5+0,7

3,200

2	K	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	46,250	479,70	22 186,13
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

PP

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC

VV

"podkladní vrstvy"0,37*125

46,250

3	K	113325.1	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	62,500	479,70	29 981,25
---	---	----------	---	----	--------	--------	-----------

PP

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	PSC		"sanace AZ tl. 500 mm, 100%"				
	VV		"parkoviště, tl. 500 mm"0,5*125				
	VV		62,500				
4	K	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	30,000	111,15	3 334,50
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	PSC		"odstranění obrub"30				
	VV		30,000				
5	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	3,240	388,44	1 258,55
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	PSC		"fréza napojení, tl. 90 mm"0,09*36				
	VV		3,240				
6	K	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	15,000	76,05	1 140,75
	PP		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x				
	PSC		"napojení"15				
	VV		15,000				
	D	2	Zakládání				
			68 600,61				
7	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	62,500	994,50	62 156,25
	PP		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
			Čerpání položky se souhlasem investora a TDI.				
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x				
	PSC		"sanace AZ tl. 500 mm, odhad 100%"				
	VV		"parkoviště, tl. 500 mm"0,5*125				
	VV		62,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	21461D	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2	M2	153,000	42,12	6 444,36
	PP		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"za obrubou"28*1		28,000		
	VV		"pod parkovacím stáním"125		125,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				56 607,88
9	K	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	16,000	1 228,50	19 656,00
	PP		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce Položka nezahrnuje: -x</i>				
	VV		"sloupky"16		16,000		
10	K	34825	PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH	M3	12,400	2 979,99	36 951,88
	PP		PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) - včetně naložení a složení, případně s uložením Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"nové oplocení"0,4*1*31		12,400		
D	4		Vodorovné konstrukce				4 742,01
11	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,200	1 129,05	4 742,01
	PP		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x</i>				
	VV		"kačírek 16/32, tl. 0,2 m"(28*0,75)*0,2		4,200		
D	5		Komunikace pozemní				159 830,19
12	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	31,250	1 015,56	31 736,25
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Poznámka k souboru cen:</i>				
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>				
	VV		"ŠDA 0/32"125*0,25		31,250		
13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36,000	17,55	631,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"vozovka - pod ACO, PS - CP - 0,3 kg/m2"36		36,000		
14	K	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	1,584	7 488,00	11 860,99
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S				
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		"ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm - 10% rezerva"36*0,04*1,1		1,584		
15	K	574F06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S	M3	1,980	7 137,00	14 131,26
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		"ACP 16+, tl. 50 mm - 10% rezerva"36*0,05*1,1		1,980		
16	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	131,250	748,80	98 280,00
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM				
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	VV		"zámková dlažba + 5% prořez"125*1,05		131,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,200	996,84	3 189,89
	PP		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM				
			Poznámka k souboru cen:				
			Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	PSC						
	VV		"varovné pásy"2,5+0,7		3,200		
	D	8	Trubní vedení				13 747,50
18	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	11 115,00	11 115,00
	PP		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ				
			Poznámka k souboru cen:				
			Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x				
	PSC						
	VV		"uliční vpust"1		1,000		
19	K	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	15,000	175,50	2 632,50
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM				
			Poznámka k souboru cen:				
			Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x				
	PSC						
	VV		"napojení"15		15,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				91 600,77
20	K	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	1 170,00	2 340,00
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ				
			Poznámka k souboru cen:				
			Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
	PSC						
	VV		"IP12"1		1,000		
	VV		"E13-O1"1		1,000		
21	K	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	2 685,15	2 685,15
	PP		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x				
	VV		1		1,000		
22	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	6,625	146,25	968,91
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha				
	VV		"VDZ (0,125)"0,125*10*4,5		5,625		
	VV		"piktogram"1		1,000		
23	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	6,625	427,05	2 829,21
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha				
	VV		"VDZ (0,125)"0,125*10*4,5		5,625		
	VV		"piktogram"1		1,000		
24	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	82,000	877,50	71 955,00
	PP		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x				
	VV		"silniční obruba nájezdová"42		42,000		
	VV		"silniční obruba"40		40,000		
25	K	966845	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ	M	31,000	292,50	9 067,50
	PP		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z BETON DÍLCŮ				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	VV		"odstranění oplocení"31		31,000		
26	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1 755,00	1 755,00
	PP		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
	PSC						
	VV		"vybourání UV"1		1,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 241,80
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 775,00
27	K	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	30,000	292,50	8 775,00
	PP		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ				
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek Položka nezahrnuje: - ochranné vrstvy, např. geotextilii							
	VV		"nopová fólie"1*30		30,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				30 466,80
28	K	76793	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA	M2	62,000	491,40	30 466,80
	PP		OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA				
<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje: - vlastní pletivo - rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál - kompletní povrchovou úpravu - ostatný drát Položka nezahrnuje: - sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338** - podezdívka (272**) Způsob měření: - uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu							
	VV		"výplň plotu"2*31		62,000		
	D	OST	Ostatní				101 041,67
29	K	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	164,890	421,20	69 451,67
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)				
<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.							
	PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.				
VV			"pol. 113524 - silniční obruba"(30*0,25*0,15)*2,5		2,813		
VV			"pol. 113726 - asfalt"3,24*2,3		7,452		
VV			"pol. 113325 - podklad"46,25*2,5		115,625		
VV			"pol. 113185 - zámková dlažba"3,2*2,5		8,000		
VV			"pol. 966845 - oplocení"(0,4*1*31)*2,5		31,000		
30	K	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	150,000	210,60	31 590,00
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)				
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
P			<i>Poznámka k položce:</i> Dle možností skládkovného zhotovitele a vybrané skládky může být navíc účtován poplatek za skládku 1000 Kč za každou tunu materiálu.				
VV			"pol. 113325.1 - sanace"62,5*2,4		150,000		



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev. č. 91/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva a Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu **Ondřejovi Košťálovi**, vedoucímu provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 24.7.1989, bytem 589 01 Třešť, Růžená 106

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 24.7.2024

Antonín Daňa Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2024.07.25
12:08:01 +02'00'

Dušan Čížek Digitálně podepsal
Dušan Čížek
Datum: 2024.07.25
12:52:32 +02'00'

Ing. Dušan Čížek, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Ondřej Košťál Digitálně podepsal
Ondřej Košťál
Datum: 2024.07.29
10:31:17 +02'00'

Ondřej Košťál



PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev. č. 33/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu **Ing. Filipu Landovi**, ekonomovi provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, dat. nar. 18.05.1990, bytem Palackého 413/17, 58901 Třešť

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024

Antonín Daňa
Digitálně podepsal
Antonín Daňa
Datum: 2024.02.01
17:37 +01'00'
Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Martin Hanáček
Digitally signed by Martin Hanáček
Date: 2024.02.02 13:11:57 +01'00'
Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Filip Landa
Digitálně podepsal
Filip Landa
Datum: 2024.02.05
09:07:32 +01'00'
Ing. Filip Landa