

***ČZA v Humpolci, střední škola – Dusilov – objekt
haly pro praktické vyučování – plynofikace kotelny***

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 Technická zpráva

Předmětem dokumentace je plynofikace kotelny na hale pro praktické vyučování. Z hlediska stavebního půjde o opravu stávající kotelny.

Bouřací práce:

Bude provedena demontáž stávajícího kotle, vyklizení a vyčištění prostoru uhelny a kotelny. Bude provedeno otlučení omítek a demontáž keramické dlažby a soklíku. Před provedením nové podlahy bude provedeno přebudování stávající podkladní betonové mazaniny. Bude proveden nový postup pro přívod spalovacího vzduchu do kotle.

Bude demontován stávající venkovní tříplášťový neheřzový komín.

Nové konstrukce:

Po provedení očištění zdiva a spády bude provedena nová omítka a malby kotelny. Po penetraci betonové mazaniny bude provedena nová podlaha z keramické dlažby. Osazen bude nový tříplášťový neheřzový komín.

Červenec 2024