

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC**Objekt:** Obec Obec Obrataň**Rozpočet:** SO 001.V Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 001.V Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění vodovodního potrubí během realizace stavby	KPL	1,000		
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby zaměření stavby před výstavou – obvod staveniště	SOUBOR	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem)	SOUBOR	1,000		
5	02940	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - pasportizace Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím stavebních prací vč. pasportizace a fotodokumentace i projednání s dotčenými vlastníky nemovistostí videopasportizace + pasport objízdných tras	KPL	1,000		
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ve 3 vyhotoveních vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě vč. kompletní závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SoD	SOUBOR	1,000		
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS dle požadavku investora	KPL	1,000		
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE průběžná fotodokumentace stavby, na konci stavby 2x na CD	KPL	1,000		
8	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	35,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2023 Obrataň	III/1292 Obrataň OBEC
Objekt:	Obec	Obec Obrataň
Rozpočet:	SO 001.V	Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zajištění geologa, geotechnika, veškerý odborný dozor v průběhu výstavby včetně dopravy na staveniště				
9	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY úhrnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi	KPL	1,000		
0		Všeobecné konstrukce a práce					
7		Přidružená stavební výroba					
10	76291		DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA	M2	95,000		
7		Přidružená stavební výroba					
9		Ostatní konstrukce a práce					
11	966841		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	M	95,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC**Objekt:** Obec Obec Obrataň**Rozpočet:** SO 102-0.V Demolice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 102-0.V Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina z pol. 123738, 12110	T	109,440		
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I kamenná suť z pol. 113328	T	151,500		
3	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II betonová suť	T	40,013		
4	014122	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S II asfaltové vrstvy z pol. 113728 a 113338	T	5,800		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
5	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	608,000		
6	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	2,900		
7	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	2,400		
8	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	15,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 102-0.V Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	75,750		
10	113488		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	10,230		
11	113514		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M	9,000		
12	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	60,800		
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	75,750		
1		Zemní práce					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC**Objekt:** Obec Obec Obrataň**Rozpočet:** SO 102-1.V Základní konstrukce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 102-1.V Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina z pol. 123738	T	227,700		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	126,500		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	126,500		
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 234,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
5	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE nopová folie	M2	94,860		
2			Základy				
5			Komunikace				
6	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	193,000		
7	56333	CH	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 234,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 102-1.V Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	582611	CH	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1 061,820		
9	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	196,860		
10	582612	2	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM s rovnými hranami DO LOŽE Z KAM	M2	38,556		
11	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM barevný pás hladké zámkové dlažby kolem obrubníku u zastávek	M2	12,000		
12	58261B	CH	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	51,408		
13	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	131,000		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
14	91710		OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	2,714		
15	91710	2	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,876		
16	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	372,300		
17	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	104,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 102-1.V Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	935842		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	7,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC**Objekt:** Obec Obec Obrataň**Rozpočet:** SO 102-11.V Výměna aktivní zóny (hlavní)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 102-11.V Výměna aktivní zóny (hlavní)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina z pol. 123738	T	732,996		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	407,220		
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ V AKTIVNÍ ZÓNĚ	M3	407,220		
1			Zemní práce				
2			Základy				
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 10 kN/m, příčná 10 kN/m,	M2	1 234,000		
2			Základy				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC**Objekt:** Obec Obec Obrataň**Rozpočet:** SO 102-8.H ohumusování**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 102-8.H ohumusování

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ornice	M3	18,250		
2	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ ornice v případě nevhodné sejmuté ornice	M3	18,250		
3	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	182,500		
4	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby	M2	182,500		
1			Zemní práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC**Objekt:** Obec Obec Obrataň**Rozpočet:** SO 105-0.V Demolice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 105-0.V Demolice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina z pol. 123738	T	11,160		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	62,000		
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	6,200		
1			Zemní práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC**Objekt:** Obec Obec Obrataň**Rozpočet:** SO 105-1.V Základní konstrukce**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 105-1.V Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina z pol. 123738	T	117,450		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	65,250		
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	65,250		
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	145,000		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
5	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	145,000		
6	56333	CH	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	192,000		
7	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	47,000		
8	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	145,000		
5			Komunikace				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	2023 Obrataň	III/1292 Obrataň OBEC
Objekt:	Obec	Obec Obrataň
Rozpočet:	SO 105-1.V	Základní konstrukce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
9	702112		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	75,000		
7			Přidružená stavební výroba				
9			Ostatní konstrukce a práce				
10	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000	M	76,500		
11	917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM přechodový přechodový obrubník přechodový levý 250-150/150/1000 obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000	M	2,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC**Objekt:** Obec Obec Obrataň**Rozpočet:** SO 105-11.V Výměna aktivní zóny (hlavní)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:** DiK - dopravně inženýrská kancelář**Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 105-11.V Výměna aktivní zóny (hlavní)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina z pol. 123738	T	143,550		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
2	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	79,750		
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ V AKTIVNÍ ZÓNĚ	M3	79,750		
1			Zemní práce				
2			Základy				
4	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 10 kN/m, příčná 10 kN/m,	M2	145,000		
2			Základy				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC**Objekt:** Obec Obec Obrataň**Rozpočet:** SO 171.H Obec Dopravní značení trvalé (hlavní)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 171.H Obec Dopravní značení trvalé (hlavní)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
2	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Obecná specifikace navržených SDZ: reflexní provedení; retroreflexní materiál min. třídy R1; základní velikost.	KUS	4,000		
3	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
4	914941		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: _____

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC**Objekt:** Obec Obec Obrataň**Rozpočet:** SO 202 Opěrná zeď u parkovacího pruhu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u parkovacího pruhu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	1 382,328		
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Zkoušky nad rámec ČSN Čerpání po dohodě AD, TDI a zástupce objednatele	KPL	1,000		
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Čerpání se souhlasem Ad, TD a zástupce objednatele	KPL	1,000		
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU vyhodnocení základové spáry, vyhodnocení materiálu a návrh úprav pro zpětný zásyp	KČ	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS realizační dokumentace stavby SO 202 - kladecí výkresy gabiónových košů 3x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
6	12110A		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY Sejmutí ornice v tl. 150 mm ze stávajícího svahu v místě budované opěrné zdi	M3	68,406		
7	12110B	1	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA NA MEZIDEPONII	M3KM	30,415		
8	12110B	2	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA NA POZEMEK p.č. 529/1	M3KM	0,758		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u parkovacího pruhu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	13173A		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	384,244		
10	13173B	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA NA MEZIDEPONII	M3KM	66,775		
11	13173B	2	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3KM	5 014,000		
12	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA MEZIDEPONII BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	133,550		
13	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	250,700		
14	17491		ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ Zásyp zlepšenou zeminou dle návrhu geotechnika.	M3	133,547		
15	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M NA POZEMKU p.č. 529/1 Uložení a rozprostření zbylé ornice na pozemku p.č. 529/1	M2	75,800		
16	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	304,134		
17	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	304,134		
1		Zemní práce					
2		Základy					
18	21361	1	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE Separační geotextilie 600 g/m2 - obalení geošterkového polštáře pod gabionovou zdí	M2	325,710		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u parkovacího pruhu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	21361	2	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Separační a drenážní geotextilie na rubu opěrné zdi - 300 g/m2	M2	221,850		
20	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO Hutněný štěrkový polštář (základ) pod gabionové koše - hutněný štěrkový polštář ze štěrkodrti ŠD třídy A, frakce 0-32, ld = 0,9 - 1,0	M3	44,582		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
21	3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	121,750		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
22	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 Ochranný hutněný zásyp za rubem zdi ŠD třídy A drcený fr. 0-32 (ld=0,9)	M3	69,884		
4		Vodorovné konstrukce					
9		Ostatní konstrukce a práce					
23	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Silniční zábradlí na horním okraji zdi dvoumadlové.	M	77,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 202 Opěrná zeď u parkovacího pruhu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: _____

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC**Objekt:** Obec Obec Obrataň**Rozpočet:** SO 203 Opěrná zeď pod nádražím**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 203 Opěrná zeď pod nádražím

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina	T	774,070		
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Zkoušky nad rámec ČSN	KPL	1,000		
3	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Čerpání se souhlasem Ad, TD a zástupce objednatele	KPL	1,000		
4	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU vyhodnocení základové spáry, vyhodnocení materiálu a návrh úprav pro zpětný zásyp	KČ	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS realizační dokumentace stavby SO 203 - výkresy výztuže včetně výkazu výztuže + ocelové sloupky zábradlí 3x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
6	12110A		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY Sejmutí ornice v tl. 150 mm ze stávajícího svahu v místě budované opěrné zdi	M3	10,977		
7	12110B	1	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA NA MEZIDEPONII	M3KM	4,715		
8	12110B	2	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA NA POZEMEK p.č. 548/2	M3KM	0,775		
9	13173A		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	111,516		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 203 Opěrná zeď pod nádražím

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	13173B	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA NA MEZIDEPONII	M3KM	36,400		
11	13173B	2	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3KM	775,200		
12	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA MEZIDEPONII BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	72,800		
13	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	38,720		
14	17491		ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ Zásyp zlepšenou zeminou dle návrhu geotechnika.	M3	72,712		
15	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M NA POZEMKU p.č. 548/2 Uložení a rozprostření zbylé ornice na pozemku p.č. 548/2	M2	15,400		
16	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	47,058		
17	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Na svahu ve spádu 1:2	M2	47,060		
1			Zemní práce				
2			Základy				
18	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) Obetonování drenážní trubky na rubu zdi drenážním betonem C16/20 XF1	M3	2,880		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 203 Opěrná zeď pod nádražím

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	13,068		
20	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1,307		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
21	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 ŽB dřík opěrné zdi z betonu C 25/35-XF2, XC4, XD2	M3	15,444		
22	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	1,544		
23	33894B		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ DODATEČNĚ KOTVENÉ Dodávka a montáž ocelových plotových sloupků, které jsou chemickými kotvami kotveny na vnější líc OZ	T	0,120		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
24	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton C12/15 XA1 Použito jako podkladní beton pod základ opěrné zdi	M3	6,185		
25	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Spádový a výplňový beton C16/20 XF1 pod drenáž na rubu opěr	M3	4,752		
4		Vodorovné konstrukce					

7 Přidružená stavební výroba

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC**Objekt:** Obec Obec Obrataň**Rozpočet:** SO 402.Obec Veřejné osvětlení (posun jednoho stávajícího sloupu) - Obec**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 2023 Obrataň III/1292 Obrataň OBEC
Objekt: Obec Obec Obrataň
Rozpočet: SO 402.Obec Veřejné osvětlení (posun jednoho stávajícího sloupu) - Obec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01110	VOO	Veřejné osvětlení	KPL	1,000		
			Veřejné osvětlení posun stávajícího sloupu v km 0,460 mimo chodník				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: