

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ**Objekt:** 0 Všeobecné a předběžné položky**Rozpočet:** 0 Všeobecné a předběžné položky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: 0 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: 0 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání s Policií ČR a získání povolení uzavírky silnic	KPL	1,000		
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba Veškré přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení, výstražné vozíky, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi.	KPL	1,000		
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vytyčení inž. sítí. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, kanalizace, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. Ručně kopané sondy k ověření hl. uložení inženýrských sítí, bude odsouhlaseno objednatelem.	KPL	1,000		
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ VEŠKERÁ NUTNÁ ZAMĚŘENÍ PŘI REALIZACI DÍLA. (NAPŘ. VYTYČOVÁNÍ BĚHEM REALIZACE A PRŮBĚŽNÁ GEODETICKÁ ČINNOST)	KPL	1,000		
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA KE KOLAUDACI DÍLA.	KPL	1,000		
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY V POČTU PARÉ DLE SOD.	KPL	1,000		
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: 0 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: 0 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			GEOMETRICKÝ ODDĚLOVACÍ PLÁN PRO MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ, OVĚŘENÝM KATASTRÁLNÍM ÚŘADEM. V POČTU PARÉ DLE SOD.				
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE SADA BAREVNÝCH FOTOGRAFIÍ V DIGITÁLNÍ FORMĚ 3x ZÁVĚREČNÁ FOTODOKUMENTACE V ALBU S PODPISEM V DIGITÁLNÍ FORMĚ	KPL	1,000		
9	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Vypracování KZP, TP, TePř, závěrečné zprávy zhotovitele	KPL	1,000		
10	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE VELKOPLOŠNÁ TABULE 250x175 CM S POPISEM STAVBY, INVESTORA, DODAVATELE, ATD.	KUS	1,000		
11	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ ZHOTOVITEL SI ZAJISTÍ PLOCHU PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPL	1,000		
12	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ÚHRNNÁ ČÁSTKA MUSÍ OBSAHOVAT VEŠKERÉ NÁKLADY NA DOČASNÉ ÚPRAVY A REGULACI DOPRAVY (I PĚŠÍ) NA STAVENIŠTI A NEZBYTNÉ ZNAČENÍ A OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ BOZP NA STAVENIŠTI	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ**Objekt:** ÚSEK A KOMUNIKACE**Rozpočet:** ÚSEK A KOMUNIKACE**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov kříž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK A KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK A KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	2 760,507		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	12,500		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	113131		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM Bude deponována v místě stavby pro použití do recyklace za studena na místě dle receptury.	M3	288,660		
4	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	604,520		
5	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Vč. odvozu a uložení na skládku k tomu určenou dle dispozic zhotovitele	M	50,000		
6	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	84,000		
7	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	34,645		
8	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sanace podloží, bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	M3	849,000		
9	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	84,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK A KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK A KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	97,000		
11	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6,750		
12	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	6,000		
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 527,615		
14	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zemní krajnice ŠD fr. 0/32	M3	11,000		
15	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Přípojky odvodňovacích objektů ŠD 0/32	M3	5,780		
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 698,000		
17	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ VČ. DODÁNÍ ORNICE	M3	24,000		
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	240,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
19	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Filtrační a separační geotextilie 300g/m2, bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	M2	1 698,000		
20	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	849,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK A KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK A KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI. Sanace podloží kamenivo fr. 63/125mm				
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
21	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,950		
22	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PÍSKOVÉ LOŽE TL. 50MM	M3	0,300		
23	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100mm a spárování maltou M25XF	M3	7,500		
24	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betonový práh C25/30XF3	M3	1,280		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
25	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM Materiál do recyklace za studena ŠD fr. 0/32	M2	1 782,500		
26	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD fr. 0/32 tl. 200mm	M2	1 782,500		
27	567306		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude použit stávající materiál z asfaltových vrstev z mezideponie.	M3	288,660		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK A KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK A KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	567326		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM Frézink v tl. 100mm	M2	14,000		
29	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Recyklace bude provedena ze stávajícího materiál z asfaltových vrstev z mezideponie a doplněna o ŠD fr. 0/32. Dle receptury.	M2	1 782,500		
30	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	71,000		
31	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 INFITRAČNÍ POSTŘIK MOD. ASFALTOVOU EMULZÍ C50BP4 0,6KG/M2	M2	1 782,500		
32	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 C60 BP5 0,5kg/m2 POD OBRUSNOU VRSTVU	M2	1 740,100		
33	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 PMB 45/80-65	M2	1 760,125		
34	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ PMB 25/55-65	M2	1 740,100		
35	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 POSYP NA INFITRAČNÍ POSTŘIK HDK2/4, 3,0kg/m2	M2	1 782,500		
36	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Odvodňovací žlab, žulová dlažba drobná 8/11 do bet. lože tl. 100mm C20/25nXF3, spárování maltou M25XF4	M2	30,310		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK A KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK A KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
8	Potrubí						
37	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	12,000		
38	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ V případě poškození nebo špatného stavu bude vyměněna. Bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	KUS	5,000		
39	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000		
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
40	9113C2		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	33,000		
41	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Demontáž stávajícího svodidla na meziskládku a bude znovu osazeno.	M	33,000		
42	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000		
43	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Dle projednání s PČR	KUS	6,000		
44	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK A KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK A KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Na skládku KSÚSV, středisko Třebíč				
45	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000		
46	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Na skládku KSÚSV, středisko Třebíč	KUS	8,000		
47	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	11,000		
48	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	90,529		
49	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	44,000		
50	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	119,000		
51	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH V případě vypadnutí, vytrhnutí. Bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	M	150,000		
52	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	84,000		
53	93641		LAPAČ SPLAVENIN	KUS	2,000		
54	96657		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	42,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK A KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK A KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	5,000		
			V případě poškození, špatného stavu. Bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ**Objekt:** ÚSEK B KOMUNIKACE**Rozpočet:** ÚSEK B KOMUNIKACE**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK B KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK B KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1 758,501		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,500		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	113131		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM Bude deponována v místě stavby pro použití do recyklace za studena na místě dle receptury.	M3	165,750		
4	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	370,940		
5	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	35,000		
6	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	68,880		
7	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sanace podloží, bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	M3	483,000		
8	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	135,000		
9	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	129,000		
10	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,875		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK B KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK B KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,500		
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	975,445		
13	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zemní krajnice ŠD fr. 0/32	M3	22,000		
14	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Připojky odvodňovacích objektů ŠD 0/32	M3	4,340		
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 080,000		
16	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ VČ. DODÁNÍ ORNICE	M3	31,500		
17	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	315,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
18	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Filtrační a separační geotextilie 300g/m2, bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	M2	966,000		
19	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI. Sanace podloží kamenivo fr. 63/125mm	M3	483,000		
2			Základy				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK B KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK B KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	Vodorovné konstrukce						
20	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,425		
21	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PÍSKOVÉ LOŽE TL. 50MM	M3	0,225		
22	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100mm a spárování maltou M25XF	M3	5,750		
23	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Betonový práh C25/30XF3	M3	0,640		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
24	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM Materiál do recyklace za studena ŠD fr. 0/32	M2	1 080,000		
25	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD fr. 0/32 tl. 200mm	M2	1 080,000		
26	567306		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude použit stávající materiál z asfaltových vrstev z mezideponie.	M3	165,750		
27	567326		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM Frézink v tl. 100mm	M2	61,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK B KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK B KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Recyklace bude provedena ze stávajícího materiál z asfaltových vrstev z mezideponie a doplněna o ŠD fr. 0/32. Dle receptury.	M2	1 080,000		
29	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	112,000		
30	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 INFITRAČNÍ POSTŘIK MOD. ASFALTOVOU EMULZÍ C50BP4 0,6KG/M2	M2	1 080,000		
31	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 C60 BP5 0,5kg/m2 POD OBRUSNOU VRSTVU	M2	982,000		
32	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 PMB 45/80-65	M2	924,000		
33	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ PMB 25/55-65	M2	982,000		
34	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 POSYP NA INFITRAČNÍ POSTŘIK HDK2/4, 3,0kg/m2	M2	1 080,000		
35	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Žulová dlažba drobná 8/11 do lože z kameniva 4/8 tl. 40mm	M2	41,000		
5	Komunikace						
8	Potrubí						
36	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	9,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK B KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK B KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	89712		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ V případě poškození nebo špatného stavu bude vyměněna. Bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	KUS	2,000		
38	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
39	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	5,000		
40	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Dle projednání s PČR	KUS	1,000		
41	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Na skládku KSÚSV, středisko Třebíč	KUS	5,000		
42	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		
43	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Na skládku KSÚSV, středisko Třebíč	KUS	2,000		
44	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	24,950		
45	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	36,625		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK B KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK B KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	42,000		
47	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	54,000		
48	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	35,000		
49	93641		LAPAČ SPLAVENIN	KUS	1,000		
50	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH V případě poškození, špatného stavu. Bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	KUS	1,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ**Objekt:** ÚSEK C KOMUNIKACE**Rozpočet:** ÚSEK C KOMUNIKACE**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK C KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK C KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1 582,146		
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	6,300		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	113131		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM Bude deponována v místě stavby pro použití do recyklace za studena na místě dle receptury.	M3	199,410		
4	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	342,720		
5	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Vč. odvozu a uložení na skládku k tomu určenou dle dispozic zhotovitele	M	58,000		
6	113721		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM Bude deponována v místě stavby pro použití do recyklace za studena na místě dle receptury.	M3	4,440		
7	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	122,000		
8	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Sanace podloží, bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	M3	504,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK C KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK C KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,000		
10	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	29,250		
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	885,720		
12	17581	B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Přípojky odvodňovacích objektů ŠD 0/32	M3	28,550		
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 008,000		
14	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ VČ. DODÁNÍ ORNICE	M3	7,400		
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	74,000		
1	Zemní práce						
2	Základy						
16	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Filtrační a separační geotextilie 300g/m2, bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	M2	1 008,000		
17	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI. Sanace podloží kamenivo fr. 63/125mm	M3	504,000		
2	Základy						
4	Vodorovné konstrukce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK C KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK C KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,600		
19	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO PÍSKOVÉ LOŽE TL. 50MM	M3	0,975		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
20	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM Materiál do recyklace za studena ŠD fr. 0/32	M2	1 008,000		
21	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD fr. 0/32 tl. 200mm	M2	1 016,000		
22	567306		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude použit stávající materiál z asfaltových vrstev z mezideponie.	M3	203,850		
23	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Recyklace bude provedena ze stávajícího materiál z asfaltových vrstev z mezideponie a doplněna o ŠD fr. 0/32. Dle receptury.	M2	1 008,000		
24	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 INFITRAČNÍ POSTŘIK MOD. ASFALTOVOU EMULZÍ C50BP4 0,6KG/M2	M2	950,000		
25	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 C60 BP5 0,5kg/m2 POD OBRUSNOU VRSTVU	M2	1 061,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK C KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK C KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11 PMB 45/80-65	M2	1 061,000		
27	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ PMB 25/55-65	M2	950,000		
28	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 POSYP NA INFITRAČNÍ POSTŘÍK HDK2/4, 3,0kg/m2	M2	950,000		
29	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Žulová dlažba drobná 8/11 do lože z kameniva 4/8 tl. 40mm	M2	58,000		
30	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	8,000		
31	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	26,000		
5	Komunikace						
8	Potrubí						
32	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	39,000		
33	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ V případě poškození nebo špatného stavu bude vyměněna. Bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	KUS	6,000		
34	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000		
8	Potrubí						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK C KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK C KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
35	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku	M	4,000		
36	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Dle projednání s PČR	KUS	3,000		
37	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Na skládku KSÚSV, středisko Třebíč	KUS	2,000		
38	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		
39	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Na skládku KSÚSV, středisko Třebíč	KUS	2,000		
40	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	38,000		
41	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	33,125		
42	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	78,000		
43	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	74,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 045 II/408, II/411 Dešov křiž. II/408 a II/411 KRAJ
Objekt: ÚSEK C KOMUNIKACE
Rozpočet: ÚSEK C KOMUNIKACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH V případě vypadnutí, vytrhnutí. Bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	M	55,000		
45	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	122,000		
46	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH V případě poškození, spatného stavu. Bude čerpáno dle skutečnosti a odsouhlaseno TDI.	KUS	1,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: