

Vysvětlení zadávací dokumentace č. III

Číslo jednací: 14988/2025

Název veřejné zakázky:	Gymnázium Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce podkroví
Název zadavatele:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtman Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení Ing. Pavel Novotný - ve věcech technických
Telefon:	+420 564 602 417, +420 564 602 221
E-mail:	nestrojilova.i@kr-vysocina.cz ; novotny.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s § 98 a 99 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 11. 2. 2025 a 13. 2. 2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

prosím o upřesnění specifikace interiérových dveří z oddílu Stavební úpravy PBR (PV1, PV2, PV3, PV6, PV7, PV8, PV9, PV10, PV12). Ve výpise prvků je uvedeno pouze předpokládaný vzhled hliník nikl nerez mat. Jedná se o hliníkové dveře? Nebo dveře budou masivní DDT a povrchová úprava HPL. Stejně jako dveře v oddílu Architektonicko stavební řešení?

Odpověď:


Zadavatel upřesňuje, že se jedná o masivní výrobek s povrchem HPL, popis vzhledu se týká použitého dveřního kování.

Dotaz č. 2:

V Soupisu prací a dodávek Objekt D.1.3: Stavební úpravy PBŘ jsou položky č. 62 a 63

62	K	767642213	Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm teleskopických, šířky přes 2500 do 3500 mm	kus	6,000
Online PSC VV			https://podminky.uz.cz/item/33_1983_2024_61/767642213 2*3*PV6		6,000
63	M	RMAT0001-2	PV6 - dveře Al prosklené 3000x3300, automat. ovládání, bezprahové, kouřotěsné, požární EI 15-C-S DP3, vč. doplňků	kus	6,000
Průběžná k zedáckou					

Ve výpisu prvků je tato specifikace:

PV6		DVEŘE POŽÁRNÍ EI 15-C-S DP3 OBOUSTRANNĚ POSUVNÉ DVOUKŘÍDLÉ 1500/2100 VE STAVEBNÍM OTVORU 3000 X 3300 MM BEZPRAHOVÉ, KOUŘOTĚSNÉ OVLÁDÁNÍ: AUTOMATICKÉ PROVOZNÍ POLOHA: OTEVŘENO PROSKLENÍ: ČIRÉ POŽÁRNÍ SKLO, PROSKLENÍ BUDE OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY (BEZPEČNOSTNÍ SAMOLEPKY 50 X 50 MM 50 MM OD SEBE VE VÝŠCE 1,1 - 1,6 M NAD PODLAHOU) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL 9016 ÚPRAVY: SOUVISEJÍCÍ S POŽADOVANÝM STANDARDEM OVLÁDÁNÍ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE URČENO NA ZÁKLADĚ NÁVRHU VÝROBCE, KOVÁNÍ A PŘÍPADNĚ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY URČÍ ODPOVĚDNÁ OSOBA STAVEBNÍKA SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA INSTALAČNÍ PŘÍPRAVU VIZ POZNÁMKA
------------	--	---

POU 6

INSTALACE NOVÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ

UPOZORNĚNÍ: DVEŘE V KOUŘOTĚSNÉM PROVEDENÍ

Stavební otvor má rozměr 3 x 3 m a výplně do tohoto stavebního otvoru má rozměr 1,5 x 2,1 m.

Není specifikována část stěny nad dveřmi – výška od 2,1 m do 3,3 m.

Protipožární posuvné dveře s certifikátem nelze vyrobit s výškou 3,3 m.

Žádáme o doplnění specifikace k prvku PV6.

Odpověď:

Zadavatel doplnil do specifikace nadsvětлік, změna byla zapracována do soupisu prací, dodávek a služeb a do soupisu požárních výplní otvorů – viz aktualizovaný soupis prací pod názvem souboru „Aktualizace ze dne 14. 2. 2025“ a aktualizovaný dokument „Soupis požárních výplní otvorů – aktualizace ze dne 14. 2. 2025“.

Dotaz č. 3:

V projektové dokumentaci „702.1-09 Výpis prvků“ u vnitřních dveří D1, D2, D3 je specifikace materiálu HPL, RAL 5018.

U vnitřních dřevěných dveří z HPL materiálu se povrch dveří nevyrábí v odstínech RAL, ale vyrábí se v dekorech Egger, kde každý odstín je v jiné cenové relaci. Podobný odstín k požadované RAL 5018 není.

Žádáme o upřesnění specifikace vnitřních dřevěných dveří.

Odpověď:

S ohledem na vizuální záměr související s celkovou koncepcí interiéru je požadována barevná úprava dveřních křidel. Zpracovatel návrhu interiéru předpokládá individuální řešení cenové nabídky, možnost byla ověřena u etablovaného prodejce. Uvedený odstín RAL je přibližnou specifikací požadovaného odstínu.

Dotaz č. 4:

V Soupisu prací a dodávek Objekt 702-1 - SO 702.1 - Architektonicko - stavební řešení je položka č. 158

158	M	60756142.R1	linoleum přírodní jednovrstvé antistatické II 2,5mm, hořlavost Cfl-s1, třída zátěže 34, protiskluznost R9 Třída DS ($\mu \geq 0,30$), Třída kročejového hluku C (≤ 85 dB)	m2	658,152	
-----	---	-------------	---	----	---------	--

Dodavatel povlakových podlah upozorňuje, že přírodní linoleum nelze dodat jako antistatické a na nereálnou hodnotu třídy kročejového hluku 85 dB.

Žádáme o prověření a případnou úpravu specifikace podlahového materiálu.

Odpověď:

Návrh podlahové krytiny byl s ohledem na nároky kladené uživatelem volen z produkce etablovaného prodejce, který požadované technické a environmentální specifikace splňuje. Výrobek je primárně určen pro použití ve školních zařízeních. Z pohledu předpokládané kvality a designu podlahové krytiny uvádíme základní specifikaci dodavatele:

Typ výrobku ISO 24011 Jednovrstvé přírodní linoleum

Komerční použití EN ISO 10874 34 velmi vysoká zátěž

Protiskluznost DIN 51130 R9

Protiskluznost EN 13893 Třída DS ($\mu \geq 0,30$)

Sklon ke vzniku statické elektřiny EN 1815 Antistatický (≤ 2 kV)

Zvuková izolace - ΔL_w EN ISO 10140-3 / 717-2 6 dB

Třída kročejového hluku NF S31-074 Třída C (≤ 85 dB)

Společně k dotazu č. 3 a 4:

Vzhledem k záměru vytvořit v interiéru školy kvalitní vizuální prostředí je primárně předpokládáno celkové barevné sladění materiálů v interiéru použitých. Zpracovatel návrhu respektuje fakt, že vybraný dodavatel bude vzorkovat materiálové řešení v

souladu s nabídkou. Navržené a v PD popsané požadavky však srozumitelně deklarují nároky na vizuální stránku interiéru kladené, které je nezbytné do nabídkové ceny promítnout.

Dotaz č. 5:

V Soupisu prací a dodávek Objekt 701 - SO 701 - Bourací práce je položka č. 14.

Dle certifikovaného provozovatele skládky je tento odpad (asfaltové pásy) dle kódu odpadu zaříděn chybně. Cena tohoto odpadu bude několikanásobně vyšší než dle uvedeného kódu.

Žádáme o prověření a případnou úpravu specifikace podlahového materiálu.

Odpověď:

Zadavatel prověřil uvedenou položku, položka je uvedena správně. Dodavatel ocení položku dle svých zvyklostí a možností, v tomto případě dle nabídky provozovatele skládky v dostupném místě skládky od stavby.

Informace zpracovatele projektové dokumentace k zařídění odpadu:

Současně vyráběné asfaltové pásy

Asfaltové pásy jsou vyráběny výlučně z ropných asfaltů a dalších komponent jakou jsou minerální plniva a další látky, jejichž likvidace nebo expozice nepředstavuje žádné nebezpečí. Asfaltové pásy, tak jak je známe dnes, neobsahují žádnou z výše uvedených nebezpečných složek (azbest a pod.).

Správné zařídění odpadu

Katalog a klasifikaci odpadu obsahuje příloha 1 Vyhlášky 8/2021 Sb. V její části 17 jsou uvedeny různé materiálové báze odpadů ze stavební činnosti, jako jsou keramika, sádra, kov apod. včetně asfaltových materiálů.

Současně vyráběné asfaltové pásy, jsou zařazeny v katalogu odpadu do skupiny 17 03 02 (bez obsahu dehtu).

Katalog odpadu podle přílohy 1 Vyhlášky 8/2021 Sb.:

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O

Do elektronického nástroje E-ZAK do sekce Zadávací dokumentace byl vložen aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pod názvem souboru Aktualizace ze dne 14. 2. 2025, který plně nahrazuje soubor původní a jeho použití při ocenění nabídky je pro dodavatele závazné.

Dále byl vložen aktualizovaný dokument „Soupis požárních výplní otvorů – aktualizace ze dne 14. 2. 2025.

Tímto vysvětlením dochází k doplnění a změně zadávací dokumentace, proto zadavatel s ohledem na § 99 zákona posoudil povahu tohoto doplnění a změny a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodu 9. zadávacích podmínek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 24. 2. 2025 v 10 hod.

Ing. Zdeněk Berka
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Kraje Vysočina