NS - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

M

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ OPLECHOVÁNÍ

OZN.	SCHÉMA 2D M 1:20	POPIS PRVKU	délka celkem [mm]
K50		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY, MĚDĚNÉ, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ	120950
K51		OPLECHOVÁNÍ KAMENNÉHO SOKLU, MĚDĚNÉ, TL. PLECHU 0,6mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ	105250
K52		OPLECHOVÁNÍ SOKLU, MĚDĚNÉ, TL. PLECHU 0,6mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ	42900

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ ODVODNĚNÍ

OZN.	POPIS PRVKU	průměr [mm]	délka celkem [mm]	KUSY
Ž01	DEŠŤOVÝ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ, MĚDĚNÝ, RŠ 400, + ŽLABOVÝ HÁK 1,5 KS/BM	200	173500	20
Ž02	DEŠŤOVÝ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ, MĚDĚNÝ, RŠ 330, + ŽLABOVÝ HÁK 1,5 KS/BM	160	13950	2
Ž03	DEŠŤOVÝ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ, MĚDĚNÝ, RŠ 250, + ŽLABOVÝ HÁK 1,5 KS/BM	110	9000	2
Ž04	NÁSTŘEŠNÍ DEŠŤOVÝ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ, MĚDĚNÝ, RŠ 400, + ŽLABOVÝ HÁK 1,5 KS/BM	200	30600	2
Ž06	DEŠŤOVÝ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ, MĚDĚNÝ, RŠ 500, + ŽLABOVÝ HÁK 1,5 KS/BM	240	8200	1
Ž07	ŽLABOVÝ ROH PŮLKRUHOVÝ VNĚJŠÍ, MĚDĚNÝ, RŠ 400	200		16
Ž08	ŽLABOVÝ ROH PŮLKRUHOVÝ VNITŘNÍ, MĚDĚNÝ, RŠ 400	200		12
Ž09	DEŠŤOVÝ KOTLÍK OVÁLNY, 400/150, MEDĚNÝ	200		11
Ž10	DEŠŤOVÝ KOTLÍK OVÁLNY, 400/150, MEDĚNÝ + KOLENO A CCA 1M TRUBKY TAK, ABY BYLO VYUSTĚNO NAD HŘEBENEM TĚLOCVIČNY	200		1
Ž11	DEŠŤOVÝ KOTLÍK OVÁLNY, 500/200, MEDĚNÝ	200		1
Ž12	DEŠŤOVÝ SVOD , MĚDĚNÝ, D=150MM, + PŘÍSLUŠNÝ KOTVÍCÍ TRN S HMOŽDINKOU A OBJÍMKA, 0,5 KS/BM	150	144150	13
Ž13	DEŠŤOVÝ SVOD , MĚDĚNÝ, D=200MM, + PŘÍSLUŠNÝ KOTVÍCÍ TRN S HMOŽDINKOU A OBJÍMKA, 0,5 KS/BM	200	15250	1
Ž14	KOLENO 72st., MĚDĚNÉ, D=120MM	120		1
Ž15	KOLENO 72st., MĚDĚNÉ, D=150MM	150		30
Ž16	KOLENO 72st., MĚDĚNÉ, D=200MM	200		2
Ž17	KOLENO 72st., MĚDĚNÉ, D=80MM	80		5

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ PARAPETŮ

OZN.	SCHÉMA 2D M 1:20	POPIS PRVKU	hloubka [mm]	délka [mm]	KS
K01		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 240mm	170	1 200	2
K02		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 240mm	170	1 250	2
K03		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 270mm	200	1 150	2
K04		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 280mm	210	1 200	6
K05		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 290mm	220	1 250	2
K06		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | ROZŠÍŘENÍ OPLECHOVÁNÍ NA KAMENNÉM PARAPETU CCA 150MM NA KAŽDOU STRANU, HLOUBKA ROZŠÍŘENÍ CCA 100MM | RŠ 320mm	250	1 500	6
K07		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 320mm	250	1 500	2
K08		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 340mm	270	1 500	1
K09		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 370mm	300	1 400	2
K10		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | ROZŠÍŘENÍ OPLECHOVÁNÍ NA KAMENNÉM PARAPETU CCA 150MM NA KAŽDOU STRANU, HLOUBKA ROZŠÍŘENÍ CCA 100MM | RŠ 370mm	300	1 400	1
K11		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | ROZŠÍŘENÍ OPLECHOVÁNÍ NA KAMENNÉM PARAPETU CCA 200MM NA KAŽDOU STRANU, HLOUBKA ROZŠÍŘENÍ CCA 150MM | RŠ 370mm	300	1 400	5
K12		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 370mm	300	1 500	9
K13		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | ROZŠÍŘENÍ OPLECHOVÁNÍ NA KAMENNÉM PARAPETU CCA 150MM NA KAŽDOU STRANU, HLOUBKA ROZŠÍŘENÍ CCA 100MM | RŠ 370mm	300	1 500	2
K14		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 400mm	330	1 500	7
K15		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 400mm	330	1 600	3
K17		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | ROZŠÍŘENÍ OPLECHOVÁNÍ NA KAMENNÉM PARAPETU CCA 150MM NA KAŽDOU STRANU, HLOUBKA ROZŠÍŘENÍ CCA 100MM | RŠ 410mm	340	1 500	1
K17		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | ROZŠÍŘENÍ OPLECHOVÁNÍ NA KAMENNÉM PARAPETU CCA 150MM NA KAŽDOU STRANU, HLOUBKA ROZŠÍŘENÍ CCA 100MM | RŠ 410mm	340	1 500	11
K18		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 420mm	350	1 575	3
K19		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | RŠ 420mm	350	1 600	3
K20		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | ROZŠÍŘENÍ OPLECHOVÁNÍ NA KAMENNÉM PARAPETU CCA 200MM NA KAŽDOU STRANU, HLOUBKA ROZŠÍŘENÍ CCA 150MM | RŠ 430mm	360	1 500	14
K21		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | ROZŠÍŘENÍ OPLECHOVÁNÍ NA KAMENNÉM PARAPETU CCA 200MM NA KAŽDOU STRANU, HLOUBKA ROZŠÍŘENÍ CCA 150MM | RŠ 450mm	380	1 500	14
K22		MĚDĚNÝ PARAPET, TL. PLECHU 0,7mm, PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ | ROZŠÍŘENÍ OPLECHOVÁNÍ NA KAMENNÉM PARAPETU CCA 200MM NA KAŽDOU STRANU, HLOUBKA ROZŠÍŘENÍ CCA 150MM | RŠ 470mm	400	1 500	26

poznámka:
- kótování jednotlivých parapetů je totožné s parapetem K01 pouze s tím rozdílem, že hloubka parapetu je odlišná na základě sloupce v tabulce uvádějící hloubku parapetu
- finální rozměry nutno ověřit přímo na stavbě před zadáním do výroby

OBECNÉ POZNÁMKY

obecné poznámky

POZ-01	HROMOSVOD	HROMOSVOD BUDE DEMONTOVÁN A ZNOVU POUŽIT PO PROVEDENÍ FASÁDY A NOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
POZ-02	OKNA A DVEŘE	ROZMĚRY VÝPLNÍ PRVKŮ JE NUTNÉ (PŘED SAMOTNOU VÝROBOU, REALIZACÍ, PŘÍPADNĚ PŘED ZPRACOVÁNÍM FINÁLNÍ CENOVÉ NABÍDKY) OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
POZ-03	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	VEŠKERÉ NAVRHOVANÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JE NUTNÉ PŘED SAMOTNOU VÝROBOU, REALIZACÍ, PŘÍPADNĚ PŘED ZPRACOVÁNÍM FINÁLNÍ CENOVÉ NABÍDKY JEJICH PŘESNÉ ZAMĚŘENÍ DODAVATELEM. JEDNÁ SE O O ATIPICKÉ ROZMĚRY A TVARY VZHLEDEM KE ČLENITOSTI FASÁDY A STÁŘÍ OBJEKTU.
POZ-04	SPÁD ŽLABŮ	SPÁD DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ BUDE ROZPOČÍTÁN PŘESNĚ KLEMPÍŘI NA STAVBĚ. MINIMÁLNÍ SPÁD JE VŠAK STANOVEN NA 0,007%, COŽ ODPOVÍDÁ 7mm NA 1bm.

OSTATNÍ POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÉ KÓTY JSOU VZTAŽENY K ± 0,000
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘE REALIZACÍ DANÉ ČÁSTI STAVBY
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY A VÝMĚRY OPROTI NAVRHOVANÝM V TÉTO DOKUMENTACI SE MOHOU PŘI REALIZACI VÝRAZNĚ LIŠIT - PŘI NÁVRHU BYLO VYCHÁZENO Z ROZMĚRŮ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ, PŘI KTERÉM MOHLY VZNIKNOUT ODCHYLKY
- KONEČNÉ ÚPRAVY NUTNO UPŘESNIT INVESTOREM, UŽIVATELI, PROJEKTEM A VYBRANÝMI ZHOTOVITELI STAVBY VČETNĚ UPŘESNĚNÍ ROZSAHU PRACÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁVÁNA DLE NOREM, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ

- PRO ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE BYL POUŽIT SOFTWARE, PRACUJÍCÍ VE 3D ROZHRANÍ - TYTO PROGRAMY PRACUJÍ S PŘESNÝMI ROZMĚRY - ROZMĚRY JSOU TEDY VŽDY NA JEDNOTKU MILIMETRU A NEJSOU ZAOKROUHLOVÁNY
-> ZAKRESLOVACÍ NORMA ČSN VZHLEDEM K POUŽITÉMU PROGRAMU NEMUSÍ BÝT VE SPECIFICKÝ PŘÍPADECH VŽDY DODRŽENA - TATO SKUTEČNOST VŠAK NEZHORŠUJE GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ AUTORSKÝ MYŠLENKY, NEBOŤ JE VŽDY V DOSTATEČNÉ MÍŘE INFORMACE POPSÁNA, RESPEKTIVE ZNÁZORNĚNA JINÝM ZPŮSOBEM

- STAVBA NEOBSAHUJE AZBEST A FORMALDEHYD A ANI JINÉ ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ MATERIÁLY. NA OBJEKTU NESÍDLÍ ŽÁDNÍ PTÁCI
- PŘED REALIZACÍ NABÍDEK PRO ZÁMĚR JE NUTNÉ, ABY SE ZPRACOVATEL NABÍDKY DOSTAVIL NA OSOBNÍ OHLEDÁNÍ NA MÍSTĚ PRO ELIMINOVÁNÍ PŘÍPADNÝCH NEDOSTATKŮ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. NAPŘÍKLAD MNOŽSTVÍ A REÁLNÉ DÉLKY DEŠŤOVÝCH SVODŮ, ŽLABŮ ATP.

DRUH PRÁCE	**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**		
VYPRACOVAL	ING. FILIP NEUWIRTH	projektant pozemních staveb	
ZODP. PROJEKTANT	ING. SLAVOMÍR LANGMAJER	ČKAIT | 1000734	
OBJEDNATEL	OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS JIHLAVA, KAROLÍNY SVĚTLÉ 2, 588 01 JIHLAVA		
MÍSTO STAVBY	NÁM. SVOBODY 127/1, 586 01 JIHLAVA, parc.č. 201, k.ú. JIHLAVA, SÚ JIHLAVA		
NÁZEV STAVBY	**OPRAVA FASÁDY BUDOVY OBCHODNÍ AKADEMIE JIHLAVA, NÁMĚSTÍ SVOBODY 1**		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01		
ČÁST DOKUMEN.	D.1.1.3 - Výkresová část		
NÁZEV:	**NS - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ**		

ATELIER atelier IČO: 18197621
BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA

ČÍSLO PARÉ	1 2 3 4 5 6 7 8
FORMÁT	800x297 / 4xA4
DATUM	04.12.2024
STUPEŇ PD	DPS
Č. ZAKÁZKY	P1117/2024
MĚŘÍTKO	M
Č. VÝKRESU	D.1.1.3.22