

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 27. 2. 2025, 28. 2. 2025 a 3. 3. 2025 následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Ve výkazech výměr, které jsme obdrželi od zadavatele jsou v objektech: ZSJ.101, ZSJ.107, ZSJ.108 uvedeny položky č. 27 a 28 viz níže. Zajištění jednotlivých stavebních jam je podle projektu řešené pomocí záporového pažení s výdřevou. V technické zprávě ani ve výkresech není žádná informace o stříkaném betonu. Ale ve výkazu výměr jsou položky stříkaného betonu tl. 150 mm jejichž výměra je totožná s výměrou výdřevy. Nedublují se tyto položky? Jaké je event. vyztužení stříkaného betonu?

ZSJ.101 - Zajištění stavební jámy - 101 -D.2.70

27	K	153211003	Zřízení stříkaného betonu tl přes 100 do 150 mm skalních a poloskalních ploch "-Výměry získány z 3D modelu." viz.p6	m2	919,376
28 VV	M	58932571.RR01	beton C 16/20 P6 919,376 * 0,15	m3	137,906 137,906

ZSJ.107 - Zajištění stavební jámy - 107 - D.2.70

27	K	153211003	Zřízení stříkaného betonu tl přes 100 do 150 mm skalních a poloskalních ploch "~Výměry získány z 3D modelu." viz.p6	m2	671,190
28 VV	M	58932571.RR01	beton C 16/20 671,19 * 0,15	m3	100,679 100,679

ZSJ.108 - Zajištění stavební jámy - 108 - D.2.70

27	K	153211003	Zřízení stříkaného betonu tl přes 100 do 150 mm skalních a poloskalních ploch "~Výměry získány z 3D modelu." viz.p6	m2	1 516,999
28 VV	M	58932571.RR01	beton C 16/20 1516,999 * 0,15	m3	227,550 227,550

Odpověď:

Předmětné položky jsou dobetonávky pažicích stěn, které budou sloužit jako rubové bednění nových konstrukcí. Viz. technická zpráva – kapitola 7.4.

Jsou tam proto, že pažení má nějaké výrobní tolerance, v našem případě cca 150 mm. Tato mezera (která bude v reálu tloušťky 0 - 300 mm) se musí něčím vyplnit, a to je ten beton.

Eventuální vyztužení je pouze konstrukční, počítána jedna síť 100/100/8 mm. Tj. i s překryvy cca 9,5 kg/m² nebo jinak 63,2 kg/m³. S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o výplň, zadavatel nepovažuje za nezbytné jakkoliv dále specifikovat.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci v bodě 9 Požadavky na formu zpracování nabídky a její obsah je uvedeno:

Dodavatel je povinen v rámci své nabídky předložit tyto dokumenty:

- 1. Doklady o kvalifikaci*** - v rozsahu a formě stanovené těmito zadávacími podmínkami.
- 2. Návrh smlouvy*** - musí být zpracován v souladu s podmínkami danými touto zadávací dokumentací (příloha č. 1 těchto zadávacích podmínek).
- 3. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*** – bude zpracován ve struktuře stanovené projektovou dokumentací a předložen jako nedílná součást nabídky dodavatele (**příloha č. 3a i 3b těchto zadávacích podmínek!**).
- 4. Dodavatelé v případě společné účasti ve své nabídce doloží, že za plnění veřejné zakázky zodpovídají společně a nerozdílně***

V předané zadávací dokumentaci jsme přílohu 3a a 3b nenalezli.

Soupis prací je obsažen v Příloha č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb kde je pouze jeden položkový rozpočet: 241001_Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům (zadání).

Odpověď:

Závorka je v bodě 9. zadávacích podmínek uvedena omylem, platí skutečnost uvedená v bodě „přílohy“, tj. zadavatel požaduje nacenit přílohu č. 3 - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby generované z informačního modelu stavby pod názvem „Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“.

Dotaz č. 3:

Na spoustě listů v soupisu prací se nachází POPISOVÉ POLOŽKY

44	K	POPIS.OH.01	Popisová položka_Přechod zdiva / železobeton opatřen armovací šikarinou 150 mm na každou stranu, zohlednit v J.C. omítek	popis	0,000		0,00	Popisová položka
----	---	-------------	--	-------	-------	--	------	------------------

Žádáme zadavatele o potvrzení, že u těchto popisových položek nevyplňujeme jednotkovou cenu.

Odpověď:

Zadavatel potvrzuje, že popisové položky, stejně jako případně další položky s nulovou výměrou, dodavatelé neoceňují.

Dotaz č. 4:

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace III byla vyjmuta položka 20 na listu zemní práce, tak že byla přidána odpočtová položka do specifikace změn soupisu prací se stejnou výměrou.

Specifikace změn

20	K	ZBYL.ORNICE	Zbylá ornice, která nebyla použita na stavbě, bude s ní zacházeno dle rozhodnutí investora, v této položce zohlednit všechny související práce s tím související, včetně případného prodeje ornice	m3	-8 353,640
	PP		Zbylá ornice, která nebyla použita na stavbě, bude s ní zacházeno dle rozhodnutí investora, v této položce zohlednit všechny související práce s tím související, včetně případného prodeje ornice		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Zpr Orn % * 0,2 - viz.p4		
	VV		-(70712,111 * 0,2 - 5788,782)		-8 353,640

Soupis prací

20	K	ZBYL.ORNICE	Zbylá ornice, která nebyla použita na stavbě, bude s ní zacházeno dle rozhodnutí investora, v této položce zohlednit všechny související práce s tím související, včetně případného prodeje ornice	m3	8 353,640
	PP		Zbylá ornice, která nebyla použita na stavbě, bude s ní zacházeno dle rozhodnutí investora, v této položce zohlednit všechny související práce s tím související, včetně případného prodeje ornice		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		Zpr Orn % * 0,2 - viz.p4		
	VV		-(70712,111 * 0,2 - 5788,782)		8 353,640

Žádáme zadavatele o potvrzení, že takto vyjmuté položky (které nejsou součástí předmětu díla) neoceňujeme, respektive je oceníme nulovou hodnotou.

Odpověď:

Účastník řízení vyplní původní rozpočet, všechny položky budou oceněny. Následně vyplní soubor Specifikace změn, položky ze stejného objektu se stejným kódem musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou jako v původním rozpočtu. Nabídková cena účastníka řízení bude poté součet celkové ceny v rekapitulaci původního rozpočtu a celkové ceny v rekapitulaci cen Specifikace změn.

Zadavatel připomíná, že totožný popis tvorby nabídkové ceny je uveden i v souboru Specifikace změn a také v každém vysvětlení a změně zadávacích podmínek, která má vliv na soupis prací, dodávek a služeb (červeně vyznačený text)!

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr v listu Demolice je položka č.25 - Pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu, nicméně položka k samotné demontáži azbestu v listu chybí.

Žádáme zadavatele o doplnění položky likvidace azbestu.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a položka poplatek za likvidaci azbestu je obsahem zveřejněného soupisu prací, dodávek a služeb; jedná se o položku č. 35. Žádnou další položku tedy není dle názoru zadavatele třeba doplňovat.

Dotaz č. 6:

V předané zadávací dokumentaci jsme nenašli průzkum na výskyt nebezpečných odpadů.

Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění průzkumu.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a průzkum nebyl proveden, položka v soupisu prací, dodávek a služeb je určená odhadem procentuálně z celkového objemu demolice. Vychází z odborného předpokladu, že v rámci původních konstrukcí se nebezpečný odpad v odhadovaném objemu vyskytne.

Dotaz č. 7:

V předané zadávací dokumentaci jsme nenašli tabulku výztuží.

Žádáme zadavatele o prověření, případně doplnění tabulky.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a tabulky betonářské výztuže dokumentace neobsahuje. Dokumentace obsahuje schémata výztuže (nejedná se o podrobné výkresy výztuže) dle vyhlášky. V technické zprávě jsou uvedeny odhady stupně vyztužení železobetonových konstrukcí.

(strana 31 v TZ)

Odhad stupně vyztužení

Základová deska - 155 kg/m³

Suterénní obvodové stěny - 160 kg/m³

Vnitřní stěny PP - 130 kg/m³

Sloupy PP - 250 kg/m³

Sloupy NP - 280 kg/m³

Stěny NP - 115 kg/m³

Stropní desky PP i NP - 125 kg/m³

Tyto informace považuje zadavatel za dostatečný podklad pro tvorbu nabídkové ceny.

Dotaz č. 8:

Kovové podhledy

Podhled kovový se vzhledem pororoštu 600x600 - chodby				
PH04.01	konstrukce	železobetonový strop, viz stavebně-kční řešení		-
	bezprašný nátěr	penetrační, uzavírací		-
	instalační dutina	výška dutiny dle SH podhledu viz výkresová dokumentace		-
	akustická izolace	desky o rozměru 1200x600x50mm z minerálního vlákna vysoké hustoty, z pohledové strany dávkově barvená skelná tkanina v černé barvě, desky volně položené shora na konstrukci kovového podhledu; třída reakce na oheň (EN 13501-1) A2-s1,d0; jádro panelů nehořlavé podle EN ISO 1182		50
	nosný rošt	nosný rošt z oceli, včetně vymežovačů a ostatního příslušenství, antikoroziční třída C1, barva dle PD interiéru		-
	kazety	hliníkové kazety 600x600mm se vzhledem "pororoštu", barva dle PD interiéru		50
	TL. CELKEM			100

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci pojmu „vzhled pororoštu“.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a doplňuje informace do dokumentu skladeb (str. 80).

Dotaz č. 9:

Projektová dokumentace se v mnoha případech odkazuje na napojení již stávajícího systému, který je v nemocnici zaveden. Některé systémy (EPS, ERO,...) již byly v předchozích dotazech upřesněny, ne však všechny. Prosíme o specifikaci výrobce a typ stávajícího systému.

(popřípadě jméno servisní organizace, která má tento systém na starost.):

- SK - Strukturovaná kabeláž/telefonní a datové rozvody
- ACS/EKV - Systém elektronické kontroly vstupu
- INT – Interkom
- VS – Vyvolávací systém
- JČ – Jednotný čas

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že u strukturované kabeláže nelze určit konkrétního výrobce, neboť napříč areálem je instalována kabeláž od různých výrobců. U ostatních uvádí poskytovatele:

ACS/EKV: COMINFO

INT: 2N

VS: Kadlec elektronika

JČ: jednotný čas synchronizovaný pomocí NTP protokolu vůči několika zdrojům času

Dotaz č. 10:

V technické zprávě 103 nadzemní chodba č.103 se uvádí související stavební úpravy stávajícího pavilonu F:

- Oprava podlahy chodby 1.np v rozsahu celoplošné výměny nášlapné vrstvy
- Vyčištění a omytí fasády stávajícího objektu pavilonu F v plném rozsahu

Před zahájením bouracích prací bude provedeno statické posouzení projektantem na základě dílčího stavebně-technického průzkumu po odhalení stávajících bouráním dotčených konstrukcí

Podrobný postup při provádění bouracích prací bude stanoven projektantem v průběhu stavby po

V předaném soupisu prací jsme položku pro vyčištění a omytí fasády pavilonu F nedohledali, žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a doplňuje položku do soupisu prací, dodávek a služeb, tzn. aktualizuje dokument Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 11:

V tabulce zařízení profese VZT jsou uvedeny vzduchotechnické jednotky. Tyto jednotky však nelze přiřadit k jednotkám, které jsou uvedené ve specifikaci. Nelze určit, která jednotka odpovídá té určité (rozdílné číslování a pozice). Prosíme o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a doplňuje dokument výpisu VZT jednotek s přiřazením SNIM_kódu (označení v soupisu prací, dodávek a služeb) s označením jednotek v tabulce zařízení.

Dotaz č. 12:

Lité teraco: v PD chybí parametry teracové podlahy - pevnost v tlaku a za ohybu, otěr, třída hořlavosti, impregnační nátěr atd.

Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a doplňuje specifikaci do dokumentu skladeb konstrukcí (str. 29 a str.65).

Dotaz č. 13:

Zadavatel ve Vysvětlení, doplnění změna zadávacích podmínek z 19.2.2025 v Příloze č.3 úprava – soupis prací , dodávek a služeb s výkazem výměr zveřejnil výkaz výměr č.18 Specifikace změn, revize ARS - Výrobky - D.1.101.1, kde uvádí změnu položek:

49	K	OV02.01	OV02.01; NÁRAZOVÉ MADLO; Nárazové systémové madlo plastové, v. 140mm, s hliníkovou výtuhou, nesené systémovou konzolou, profilovaný povrch, v. osazení 900mm po h.h.; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;	m	-262,882
PP			OV02.01; NÁRAZOVÉ MADLO; Nárazové systémové madlo plastové, v. 140mm, s hliníkovou výtuhou, nesené systémovou konzolou, profilovaný povrch, v. osazení 900mm po h.h.; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;		
49	K	OV02.01.rev1	OV02.01; NÁRAZOVÉ MADLO; Nárazové systémové madlo plastové, v. 140mm, s hliníkovou výtuhou, nesené systémovou konzolou, profilovaný povrch, v. osazení 900mm po h.h., podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;	m	262,882
PP			OV02.01; NÁRAZOVÉ MADLO; Nárazové systémové madlo plastové, v. 140mm, s hliníkovou výtuhou, nesené systémovou konzolou, profilovaný povrch, v. osazení 900mm po h.h., podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;		
50	K	OV02.10	OV02.10; Ochrana stěny na pokoji; Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm; VÝŠKA: 600; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;	m2	-330,298
PP			OV02.10; Ochrana stěny na pokoji; Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm; VÝŠKA: 600; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;		
50	K	OV02.10.rev1	OV02.10; Ochrana stěn pokojů, Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;	m2	330,298
PP			OV02.10; Ochrana stěn pokojů, Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;		
51	K	OV02.11	OV02.11; Ochrana stěn na chodbách; Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm; VÝŠKA: 600; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;	m2	-387,244
PP			OV02.11; Ochrana stěn na chodbách; Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm; VÝŠKA: 600; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;		
51	K	OV02.11.rev1	OV02.11; Ochrana stěn chodeb, Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;	m2	387,244
PP			OV02.11; Ochrana stěn chodeb, Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;		

PD;

52	K	OV02.12	OV02.12; Ochrana dveří na chodbách; Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm; VÝŠKA: 600; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;	m2	-130,291
PP			OV02.12; Ochrana dveří na chodbách; Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm; VÝŠKA: 600; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;		
52	K	OV02.12.rev1	OV02.12; Ochrana dveřních křídel, Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na dveře, h.h. 400mm a 900mm; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;	m2	130,291
PP			OV02.12; Ochrana dveřních křídel, Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na dveře, h.h. 400mm a 900mm; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;		
53	K	OV02.20	OV02.20; OCHRANA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ; Fixní plastový nálep tvaru "L" 75x75mm, v. 800mm.; ŠÍŘKA: 75; VÝŠKA: 800; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;	kus	-590,000
PP			OV02.20; OCHRANA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ; Fixní plastový nálep tvaru "L" 75x75mm, v. 800mm.; ŠÍŘKA: 75; VÝŠKA: 800; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;		
53	K	OV02.20.rev1	OV02.20; OCHRANA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ; Fixní plastový nálep tvaru "L" 75x75mm, v. 800mm.; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;	kus	590,000
PP			OV02.20; OCHRANA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ; Fixní plastový nálep tvaru "L" 75x75mm, v. 800mm.; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;		
54	K	OV02.21	OV02.21; OCHRANA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ V CHÚC; Nehořlavý nárožní atyp. kovový prvek z lakovaného hliníku tvaru "L"50x50mm, v. 800mm; ŠÍŘKA: 50; VÝŠKA: 900; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;	kus	-5,000
PP			OV02.21; OCHRANA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ V CHÚC; Nehořlavý nárožní atyp. kovový prvek z lakovaného hliníku tvaru "L"50x50mm, v. 800mm; ŠÍŘKA: 50; VÝŠKA: 900; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;		
54	K	OV02.21.rev1	OV02.21; OCHRANA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ V CHÚC; Nehořlavý nárožní atyp. kovový prvek z lakovaného hliníku tvaru "L"50x50mm, v. 800mm; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;	kus	5,000
PP			OV02.21; OCHRANA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ V CHÚC; Nehořlavý nárožní atyp. kovový prvek z lakovaného hliníku tvaru "L"50x50mm, v. 800mm; podrobně viz. Výpis ostatních výrobků v PD;		

Uchazeč nenašel ve Vysvětlení zadavatele důvod uvedené změny výkazu výměr a také žádnou změnu v projektové dokumentaci u těchto položek:

Příloha č. 2b_DPS , JIHN_DPS_101_D1-1-604_OV uvádí:

OV02.01	NÁRAZOVÉ MADLO	Nárazové systémové madlo plastové, v. 140mm, s hliníkovou výtuhou, nesené systémovou konzolou, profilovaný povrch, v. osazení 900mm po h.h.
OV02.10	OCHRANA STĚN POKOJŮ	Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm
OV02.11	OCHRANA STĚN CHODEB	Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm
OV02.12	OCHRANA DVEŘNÍCH KŘÍDEL	Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na dveře, h.h. 400mm a 900mm
OV02.20	OCHRANA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ	Fixní plastový nálep tvaru "L" 75x75mm, v. 800mm.
OV02.21	OCHRANA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ V CHÚC	Nehořlavý nárožní atyp. kovový prvek z lakovaného hliníku tvaru "L"50x50mm, v. 800mm

Příloha č. 2b – DPS po úpravě 2025-02_19, JIHN_DPS_101_D-1-1-1-604_OV upr.II uvádí:

OV02.01	NÁRAZOVÉ MADLO	Nárazové systémové madlo plastové, v. 140mm, s hliníkovou výztuhou, nesené systémovou konzolou, profilovaný povrch, v. osazení 900mm po h.h.
OV02.10	OCHRANA STĚN POKOJŮ	Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm
OV02.11	OCHRANA STĚN CHODEB	Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na stěnu, h.h. 400mm a 900mm
OV02.12	OCHRANA DVEŘNÍCH KŘÍDEL	Sestava dvou plastových PVC free pásů v.300mm lepených na dveře, h.h. 400mm a 900mm
OV02.20	OCHRANA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ	Fixní plastový nálep tvaru "L" 75x75mm, v. 800mm.
OV02.21	OCHRANA PRAVOÚHLÝCH ROHŮ V CHŮC	Nehořlavý nárožní atyp. kovový prvek z lakovaného hliníku tvaru "L"50x50mm, v. 800mm

Žádáme zadavatele o vysvětlení o jakou změnu se u výše uvedených položek jedná.

Odpověď:

Zadavatel prověřil a v rámci změnového listu č. 18 došlo pouze k úpravě textace položek č. 46 a 55. Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností vypouští ostatní položky ze změnového listu č. 18, tzn. aktualizuje dokument Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 14:

V zadavatelem předané příloze zadávacích podmínek č. 3 – 241001_Nemocnice Jihlava-pavilon rehabilitační, následně a geriatrické péče a parkovacího domu jsou uvedeny položky s popisem „dodávka investora“, avšak s výměrou, např:

ESL.102 - Elektronické komunikace (slaboproud) - D.1.102.4.09

D		CCTV.D01	technologieprvky z 3D modelu		
58	M	R38475056.01	kamera venkovní IPdodávka investora	kus	13,000
	PP		kamera venkovní IPdodávka investora		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		%XI01.01%		
	VV		13,0		13,000
59	K	R742230101.01	Licence k připojení jedné kamery k SWdodávka investora	kus	13,000
	PP		Licence k připojení jedné kamery k SWdodávka investora		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		%XI01.01%		
	VV		13,0		13,000
62	M	R38475132.01	kamera vnitřní IPdodávka investora	kus	64,000
	PP		kamera vnitřní IPdodávka investora		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		%XI02.01%		
	VV		64,0		64,000
63	K	R742230101.01	Licence k připojení jedné kamery k SWdodávka investora	kus	64,000
	PP		Licence k připojení jedné kamery k SWdodávka investora		
	VV		"~Výměry získány z 3D modelu."		
	VV		%XI02.01%		

VV

64,0

64,000

D CCTV.D02

technologierozšíření stávajícího systému v areálu Nemocnice Jihlava

68	M	R38472001.00	kabelové trasy pro CCTV jsou součástí části strukturované kabeláže	ks	1,000		
----	---	--------------	--	----	-------	--	--

PP

kabelové trasy pro CCTV jsou součástí části strukturované kabeláže

U obdobných položek v části ESL.101 - Elektronické komunikace (slaboproud) – D.1.101.4.09 je uvedena nulové výměra:

D	CCTV.D01	technologieprvky z 3D modelu					0,00		
93	M	R38475056.01	Popisová položka: kamera venkovní IP - dodávka investora	kus	0,000		0,00	Popisová položka	
VV	"~Výměry získány z 3D modelu."								
VV	%XI01.01%[0]								
VV	0,0				0,000				
94	K	R742230101.01	Popisová položka: Licence k připojení jedné kamery k SW - dodávka investora	kus	0,000		0,00	Popisová položka	
VV	"~Výměry získány z 3D modelu."								
VV	%XI01.01%[0]								
VV	0,0				0,000				
96	K	742230103.RR01	Popisová položka: Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	0,000		0,00	Popisová položka	
VV	"~Výměry získány z 3D modelu."								
VV	%XI01.01%[0]								
VV	0,0				0,000				
97	M	R38475132.01	Popisová položka: kamera vnitřní IP - dodávka investora	kus	0,000		0,00	Popisová položka	
VV	"~Výměry získány z 3D modelu."								
VV	%XI02.01%[0]								
VV	0,0				0,000				
98	K	R742230101.01	Popisová položka: Licence k připojení jedné kamery k SW - dodávka investora	kus	0,000		0,00	Popisová položka	
VV	"~Výměry získány z 3D modelu."								
VV	%XI02.01%[0]								
VV	0,0				0,000				
100	K	742230103.RR01	Popisová položka: Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	0,000		0,00	Popisová položka	
VV	"~Výměry získány z 3D modelu."								
VV	%XI02.01%[0]								
VV	0,0				0,000				

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem mají být uchazečem položky poř. 58-63 oceněny.

Obvykle u veřejných zakázek je požadováno ocenění veškerých položek a pokud bude některá položka oceněna nulovou částkou bez pokynu k tomu, nebo v rozporu se zadávacími podmínkami, může to být důvodem pro vyloučení nabídky.

Odpověď:

Jedná se položky, které budou dodávkou investora, a proto nejsou předmětem této veřejné zakázky. Pro vyloučení jakýchkoliv výkladových potíží, vypouští zadavatel položky ze soupisu prací, dodávek a služeb, tzn. aktualizuje dokument Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 15:

Prosíme o upřesnění technických parametrů k podlaze z litého teraca. Vzhledem k malému množství informací ve skladbách materiálů nelze podlahu nacenit.

Odpověď:

Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz č. 12 tohoto dokumentu.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením dochází ke změně zadávacích podmínek, zadavatel posoudil v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povahu změn zadávacích podmínek. Tyto změny a doplnění nejsou nikterak významné, ale **vzhledem k faktu, že zadavatel obdržel dotazy, na základě kterých je třeba provést detailní revizi celého soupisu prací dodávek a služeb vytápění a chlazení,** prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek zatím o dobu nezbytnou pro generálního projektanta k revizi soupisu prací, dodávek a služeb, tj. nově zatím **do 21. 03. 2025 do 10:00 hod..**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní v sekci zadávací dokumentace upravené znění Přílohy č. 2b - textová a výkresová část projektové dokumentace pro provádění stavby generované z informačního modelu stavby pod názvem „Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“ a Přílohy č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby generované z informačního modelu stavby pod názvem „Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“, resp. dokumentu **Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační.**

V souvislosti s doplněním dokumentu Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační zadavatel uvádí, že veškeré případné změny či úpravy přílohy č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby generované z informačního modelu stavby pod názvem „Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“ budou prováděny ve lhůtě pro podání nabídek právě prostřednictvím aktualizace tohoto dokumentu. Zadavatel tedy požaduje v rámci nabídky kompletní ocenění přílohy č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby generované z informačního modelu stavby pod názvem „Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“ v původním znění a tohoto změnového dokumentu (Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační zadavatel uvádí, že

veškeré případné změny či úpravy). Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že odpočtové položky v dokumentu Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační zadavatel uvádí, že veškeré případné změny či úpravy musí být oceněny stejnou jednotkovou cenou, jako bude uvedená jednotková cena této položky v původní příloze č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby generované z informačního modelu stavby pod názvem „Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“! Nabídková cena poté tedy bude tvořena součtem celkové ceny v rekapitulaci původního rozpočtu přílohy č. 3 zadávacích podmínek - soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro provádění stavby generované z informačního modelu stavby pod názvem „Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům“ v původním znění a celkové ceny v rekapitulaci v dokumentu Specifikace změn soupisu prací, dodávek a služeb Nemocnice Jihlava – pavilon rehabilitační.

V Jihlavě dne

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmana Kraje Vysočina