



KUJIP0181U7D

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

KE SML. 484/24
V. 2145

uzavřené dne 19. 2. 2024 (ID č. 166 700) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 172352

„Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 – Oprava podhledů“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu pověřen:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem Kraje Vysočina

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602362, +420 564602213

708 90 749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený pro věci smluvní:

zástupce pro věci smluvní

(změny, dodatky, atd.):

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ESTING GROUP s.r.o.

Třebíč, Okrajová 1335/3, PSČ 674 01

Jiří Svoboda, jednatel společnosti

Jiří Svoboda, jednatel společnosti

Jiří Svoboda, jednatel společnosti

Jiří Svoboda, jednatel společnosti

Ing. Michal Šula

292 32 864

CZ 292 32 864

Komerční banka, a.s.

43-7519790207/0100

KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 2. 2024, ID č. 166 700 (dále jen „Smlouva“) je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu

předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH	9 147 348,41 Kč
DPH 21%:	1 920 943,17 Kč

Cena díla celkem s DPH činí	11 068 291,58 Kč
------------------------------------	-------------------------

slovy: jedenáctmilionůšedesátosmtisícdevětdevadesátjedna 58/100 korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	7 849 382,15 Kč
DPH 21%:	1 648 370,25 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	9 497 752,40 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	1 858 410,14 Kč
Cena méněprací bez DPH	-560 443,88 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	1 297 966,26 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Třebíči dne 28.8.2024

V Jihlavě dne 28.8.2024

ESTING ESTING GROUP s.r.o. ③
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

.....
Jiří Svoboda
Jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žitavská 1502/17, 585 01 Jihlava

.....
Mgr. Karel Janoušek, člen rady
Kraje Vysočina

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-026
Stavba: ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

KSO:
Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
ESTING GROUP s.r.o.

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodavek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky potřebného kotvení, doplnkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH			1 297 966,26
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 297 966,26	Výše daně 272 572,91
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 570 539,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

③



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-026
Stavba: ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace
Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326 Datum: 28. 11. 2023
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM
Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o. Zpracovatel: NOVA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 297 966,26	1 570 539,17
Z1	Změna č.1	1 297 966,26	1 570 539,17
ZL1.1	VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - změna č.1.1	66 000,00	79 860,00
ZL1.2	01_00 - Bourání - změna č.1.2	197 456,73	238 922,64
ZL1.3	01_01 - Architektonicko stavební řešení - změna č.1.3	969 337,21	1 172 898,02
ZL1.4	014C - Zařízení zdravotnětechnických instalací - změna č.1.4	34 870,34	42 193,11
ZL1.5	014D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.1.5	16 675,98	20 177,94
ZL1.6	014D_1 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - změna č.1.6	13 626,00	16 487,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.1 - VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - změna č.1.1

KSO:

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 000,00	21,00%	13 860,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 860,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ESTING

ESTING GROUP s.r.o. ③
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.1 - VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - změna č.1.1

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	66 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	66 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	66 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL.1.1 - VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - změna č.1.1

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

66 000,00

D VRN4 inženýrská činnost

66 000,00

14	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	4,000	16 500,00	66 000,00	individuální kalkulace
PP			Zkoušky a ostatní měření					
VV			"Změna č.1"					
VV			"měření přítomnosti azbestu"4		4,000			
VV			Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.2 - 01_00 - Bourání - změna č.1.2

KSO:

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2023

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

197 456,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	197 456,73	21,00%	41 465,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

238 922,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



ESTING GROUP s.r.o. ③
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.2 - 01_00 - Bourání - změna č.1.2

Místo:

Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Datum:

28. 11. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

197 456,73

HSV - Práce a dodávky HSV

42 400,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 045,27

997 - Přesun sutě

-5 644,80

PSV - Práce a dodávky PSV

155 056,26

713 - Izolace tepelné

16 334,22

76 - Konstrukce PSV

132 259,38

767 - Konstrukce zámečnické

132 259,38

776 - Podlahy povlakové

6 462,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt: Z1 - Změna č.1

Soupis: ZL1.2 - 01_00 - Bourání - změna č.1.2

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

197 456,73

D HSV Práce a dodávky HSV 42 400,47

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 045,27

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	547,210	50,53	27 650,52	SOD
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	-----

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m
VV "Změna č.1"
VV "demontáž ocelových konstrukcí" 547,210
VV Součet 547,210
VV "SOD"
VV 1.1.02 - přízemí - stávající stav - bourání
VV 7,09+7,98+147,74+51,62+50,27+24,51+50,27+51,62+51,62+1
VV 3,55 456,270
VV 3,83+11,13+2,47+3,79+9,83+1,52+2,05+25,19+24,5+21,7 106,010
VV 2,23+24,46 26,710
VV Součet 588,990

54	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	46,200	181,00	8 362,20	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111
VV "Změna č.1"
VV "0.19"24,5 24,500
VV "0.20"21,7 21,700
VV Součet 46,200

55	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	92,400	82,60	7 632,24	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119
VV "Změna č.1"
VV "0.19"24,5 24,500
VV "0.20"21,7 21,700
VV Součet 46,200
VV 46,2*2 "Přepočtené koeficientem množství" 92,400

8	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,880	322,12	2 538,31	SOD
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----

PP Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
VV "Změna č.1"
VV 0,8*1,97*5 7,880
VV Součet 7,880
VV "SOD"
VV 1.1.02 - přízemí - stávající stav - bourání
VV 0018
VV 0,9*2 1,800
VV Součet 1,800

11	K	977312112	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	8,000	232,75	1 862,00	SOD
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	-----

PP Rezáni stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm
VV "Změna č.1"
VV "vyřiznutí drážky v podlaže pod zárubeň"0,8*2*5 8,000
VV Součet 8,000
VV "SOD"
VV 1.1.02 - přízemí - stávající stav - bourání
VV 0010 - B3
VV (1,9+0,5)*2 4,800
VV Součet 4,800

D 997 Přesun sutě -5 644,80

18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,681	788,71	5 269,37	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,681	227,96	1 523,00	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	-----

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,706	9,73	1 690,16	SOD
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	-----

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km
VV 6,681*26 "Přepočtené koeficientem množství" 173,706

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5,539	1 420,52	7 868,26	SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	VV		5,915*0,93644 'Přepočtené koeficientem množství		5,539			
22	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,334	1 481,62	494,86	SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	VV		6,681*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,334			
56	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,150	4 050,00	607,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813					
25	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	-7,853	2 941,29	-23 097,95	SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odpočet za odlišný katalog odpadu"-7,853		-7,853			
	VV		Součet		-7,853			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				155 056,26	
D	713		Izolace tepelné				16 334,22	
57	K	713110811.R1	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm - příplatek za manipulaci s materiálem kontaminovaným azbestem	m2	547,210	29,85	16 334,22	individuální kalkulace
	PP		Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		547,21		547,210			
	VV		Součet		547,210			
	VV		1.1.02 - přizemí - stávající stav - bourání					
	VV		B2					
	VV		č003-009					
	VV		147,74+51,62+50,27+24,51+50,27+51,62*2		427,650			
	VV		č010					
	VV		13,55		13,550			
	VV		č018-020					
	VV		25,19+24,5+21,7		71,390			
	VV		Mezisoučet		512,590			
	VV		B4					
	VV		č011-017					
	VV		3,83+11,13+2,47+3,79+9,83+1,52+2,05		34,620			
	VV		Mezisoučet		34,620			
	VV		Součet		547,210			
D	76		Konstrukce PSV				132 259,38	
D	767		Konstrukce zámečnické				132 259,38	
58	K	767-001	Odpočet za zpětný odkup kovového odpadu	kg	-5 166,382	3,50	-18 082,34	individuální kalkulace
	PP		Odpočet za zpětný odkup kovového odpadu					
	VV		"U - 4,9kg/m³*579,6*4,9		2 840,040			
	VV		"L - 1,77kg/m³*579,6*1,77		1 025,892			
	VV		"O - 8,39kg/m³*155*8,39		1 300,450			
	VV		Součet		5 166,382			
	VV		5166,382*1 'Přepočtené koeficientem množství		-5 166,382			
59	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	5 166,382	29,10	150 341,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996701					
	VV		"U - 4,9kg/m³*579,6*4,9		2 840,040			
	VV		"L - 1,77kg/m³*579,6*1,77		1 025,892			
	VV		"O - 8,39kg/m³*155*8,39		1 300,450			
	VV		Součet		5 166,382			
D	776		Podlahy povlakové				6 462,66	
44	K	776201812	Demontáž lepených poviakových podlah s podložkou ručně	m2	46,200	129,71	5 992,60	SOD
	PP		Demontáž poviakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"0.19*24,5		24,500			
	VV		"0.20*21,7		21,700			
	VV		Součet		46,200			
	VV		"SOD"					
	VV		1.1.02 - přizemí - stávající stav - bourání					
	VV		B1					
	VV		č004					
	VV		51,62		51,620			
	VV		-1,5*0,9		-1,350			
	VV		č005					
	VV		50,27		50,270			
	VV		-1,5*0,9		-1,350			
	VV		č006					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		24,51		24,510			
	VV		č007					
	VV		50,27		50,270			
	VV		-1,5*0,9		-1,350			
	VV		Součet		172,620			
45	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	37,100	12,67	470,06	SOD
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"0.19"(5,7+4,25)*2-0,8		19,100			
	VV		"0.20"(5,7+3,75)*2-0,9		18,000			
	VV		Součet		37,100			
	VV		"SOD"					
	VV		1.1.02 - přízemí - stávající stav - bourání					
	VV		B1					
	VV		č004					
	VV		(9+5,75)*2		29,500			
	VV		č005					
	VV		(8,75+5,75)*2		29,000			
	VV		č006					
	VV		(5,75+4,25)*2		20,000			
	VV		č007					
	VV		(8,75+5,75)*2		29,000			
	VV		Součet		107,500			

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.3 - 01_01 - Architektonicko stavební řešení - změna č.1.3

KSO: 8013713

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		969 337,21	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	969 337,21	21,00%	203 560,81
	0.00	15,00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	1 172 898,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Kraj Vysočina

Žitovská 1682/57, 602 01 Jihlava

44

ESTING

ESTING GROUP s.r.o. ③
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.3 - 01_01 - Architektonicko stavební řešení - změna č.1.3

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

969 337,21

HSV - Práce a dodávky HSV

790 732,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-18 297,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

749 172,55

61 - Úprava povrchů vnitřních

683 513,68

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

50 699,32

64 - Osazování výpíní otvorů

14 959,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 163,46

998 - Přesun hmot

28 693,61

PSV - Práce a dodávky PSV

178 604,93

713 - Izolace tepelné

1 807,34

714 - Akustická a protiotřesová opatření

-147 434,14

73 - Ústřední vytápění

20 803,92

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

20 803,92

76 - Konstrukce PSV

106 618,52

762 - Konstrukce tesáfské

54 279,08

763 - Konstrukce suché výstavby

16 333,61

766 - Konstrukce truhlářské

16 845,83

767 - Konstrukce zámečnické

19 160,00

776 - Podlahy povlakové

144 628,04

783 - Dokončovací práce - nátěry

52 181,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č. 1

Soupis:

ZL1.3 - 01_01 - Architektonicko stavební řešení - změna č. 1.3

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

969 337,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

790 732,28

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-18 297,34

12	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	1,200	900,39	1 080,47	SOD
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-----

PP

Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm

VV

"Změna č. 1"

VV

"WC" 1*1.2

1,200

VV

Součet

1,200

VV

"SOD"

VV

č017

VV

1,1*1,5

1,650

VV

Součet

1,650

14	K	389941021	Montáž kovových doplňkových konstrukcí do 1 kg pro montáž prefabrikovaných dílců	kg	-135,000	112,26	-15 155,10	SOD
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	-----

PP

Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotností jednoho kusu do 1 kg

VV

"Změna č. 1"

VV

"odpočet"

VV

č. 1.2.01 - Schéma podhledů

VV

ocelové patky

-135,000

VV

-135

-135,000

VV

Součet

15	M	13611228	plech ocelový hladký	t	-0,149	28 340,33	-4 222,71	SOD
----	---	----------	----------------------	---	--------	-----------	-----------	-----

PP

plech ocelový hladký

VV

"Změna č. 1"

VV

"odpočet"

VV

-135*0,001*1,1

-0,149

VV

Součet

-0,149

VV

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

749 172,55

D 61

Úprava povrchů vnitřních

683 513,68

164	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 230,180	70,38	156 960,07	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121

VV

"Změna č. 1"

VV

Stávající omítky

1 115,090

VV

1115,09

VV

Součet

1 115,090

VV

1115,09*2 *Přepočtené koeficientem množství

2 230,180

165	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	1 115,090	280,21	312 459,37	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pružích, na přímém podkladu

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001

VV

"Změna č. 1"

VV

Stávající omítky v ploše

1 115,090

VV

1115,09

VV

Součet

1 115,090

166	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	301,600	642,60	193 808,16	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996117

VV

"Změna č. 1"

VV

"0.03"147,74

147,740

VV

"0.08"51,62

51,620

VV

"0.18"25,19

25,190

VV

"0.19"24,5

24,500

VV

"0.20"21,7

21,700

VV

"0.21"2,23

2,230

VV

"0.10"13,55

13,550

VV

"0.01"7,09

7,090

VV

"0.02"7,98

7,980

VV

Součet

301,600

167	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	232,000	51,95	12 052,40	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003

VV

upravených vtažením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

168	M	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	243,600	33,80	8 233,68	CS ÚRS 2024 01
-----	---	----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou s 100mm pro ETICS					
VV			"Změna č.1"					
VV			"rohový profil do výztužné vrstvy"232		232,000			
VV			Součet		232,000			
VV			232*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		243,600			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				50 699,32	
169	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,088	6 347,19	558,55	CS ÚRS 2024 01
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141					
VV			"Změna č.1"					
VV			"výměna zárubní"					
VV			(0,2*0,9*4+0,2*0,8)*0,1		0,088			
VV			Součet		0,088			
38	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	-228,290	348,87	-79 643,53	SOD
PP			Potěr cementový samonivelační litý tl. C 20, tl. přes 45 do 50 mm					
VV			"Změna č.1"					
VV			"odpočet"-228,29		-228,290			
VV			Součet		-228,290			
VV			"SOD"					
VV			č.1.1.04 - Přizemí návrh					
VV			F1					
VV			č004					
VV			51,62		51,620			
VV			č005					
VV			50,27		50,270			
VV			č006					
VV			24,51		24,510			
VV			č007					
VV			50,27		50,270			
VV			č009					
VV			51,62		51,620			
VV			Součet		228,290			
170	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	228,290	451,80	103 141,42	CS ÚRS 2024 01
PP			Potěr cementový samonivelační litý tl. C 25, tl. přes 45 do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451234					
VV			"Změna č.1"					
VV			"připočet C25"228,29		228,290			
VV			Součet		228,290			
171	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	696,000	38,28	26 642,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tl. C 20					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451291					
VV			"Změna č.1"					
VV			"litý potěr - příplatek za vyšší tl."232		232,000			
VV			Součet		232,000			
VV			232*3 "Přepočtené koeficientem množství"		696,000			
D	64		Osazování výplní otvorů				14 959,55	
172	K	640-001	Dodatečné těsnění ocelové zárubně	kus	2,000	576,00	1 152,00	individuální kalkulace
PP			Dodatečné těsnění ocelové zárubně					
VV			"Změna č.1"					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
42	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000	671,51	3 357,55	SOD
PP			Osazení ocelových dvířek zárubní lisovaných nebo z úhelníků					
			dodatečné s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
173	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
P			Poznámka k položce:					
			YH, YH s drážkou, YZP					
VV			"Změna č.1"					
VV			"výměna zárubní"					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
174	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2024 01
PP			zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm					
P			Poznámka k položce:					
			YH, YH s drážkou, YZP					
VV			"Změna č.1"					
VV			"výměna zárubní"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 163,46	
44	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	588,990	52,91	31 163,46	SOD
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, c výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
VV			"Změna č.1"					
VV			"opakovaná stavba lešení pro výztužnou vrstvu s perlínkou"					
VV			588,99		588,990			
VV			Součet		588,990			
VV			"SOD"					
VV			1.1.02 - přizemí - stávající stav - bourání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,09+7,98+147,74+51,62+50,27+24,51+50,27+51,62+51,62+1 3,55		456,270			
	VV		3,83+11,13+2,47+3,79+9,83+1,52+2,05+25,19+24,5+21,7		106,010			
	VV		2,23+24,48		26,710			
	VV		Součet		588,990			
	D	998	Presun hmot				28 693,61	
52	K	998018001	Presun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	21,676	1 323,75	28 693,61	SOD
	PP		Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				178 604,93	
	D	713	Izolace tepelné				1 807,34	
61	M	28372306	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 60mm	m2	-241,700	105,20	-25 426,84	SOD
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 60mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odpočet 1 vrstvy"-230,19*1,05		-241,700			
	VV		Součet		-241,700			
	VV		"SOD"					
	VV		230,19*2*1,05		483,399			
	VV		Součet		483,399			
175	M	28372303	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 40mm	m2	241,700	99,30	24 000,81	CS ÚRS 2024 01
	PP		deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 40mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odpočet 1 vrstvy"230,19*1,05		241,700			
	VV		Součet		241,700			
176	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,200	91,50	1 299,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/itemy/CS_URS_2024_01/713131121					
177	M	63148103	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm	m2	14,200	138,00	1 959,60	SOD
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 80mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"Vyplnění drážky pod stropním podhledem "0,1*142		14,200			
	VV		Součet		14,200			
64	K	998713101	Presun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,028	911,79	-25,53	SOD
	PP		Presun hmot pro izolace tepelné slavený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	714	Akustická a protitřesová opatření				-147 434,14	
66	M	63126338-P1	panel akustický 600x600m s polozapuštěnou hranou tl 20mm - specifikace viz podhled P1	m2	-70,880	1 447,74	-102 615,81	SOD
	PP		panel akustický 600x600m s polozapuštěnou hranou tl 20mm - specifikace viz podhled P1					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odpočet"-70,88		-70,880			
	VV		Součet		-70,880			
	VV		"SOD"					
	VV		255,4*1,05		268,170			
	VV		Součet		268,170			
178	M	ECP G35444040	Master Rigid E T24/alpha, Bílá Frost, 600x600x20mm	m2	79,200	1 889,48	149 646,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Master Rigid E T24/alpha, Bílá Frost, 600x600x20mm Poznámka k položce: Panel akustický s jádrem ze skelného vlákna se zařazenou polozapuštěnou boční hranou a vyzduženým sendvičovým povrchem, formát: 600x600 mm, tloušťka: 20 mm, hmotnost desky: cca 4,1 kg/m2, koeficient zvukové pohltivosti: $\alpha_{w}=1,0$, požární třída: A2-s1,d0, barva bílá NCS S 0500-N, povrch ze sklené tkaniny Akutex FT, údržba: denní stírání prachu, vysávání a týdenní čištění za mokra, instalace desek do systémového rastru CONNECT T24					
	P		"Změna č.1"					
	VV		"přípočet"79,2		79,200			
	VV		Součet		79,200			
68	M	63126362-P2	panel akustický hygienický tl 15mm - specifikace viz podhled P3	m2	-50,579	576,88	-29 178,01	SOD
	PP		panel akustický hygienický tl 15mm - specifikace viz podhled P3					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odpočet"-50,579		-50,579			
	VV		Součet		-50,579			
	VV		"SOD"					
	VV		48,17*1,05		50,579			
	VV		Součet		50,579			
179	M	3610177660.R1	Kazeta podhledová AMF Thermatex Star Board 600x600x15 mm	m2	75,769	266,00	20 154,55	individuální kalkulace
	PP		Kazeta podhledová AMF Thermatex Star 600x600 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		48,17*1,05		50,579			
	VV		"sklad školníka"25,190		25,190			
	VV		Součet		75,769			
70	M	63126338-P3	panel akustický 600x600m s polozapuštěnou hranou tl 20mm - specifikace viz podhled P3	m2	-155,127	1 435,48	-222 681,71	SOD
	PP		panel akustický 600x600m s polozapuštěnou hranou tl 20mm - specifikace viz podhled P3					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odpočet"-155,127		-155,127			
	VV		Součet		-155,127			
	VV		"SOD"					
	VV		147,74*1,05		155,127			
	VV		Součet		155,127			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	M	3610167015	Kazeta podhledová Armstrong Perla Board 600x600 mm, OP 0,95	m2	158,400	464,40	73 560,96	individuální kalkulace
	PP		Kazeta podhledová Armstrong Perla Board 600x600 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		150,857*1,05		158,400			
	VV		Součet		158,400			
72	M	63126338-P4	panel akustický 600x600mm s polozapuštěnou hranou tl 20mm - specifikace viz pohled P4	m2	-25,190	1 454,31	-36 634,07	SOD
	PP		panel akustický 600x600mm s polozapuštěnou hranou tl 20mm - specifikace viz pohled P4					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odpočet"-25,19		-25,190			
	VV		Součet		-25,190			
	VV		"SOD"					
	VV		95,9*1,05		100,695			
	VV		Součet		100,695			
79	K	998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 6 m	t	0,275	1 138,66	313,13	SOD
	PP		Přesun hmot pro akustická a protiořesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	73	Ústřední vytápění				20 803,92	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				20 803,92	
181	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	151,250	41,84	6 328,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"Litinová otopná tělesa čl.600/200)"					
	VV		(20*12+17*12+19*4+30*1)*0,275		151,250			
	VV		Součet		151,250			
182	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	29,000	31,64	917,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"Litinová otopná tělesa čl.600/200)"					
	VV		12+12+4+1		29,000			
	VV		Součet		29,000			
183	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	151,250	15,82	2 392,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřeváků) otopných těles					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"Litinová otopná tělesa čl.600/200)"					
	VV		(20*12+17*12+19*4+30*1)*0,275		151,250			
	VV		Součet		151,250			
184	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	151,250	31,64	4 785,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735192911					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"Litinová otopná tělesa čl.600/200)"					
	VV		(20*12+17*12+19*4+30*1)*0,275		151,250			
	VV		Součet		151,250			
185	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	151,250	26,53	4 012,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřeváků, zásobníků a nádrží					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735494811					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"Litinová otopná tělesa čl.600/200)"					
	VV		(20*12+17*12+19*4+30*1)*0,275		151,250			
	VV		Součet		151,250			
186	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	3,600	657,52	2 367,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111					
	D	76	Konstrukce PSV				106 618,52	
	D	762	Konstrukce tesařské				54 279,08	
187	K	762-001	Příplatek za delší kotvící vruty	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	individuální kalkulace
	PP		Příplatek za delší kotvící vruty					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"kotvení trámů"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
188	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám mačením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,053	1 290,15	68,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083111					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		(0,22*0,08)*3*1		0,053			
	VV		Součet		0,053			
189	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	141,000	202,56	28 560,96	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762085103					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"patka pásovina 120/6mm"135		135,000			
	VV		"tímen pro výměnu"2*3		6,000			
	VV		Součet		141,000			
190	M	13010300	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x6mm	t	0,511	32 700,00	16 709,70	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x8mm					
P			Poznámka k položce.					
WV			Hmotnost 5,65 kg/m					
WV			"Změna č.1"					
WV			"patka pásovina		0,511			
WV			120/6mm*((0,05+0,22)*2+0,08)*5,65/1000*1,08*135					
WV			Součet		0,511			
191	M	54825059	kování tesařské trámová botka-třmen typ1 80x200x2,0mm	kus	6,000	155,00	930,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kování tesařské trámová botka-třmen typ1 80x200x2,0mm					
WV			"Změna č.1"					
WV			3*2		6,000			
WV			Součet		6,000			
192	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	16,650	87,98	1 464,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s					
Online PSC			trámovými výměnami: průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
WV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822120					
WV			"Změna č.1"					
WV			3		3,000			
WV			"doplnění trámu do podhledu"0,65*21		13,650			
WV			Součet		16,650			
193	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,265	9 220,00	2 443,30	CS ÚRS 2024 01
PP			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
WV			"Změna č.1"					
WV			(0,22*0,08)*3*1		0,053			
WV			"doplnění trámu do podhledu"0,12*0,12*0,65*21*1,08		0,212			
WV			Součet		0,265			
88	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,037	1 544,72	1 601,87	SOD
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti					
			přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v					
			objektech výšky do 6 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				16 333,61	
194	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,400	857,86	2 058,86	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní					
Online PSC			konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou					
WV			standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
WV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131411					
WV			"Změna č.1"					
WV			"záklap nad jednotkou VZT"(0,7+0,5)*2		2,400			
WV			Součet		2,400			
195	K	763131432	SDK podhled deska 1x15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	3,510	925,69	3 249,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní					
Online PSC			konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou					
WV			prospozární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90					
WV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131432					
WV			"Změna č.1"					
WV			"kotelna"0,6*5,85		3,510			
WV			Součet		3,510			
196	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	5,910	40,83	241,31	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na					
Online PSC			podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr					
WV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714					
WV			"Změna č.1"					
WV			"kotelna"0,6*5,85		3,510			
WV			"záklap nad jednotkou VZT"(0,7+0,5)*2		2,400			
WV			Součet		5,910			
197	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	2,000	277,67	555,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na					
Online PSC			podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu					
WV			do 0,5 m					
WV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721					
WV			"Změna č.1"					
WV			"záklap nad jednotkou VZT"2		2,000			
WV			Součet		2,000			
198	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	2,400	69,69	167,26	CS ÚRS 2024 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3					
Online PSC			m2 jednotlivě					
WV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131761					
WV			"Změna č.1"					
WV			"záklap nad jednotkou VZT"(0,7+0,5)*2		2,400			
WV			Součet		2,400			
199	K	763172378	Montáž dvířek revizních jednopláškových SDK kci ostatních vel. do 0,5 m2 pro podhledy	kus	1,000	656,00	656,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních					
Online PSC			jednopláškových pro podhledy ostatních velikostí do 0,5 m2					
WV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763172378					
WV			"Změna č.1"					
WV			"revizní dvířka"1		1,000			
WV			Součet		1,000			
200	M	59030764.1	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 700x500 mm	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	individuální kalkulace
PP			dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 700x700 mm					
WV			"Změna č.1"					
WV			"revizní dvířka"1		1,000			
WV			Součet		1,000			
94	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,112	943,46	105,67	SOD
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,					
			sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený					
			z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do					
			50 m v objektech výšky do 6 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				16 845,83	
201	K	766-001	Příplatek za zúžení dvevního křídla		3,000	1 860,00	5 580,00	individuální kalkulace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek za zúžení dveřního křídla					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
202	K	766663916	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva - seřiznutí křídla	kus	17,000	132,67	2 255,39	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava dveřních křidel dřevěných ruční seřiznutí dveřních křidel z tvrdého dřeva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766663916					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		17,000			
203	K	766664921	Oprava dřevěných dveří - výměna okopového plechu	kus	12,000	168,39	2 020,68	CS ÚRS 2024 01
	PP		Oprava dveřních křidel dřevěných dokování dveřních křidel okopný plech					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766664921					
204	M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	12,000	582,00	6 984,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		plech okopový nerez 915x250x0,6mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
118	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,007	822,43	5,76	SOD
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				19 160,00	
205	K	767-001	Předeprnutí napínacích lan střešní k-ce	kus	16,000	500,00	8 000,00	individuální kalkulace
	PP		Předeprnutí napínacích lan střešní k-ce					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"tahla střešních vazníků"16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
206	K	767-002	D+M Stropní závěs atypická k-ce	soubor	4,000	2 790,00	11 160,00	individuální kalkulace
	PP		D+M Stropní závěs atypická k-ce					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"stropní závěs"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	776	Podlahy povlakové				144 628,04	
133	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	320,690	12,95	4 152,94	SOD
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"0.19"24,5*2		49,000			
	VV		"0.20"21,7*2		43,400			
	VV		"absence samonivelační stěrky na pod navrhované					
	VV		PVC"228,29		228,290			
	VV		Součet		320,690			
	VV		"SOD"					
	VV		č.1 1.04 - Přizemí návrh					
	VV		F1					
	VV		č004					
	VV		51,62		51,620			
	VV		č005					
	VV		50,27		50,270			
	VV		č006					
	VV		24,51		24,510			
	VV		č007					
	VV		50,27		50,270			
	VV		č009					
	VV		51,62		51,620			
	VV		Součet		228,290			
134	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	320,690	34,40	11 031,74	SOD
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"0.19"24,5*2		49,000			
	VV		"0.20"21,7*2		43,400			
	VV		"absence samonivelační stěrky na pod navrhované					
	VV		PVC"228,29		228,290			
	VV		Součet		320,690			
207	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tlí do 3 mm	m2	228,290	241,87	55 216,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141111					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"absence samonivelační stěrky na pod navrhované					
	VV		PVC"228,29		228,290			
	VV		Součet		228,290			
208	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tlí přes 8 do 10 mm	m2	46,200	617,50	28 528,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141114					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"0.19"24,5		24,500			
	VV		"0.20"21,7		21,700			
	VV		Součet		46,200			
135	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	46,200	147,56	6 817,27	SOD
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	M	28411014A	PVC protiskluzná tl 4.00mm	m2	50,820	591,69	30 069,69	SOD
	PP		PVC protiskluzná tl 4,00mm					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"0.19"24,5		24,500			
	WV		"0.20"21,7		21,700			
	WV		Součet		46,200			
	WV		"SOD"					
	WV		228,29*1,1		251,119			
	WV		Součet		251,119			
	WV		251,119*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		276,231			
	WV		46,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		50,820			
137	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla včetně frézování	m	27,720	57,79	1 601,94	SOD
	PP		Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"0.19"24,5		24,500			
	WV		"0.20"21,7		21,700			
	WV		Součet		46,200			
	WV		(46,2/2)*1,2		27,720			
	WV		"SOD"					
	WV		(228,29/2)*1,2		136,974			
	WV		Součet		164,694			
138	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	37,100	62,02	2 300,94	SOD
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových: výšky do 80 mm					
139	M	28411009	lišta soklová PVC včetně rohů a spojek	m	37,642	62,15	2 351,88	SOD
	PP		lišta soklová PVC					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"0.19"(5,7+4,25)*2-0,8		19,100			
	WV		"0.20"(5,7+3,75)*2-0,9		18,000			
	WV		Součet		37,100			
	WV		"SOD"					
	WV		138,6*1,02		141,372			
	WV		Součet		141,372			
	WV		37,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		37,842			
142	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	46,200	36,10	1 667,82	SOD
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"0.19"24,5		24,500			
	WV		"0.20"21,7		21,700			
	WV		Součet		46,200			
143	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,908	465,84	888,82	SOD
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 783 Dokončovací práce - nátěry							52 181,25	
209	K	783601341	Odrezivění litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	151,250	93,41	14 128,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových: odrezivěním bezoplachovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601341					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"Litinová otopná tělesa č. 600/200)"					
	WV		(20*12+17*12+19*4+30*1)*0,275		151,250			
	WV		Součet		151,250			
210	K	783601347	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem rozpouštědlovým před provedením nátěru	m2	151,250	95,63	14 464,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových: odmaštěním rozpouštědlovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601347					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"Litinová otopná tělesa č. 600/200)"					
	WV		(20*12+17*12+19*4+30*1)*0,275		151,250			
	WV		Součet		151,250			
211	K	783601441	Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru	m2	151,250	7,65	1 157,06	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů litinových: očištění ometením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783601441					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"Litinová otopná tělesa č. 600/200)"					
	WV		(20*12+17*12+19*4+30*1)*0,275		151,250			
	WV		Součet		151,250			
212	K	783617141	Krycí jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	151,250	148,31	22 431,89	CS ÚRS 2024 01
	PP		Krycí nátěr (emal) otopných těles litinových jednonásobný syntetický					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617141					
	WV		"Změna č.1"					
	WV		"Litinová otopná tělesa č. 600/200)"					
	WV		(20*12+17*12+19*4+30*1)*0,275		151,250			
	WV		Součet		151,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č. 1

Soupis:

ZL1.4 - 014C. - Zařízení zdravotnětechnických instalací - změna č.1.4

KSO: 8013713

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IC:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IC:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IC:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IC:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výstavně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušenosti projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4B.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – VZT, ZTI 1.4B.2 PŮDORYS 1.NP "A" - VZT, ZTI

Cena bez DPH

34 870,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 870,34	21,00%	7 322,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 193,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IC: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

③

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace
Objekt: Z1 - Změna č.1
Soupis: ZL1.4 - 014C. - Zařízení zdravotnětechnických instalací - změna č.1.4

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	34 870,34
PSV - Práce a dodávky PSV	34 870,34
72 - Zdravotně technické instalace	34 870,34
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	22 512,54
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	12 357,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt: Z1 - Změna č.1

Soupis: ZL1.4 - 014C. - Zařízení zdravotnětechnických instalací - změna č.1.4

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 870,34	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 870,34	
D	72		Zdravotné technické instalace				34 870,34	
D	725		Zdravotní technika - zařízení - předměty				22 512,54	
30	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125								
31	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	6 740,00	6 740,00	CS ÚRS 2024 01
PP klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované								
VV "Změna č.1"								
VV "WC"1 1,000								
VV Součet 1,000								
32	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	1,000	164,00	164,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119131								
33	M	55167399	sedátko klozetové duroplastové bílé	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2024 01
PP sedátko klozetové duroplastové bílé								
VV "Změna č.1"								
VV "WC"1 1,000								
VV Součet 1,000								
34	K	725001	D+M - oddálené pneumatické ovládání na stěnu pro WC komplet	kus	1,000	2 710,00	2 710,00	
PP dodávka a montáž - oddálené pneumatické ovládání na stěnu pro WC komplet								
VV "Změna č.1"								
VV "WC"1 1,000								
VV Součet 1,000								
35	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 320,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 01
PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211681								
VV "Změna č.1"								
VV "WC"1 1,000								
VV Součet 1,000								
36	K	725291669	Montáž madla invalidního krakorcového	kus	1,000	213,00	213,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291669								
37	M	55147103	madlo invalidní krakorcové nerez mat 900mm	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	CS ÚRS 2024 01
PP madlo invalidní krakorcové nerez mat 900mm								
VV "Změna č.1"								
VV "WC"1 1,000								
VV Součet 1,000								
38	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	221,00	221,00	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670								
39	M	55147117	madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm	kus	1,000	3 070,00	3 070,00	CS ÚRS 2024 01
PP madlo invalidní krakorcové sklopné nerez mat 813mm								
VV "Změna č.1"								
VV "WC"1 1,000								
VV Součet 1,000								
28	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,047	650,03	30,55	SOD
PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m								
29	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,047	510,41	23,99	SOD
PP Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu; Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
D	726		Zdravotní technika - předstěnové instalace				12 357,80	
40	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000	10 100,00	10 100,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné kiozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041					
	VV		"Změna č.1"		1,000			
	VV		"WC"1		1,000			
	VV		Součet					
41	K	726191011	Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí	soubor	1,000	159,00	159,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191011					
42	M	55281792	tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom. Stop splachování, 246x164mm	kus	1,000	2 070,00	2 070,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom. Stop splachování, 246x164mm					
	VV		"Změna č.1"		1,000			
	VV		"WC"1		1,000			
	VV		Součet					
43	K	998726131	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty ruční v objektech v do 6 m	t	0,018	1 600,00	28,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726131					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.5 - 014D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.1.5

KSO: 8013713

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA E1 Příloha č. 1 VÝPOČET UMĚLEHO OSVĚTLENÍ Příloha č. 2 PROTOKOL VV 1.4D.02 PŮDORYS 1.NP – E1 1.4D.03 SCHÉMA ROZVADĚČE R1 1.4D.04 SCHÉMA ROZVADĚČE R4

Cena bez DPH

16 675,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 675,98	21,00%	3 501,96
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 177,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

③

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt: Z1 - Změna č. 1

Soupis: **ZL1.5 - 014D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.1.5**

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 675,98
PSV - Práce a dodávky PSV	16 675,98
74 - Elektroinstalace	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	16 675,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.5 - 014D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky - změna č.1.5

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 675,98

D PSV Práce a dodávky PSV

16 675,98

D 74 Elektroinstalace

0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

16 675,98

25	K	741122016	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plyní kuitaty 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	38,000	34,20	1 299,60	SOD
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-----

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložený pod omítku plyných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

26	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXXH-R B2) 3x2,5mm2	m	38,000	31,61	1 201,18	SOD
----	---	----------	---	---	--------	-------	----------	-----

PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXXH-R B2) 3x2,5mm2

VV "Změna č.1"

VV "navýšení"38

38,000

VV Součet

38,000

VV "SOD"

1 450,000

49	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	92,56	370,24	SOD
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	-----

PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

50	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	-36,000	102,23	-3 680,28	SOD
----	---	----------	---	-----	---------	--------	-----------	-----

PP přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky

VV "Změna č.1"

VV "odpočet"-36

-36,000

VV Součet

-36,000

VV "SOD"

71,000

139	M	34555242	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus	40,000	227,00	9 080,00	CS ÚRS 2024 01
-----	---	----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky

VV "Změna č.1"

VV "odpočet"40

40,000

VV Součet

40,000

140	K	741-001	D+M Závěsná sada pro svítidla asymetrická	soubor	15,000	557,00	8 355,00	individuální kalkulace
-----	---	---------	---	--------	--------	--------	----------	------------------------

PP Dodávka a montáž - Závěsná sada pro svítidla asymetrická

VV "Změna č.1"

VV "připočet"15

15,000

VV Součet

15,000

141	K	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,008	6 280,00	50,24	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------	----------------

PP Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741121

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.6 - 014D_1 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - změna č.1.6

KSO: 801 37 13

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V rámci nabídkových cen nutno zohlednit max. možné odstávky technologií viz. průvodní zpráva. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA E1 Příloha č. 1 VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ Příloha č. 2 PROTOKOL VV 1.4D.02 PŮDORYS 1.NP – E1 1.4D.03 SCHÉMA ROZVADĚČE R1 1.4D.04 SCHÉMA ROZVADĚČE R4

Cena bez DPH		13 626,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 626,00	21,00%	2 861,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 487,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ESTING

ESTING GROUP s.r.o.
Okrajová 1335, CZ-674 01 Třebíč
IČ: 292 32 864 - DIČ: CZ292 32 864
Mobil: +420 733 552 834
www.esting-group.cz

③

Datum a podpis: _____ Razitko _____ Datum a podpis: _____ Razitko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 – oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.6 - 014D_1 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - změna č.1.6

Místo:

Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Datum:

28. 11. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 626,00

PSV - Práce a dodávky PSV

13 626,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

13 626,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 -- oprava podlah, podhledů a elektroinstalace

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.6 - 014D_1 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - změna č.1.6

Místo: Pelhřimov, ul. Komenského, č. p. 1326

Datum: 28. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 626,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 626,00

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

13 626,00

64	K	742-001	Svaření optických vláken	kus	24,000	240,00	5 760,00	individuální kalkulace
----	---	---------	--------------------------	-----	--------	--------	----------	------------------------

PP

Svaření optických vláken

VV

"Změna č.1"

VV

"optika"24

24,000

VV

Součet

24,000

65	M	742-002	OS-150SC SM spojka duplex	kus	24,000	59,00	1 416,00	individuální kalkulace
----	---	---------	---------------------------	-----	--------	-------	----------	------------------------

PP

OS-150SC SM spojka duplex

66	K	742-003	Přeložení optického kabelu na příchytky po dobu stavby a následně uložení do husího krku	m	43,000	150,00	6 450,00	individuální kalkulace
----	---	---------	--	---	--------	--------	----------	------------------------

PP

Svaření optických vláken

VV

"Změna č.1"

VV

"optika"43

43,000

VV

Součet

43,000