

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 4. 3. 2024

Číslo smlouvy objednatele: 0065/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1517B23

Název veřejné zakázky:

II/346 CHOTĚBOŘ – UL. FOMINOVA

Článek 1, smluvní strany

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Se sídlem:	Město Chotěboř Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538 DIČ: CZ 00267538
Zastoupeno:	Ing. Ondřej Kozub, starosta města
Ve věcech smluvních:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Ve věcech technických:	Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města
Email:	pesout@chotebor.cz
Tel:	569 641 152

(dále jen „objednatel“)

a

Se sídlem:	PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560
Pobočka:	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
Zastoupeno:	Ing. Ondřej Řezníček, prokurista PORR a.s. pro pobočku POR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, oblast Morava a Jan Munzar, prokurista PORR a.s. (společně dle obchodního rejstříku)
Ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar
Ve věcech technických:	Ondřej Košťál, vedoucí provozní jednotky Jihlava, David Mutl, stavbyvedoucí (každý samostatně)
Email:	ondrej.kostal@porr.cz, david.mutl@porr.cz
Tel:	267 226 111
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 1091107720/5500
Zapsáno u OS:	v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě článku 1 tohoto Dodatku č. 2 je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2, předmět Dodatku č. 2

Při realizaci díla se vyskytly nepředvídatelné práce a dodávky související s předmětem plnění, které mají za následek změnu rozsahu díla dle původní smlouvy o dílo. Tyto změny mají dopad na sjednanou cenu díla, tedy článku 3., cenové ujednání.

Změna článku 3. cenové ujednání se mění dle přiloženého změnového listu 10.

Článek 3, cenové ujednání

Mění se „Článek 3, cenové ujednání“ smlouvy o dílo takto:

Původní cena díla bez DPH dle SOD + dodatek č.1:	14 539 021,89 Kč
<u>Celková cena dodatku č.2 bez DPH (dle ZL 10):</u>	<u>164 364,83 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH:	14 703 386,72 Kč
DPH 21 %	3 087 711,21 Kč
Celková cena díla s DPH:	17 791 097,93 Kč

Článek 4, Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4.3.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.12.2024 nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

4.2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2).

4.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením rady města číslo 1365/68/RM/2025 ze dne 02.04.2025.

V Chotěboři

V Brně

Ing. Ondřej Kozub
Starosta města

Ing. Ondřej Řezníček
prokurista PORR a.s.
pro pobočku

Jan Munzar
prokurista PORR a.s.

Součástí Dodatku č. 2 jsou tyto dokumenty:

1. Návrh variace č. 10
2. Změnový list 10
3. Soupis prací ZSPD

„PORR a.s.“

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY -NÁVRH VARIACE**č. 10 datum:**

Objednatel: Město Chotěboř
Správce stavby: Bc. Jiří Pešout
Zástupce objednatele: Bc. Jiří Pešout
Cena díla (dle SOD): 13 324 123,66 Kč bez DPH;
Zhotovitel: PORR a.s.
Zástupce zhotovitele: David Mutl
Odpovědný zástupce: David Mutl
Telef./email: 724 548 095 / david.mutl@porr.cz
Stavební objekt: SO 102 Chodníky - Město

Popis zjištění ke změně:

Město Chotěboř požaduje provést změnu vjezdu k PČR dle změny PD.

Návrh řešení ve variaci:

Změna vjezdu k PČR a jejího okolí dle změny PD.

Odhad předpokládaných nákladů ve změně: kladných 164 364,83,- Kč
záporných 0,- Kč

Přílohy: Př.1-oceněný soupis prací

Oprávněná osoba zhotovitele: David Mutl - stavbyvedoucí

PORR a.s. -132-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Změnový list			
Název stavby:		II/346 CHOTĚBOR - UL. FOMINOVA	
Číslo ZBV	10	Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0065/2024
		Datum uzavření smlouvy o dílo:	04.03.2024
Objednatel:		Město Chotěboř Trčků z Lípy 69 583 01 Chotěboř IČO: 00267538	Zhotoivtel: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00, Praha 10 IČO:43005560

Změnu inicioval: Objednatel


Popis změny:

Město Chotěboř požaduje provést změnu vjezdu k PČR dle změny PD.

Cenová úprava v Kč bez DPH:

Cenový návrh záporných změn	Cenový návrh kladných změn	Cena celkem za navržené změny (záporné a kladné)
-41 245,40	205 610,23	164 364,83

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum:	Ing. Bohuslav Shejbal Digitálně podepsal Ing. Bohuslav Shejbal Datum: 2025.04.01 14:11:23 +02'00' podpis
Technický dozor stavby	datum:	 Digitálně podepsal Ing. Jan Pešek Datum: 2025.04.02 19:10:26 +02'00' podpis
Správce stavby	datum:	 Digitálně podepsal Bc. Jiří Pešout Datum: 2025.04.04 08:00:46 +02'00' podpis
Zhotovitel	datum:	David Mutl Digitálně podepsal David Mutl Datum: 2025.03.31 16:31:41 +02'00' podpis

Aspe

Firma: OPTIMA spol. s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba:II/346 - CHOTĚBOR - FOMINOVA - MĚSTO - ZSPD

Varianta:ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 164 364,83
OC+DPH: 198 881,44

Sazba 1 0
Sazba 2 15
Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 102	Chodníky a odstavné plochy uznatelné náklady	21 139,15	4 439,22	25 578,37
SO 102	Chodníky a odstavné plochy neuznatelné náklady	143 225,68	30 077,39	173 303,07

Aspe

Firma: OPTIMA spol. s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
Zatřídění CZ-CPA:

II/346
SO 102
SO 102

CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - MĚSTO - ZSPD
Chodníky a odstavné plochy_uznatelné náklady
Chodníky a odstavné plochy_uznatelné náklady

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SUTĚ	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5				Komunikace								
23	2022_OTSKP	562132		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRŘ II TL DO 150MM SC C8/10	M2	10,000	333,00	3 330,00	0,000	0,000	0,000	0,000
				Místo pro přecházení 0,204 50km V chodníkové části 10,0=10,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu								
24	2022_OTSKP	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	- 16,000	137,88	- 2 206,08	0,000	0,000	0,000	0,000
				Chodník -21,5-37,5=-59,000 [A] 43,0=43,000 [B] Celkem: A+B=-16,000 [C] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry								
25	2022_OTSKP	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	10,000	183,84	1 838,40	0,000	0,000	0,000	0,000
				Místo pro přecházení 0,204 50km V chodníkové části 10,0=10,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry								
28	2022_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10,000	13,05	130,50	0,000	0,000	0,000	0,000
				Místo pro přecházení 0,204 50km V chodníkové části 10,0=10,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
29	2022_OTSKP	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	10,000	331,68	3 316,80	0,000	0,000	0,000	0,000
				Místo pro přecházení 0,204 50km V chodníkové části 10,0=10,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								

30 2022_OTSKP	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 10,000 323,90 3 239,00 0,000 0,000 0,000 0,000
			Místo pro přecházení 0,204 50km V chodníkové části 10,0=10,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
35 2022_OTSKP	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 - 16,000 574,82 - 9 197,12 0,000 0,000 0,000 0,000
			chodník -21,5-37,5=-59,000 [A] 43,0=43,000 [B] Celkem: A+B=-16,000 [C] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
39 2022_OTSKP	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,000 597,53 1 792,59 0,000 0,000 0,000 0,000
			DLAŽBA 200*100*60MM ČERNÁ Místo pro přecházení 0,204 50km 1,5+1,5=3,000 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
42 2022_OTSKP	58272	a	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC M2 0,500 4 064,23 2 032,12 0,000 0,000 0,000 0,000
			RELIÉFNÍ DLAŽDICE SE SPECIÁLNÍ ÚPRAVOU S POVRCHEM NEPRAVIDELNÝCH VÝSTUPKŮ TVARU HŘEBENŮ S ROZTEČÍ 30 AŽ 60mm BÍLÁ BARVA Oprava stávajícího místa pro usn.přecházení 2,0-1,5=0,500 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
43 2022_OTSKP	58272	b	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z MC M2 0,500 4 214,23 2 107,12 0,000 0,000 0,000 0,000
			pásek rovinný hladký šířky 0,255m

5		Komunikace		6 383,33								
9		Ostatní konstrukce a práce										
60	2022_OTSKP	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM obrubník 500*50*250mm 10,0-7,5-6,0=-3,500 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	- 3,500	404,57	- 1 416,00	0,000	0,000	0,000	0,000
63	2022_OTSKP	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM ležatý obrubník 300*200mm Místo pro přecházení 0,204 50km 3,5+3,5=7,000 [A] Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	7,000	2 310,26	16 171,82	0,000	0,000	0,000	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce		14 755,82								
		C e l k e m		21 139,15								
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce												
				Vícepráce								
				Vícepráce celkem	0,00							
				Méněpráce								
				Méněpráce celkem	0,00							
				Celkem	0,00							
		Celkem		21 139,15								

Aspe

Firma: OPTIMA spol. s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:
Zatřídění CZ-CPA:

II/346
SO 102
SO 102

CHOTĚBOŘ - FOMINOVA - MĚSTO - ZSPD
Chodníky a odstavné plochy_neuznatelné náklady
Chodníky a odstavné plochy_neuznatelné náklady

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SUTĚ	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0				Všeobecné konstrukce a práce								
1	2022_OTSKP	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) dle pol. 113328 230,0*0,3=69,000 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	69,000	162,00	11 178,00	0,000	0,000	0,000	0,000
0				Všeobecné konstrukce a práce	11 178,00							
1				Zemní práce								
6	2022_OTSKP	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Ulice Slavičkova 230,0*0,3=69,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	69,000	216,03	14 906,07	0,000	0,000	0,000	0,000
9	2022_OTSKP	113542		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM odvoz na Technické služby bez poplatku 12,0*2+45,0=69,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	69,000	116,82	8 060,58	0,000	0,000	0,000	0,000
10	2022_OTSKP	113746		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM s odvozem na SÚS ve vzdálenost 4km - 90mm bez poplatku ulice Slavičkova 230=230,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	230,000	30,00	6 900,00	0,000	0,000	0,000	0,000
17	2022_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Ulice Slavičkova 230-43,0=187,000 [A] položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	187,000	11,36	2 124,32	0,000	0,000	0,000	0,000
66	2022_OTSKP	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU Ulice Slavičkova 60,0+12,0-12,0=60,000 [A] položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	60,000	19,00	1 140,00	0,000	0,000	0,000	0,000
1				Zemní práce	33 130,97							
5				Komunikace								
23	2022_OTSKP	562132		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR II TL DO 150MM SC C8/10 Místo pro přecházení 0,204 50km 15,0=15,000 [A] Ulice Lazební -185,0= - 185,000 [B] 115,0=115,000 [C] Celkem: A+B+C=-55,000 [D]	M2	- 55,000	333,00	- 18 315,00	0,000	0,000	0,000	0,000

- | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-------|-------|---|----|---------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 24 | 2022 | OTSKP | 56333 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 137,200 | 137,88 | 18 917,14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|----|------|-------|-------|---|----|---------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|

25	2022	OTSKP	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	- 55,000	183,84	- 10 111,20	0,000	0,000	0,000	0,000
----	------	-------	-------	---	----	----------	--------	-------------	-------	-------	-------	-------

28	2022_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	180,500	13,05	2 355,53	0,000	0,000	0,000	0,000
----	------------	--------	--	--	----	---------	-------	----------	-------	-------	-------	-------

29/2022	OTSKP	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	21,000	331,68	6 965,28	0,000	0,000	0,000	0,000
---------	-------	--------	--	----	--------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

30	2022	OTSKP	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	21,000	323,90	6 801,90	0,000	0,000	0,000	0,000
----	------	-------	--------	--	----	--------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 2022_OTSKP	58221		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,000	1 399,19	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	-------	--	---	----	-------	----------	------	-------	-------	-------	-------

- Ulice Lazební
- 115,0=115,000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 2022_OTSKP	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	137,200	574,82	78 865,30	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------	--	--	----	---------	--------	-----------	-------	-------	-------	-------

- Ulice Slavičкова
- 230-43,0=187,000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5	Komunikace						85 478,95				
---	------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce

60 2022_OTSKP	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	33,215	404,57	13 437,76	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------	--	---	---	--------	--------	-----------	-------	-------	-------	-------

- obrubník 500*50*250mm
- 11,5+11,5+3,0+12,0+2,0+9,5=49,500 [A]
- Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku.

62 2022_OTSKP	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	1 079,42	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------	--	---	---	-------	----------	------	-------	-------	-------	-------

- obrubník 130*200mm stojatý
- 11,2+19,0=30,200 [A]
- Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku.

63 2022_OTSKP	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	0,000	2 310,26	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------	--	---	---	-------	----------	------	-------	-------	-------	-------

- ležatý obrubník 300*200mm
- Místo pro přecházení 0,204 50km
- 4,0+4,0=8,000 [A]
- Ulice Lazební
- 5,9-0,7-5,0-8,0-5,5-6,0-6,2=-37,300 [B]
- 4,0+11,5=15,500 [C]
- Celkem: A+B+C=-13,800 [D]

- Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku.

64 2022_OTSKP	917427	a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	M	0,000	4 350,26	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
---------------	--------	---	---	---	-------	----------	------	-------	-------	-------	-------

- ležatý obrubník 300*200mm - obloukový

Ulice Lazební
R6 6,0m; R17.5 6,6m;
6,0+6,0=12,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

R01	2022 OTSKP	91691	a	ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY KOVOVÉ	KUS	0,000	7 837,20	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
-----	------------	-------	---	-----------------------------	-----	-------	----------	------	-------	-------	-------	-------

Zahrazovací sloupek kovový s erbem - cena viz faktura v příloze + 5%
4=4,000 [A]

R02	2022 OTSKP	91691	a	ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY KOVOVÉ	KUS	0,000	15 515,85	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
-----	------------	-------	---	-----------------------------	-----	-------	-----------	------	-------	-------	-------	-------

Zahrazovací sloupek kovový odnímatelný s erbem - cena viz faktura v příloze + 5%
2=2,000 [A]
položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení

9				Ostatní konstrukce a práce			13 437,76					
---	--	--	--	----------------------------	--	--	-----------	--	--	--	--	--

				C e l k e m			143 225,68					
--	--	--	--	-------------	--	--	------------	--	--	--	--	--

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				Vícepráce								
				Vícepráce celkem				0,00				
				Méněpráce								
				Méněpráce celkem				0,00				
				Celkem				0,00				

				Celkem			143 225,68					
--	--	--	--	--------	--	--	------------	--	--	--	--	--