

Vysvětlení zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu a budovy staré HTS
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. Martin Kukla, hejtmán Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatele ze dne 7. 5. 2025 následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Ve VV 23-046 -Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce stravovacího provozu v objektu VRN a ve VV 23-0600 - Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS v objektu VRN jsou položky č.43 a č.30 pod názvem „Aktualizace SW MaR...“

Dodavatel systému MaR je přesvědčen, že se jedná u obou položek o cenu za MaR pro každý objekt vyčíslený v samostatném soupise prací 14-G u stravovacího provozu a 34-F u budovy staré HTS. Pak by tyto položky obsahovaly duplicitní cenu za dodávku MaR.

Žádáme zadavatele o ověření této informace, případně doplnění, co by měly tyto položky obsahovat nebo vypuštění těchto položek v soupisech VRN.

Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce stravovacího provozu

43	K	20103	Aktualizace SW MaR v areálu nemocnice pro zakomponování nového rozšíření systému v řešených objektech	kpl	1,000		0,00	
----	---	-------	---	-----	-------	--	------	--

Nemocnice Pelhřimov – rekonstrukce budovy staré HTS

30	K	20103	Aktualizace SW MaR v areálu nemocnice pro zakomponování nového rozšíření systému v řešených objektech	kpl	1,000		0,00	
----	---	-------	---	-----	-------	--	------	--

Odpověď:

Zadavatel již toto vysvětlil v rámci odpovědi na dotaz č. 26 Vysvětlení a změně zadávacích podmínek XIV ze dne 7. 5. 2025, proto v podrobnostech odkazuje na tuto svou odpověď. Zjednodušeně uvádí, že tyto položky jsou uvedeny z důvodu etapizace díla a zprovoznování jednotlivých objektů nebo jednotlivých etap nemusí korespondovat s aktualizací celé ústředny MaR.

Dotaz č. 2:

Dle popisů ve zprávě B_STZ_P1_ETAPIZACE_KOMPLET ani ve zprávě ZOV není nikde zmínka o dočasných buňkách pro provoz Gastro. Žádáme zadavatele o vysvětlení, kde by měly být umístěny dočasné buňky pro GASTRO provoz.

27	K	0701	Dočasná buňka GASTRO provozu - administrativní	měsíc	36,000		0,00	
			Dočasná buňka GASTRO provozu - administrativní - sestava 2ks typizovaných kontejnerů (buněk) o půdorysném rozměru 6000x6058mm tvořící dispozičně jednu místnost, - světlá výška = 2800mm, - součástí buňky bude vstupní zádveř, - buňka bude vytápěna elektrickými přímotopy - buňky budou osazeny na rovný pevný podklad, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, přímotopy, osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody EI, vody, odpadu					
			PP					
			VV	2*18	36,000			
28	K	0702	Dočasná buňka GASTRO provozu - sociální zázemí	měsíc	18,000		0,00	
			Dočasná buňka GASTRO provozu - sociální zázemí - sestava 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm, - světlá výška = 2800mm, - součástí buňky budou dvě od sebe oddělené místnosti dispozičně propojené, obsahující: - 1. místnost = 2x WC kabina, 2x pisoár, 1x umyvadlo, - 2. místnost = 2x sprcha, bojler, 3x umyvadlo, - buňka bude vytápěna elektrickými přímotopy - buňka bude osazena na rovný pevný podklad, - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, přímotopy, osvětlení, apod. vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody EI, vody, odpadu					
			PP					
29	K	0703	Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady suché	měsíc	18,000		0,00	

PP

Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady suché
 - technický kontejner o sestavě 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm,
 - světlá výška = 2800mm,
 - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, přímotopy, osvětlení, apod.
 - buňky budou dodány včetně chlazení,
 - buňka bude dodána bez prosvětlovacích prvků (oken),
 - buňka bude osazena na rovný pevný podklad,
 - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, přímotopy, osvětlení, apod.
 vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody EI, vody, odpadu

30	K	0704	Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady chlazené	měsíc	18,000		0,00	
----	---	------	--	-------	--------	--	------	--

PP

Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady chlazené
 - technický kontejner o sestavě 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm,
 - světlá výška = 2800mm,
 - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, osvětlení, apod.
 - buňky budou dodány včetně chlazení,
 - buňka bude dodána bez prosvětlovacích prvků (oken),
 - buňka bude osazena na rovný pevný podklad,
 - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, osvětlení, apod.
 vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody EI, vody, odpadu

31	K	0705	Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady mražené	měsíc	18,000		0,00	
----	---	------	---	-------	--------	--	------	--

PP

Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady mražené
 - technický kontejner o sestavě 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm,
 - světlá výška = 2800mm,
 - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – osvětlení, apod.
 - buňky budou dodány včetně chlazení,
 - buňka bude dodána bez prosvětlovacích prvků (oken),
 - buňka bude osazena na rovný pevný podklad,
 - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – osvětlení, apod.
 vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody EI, vody, odpadu

32	K	0706	Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady chlazené pro odpadové hospodářství	měsíc	18,000		0,00
----	---	------	--	-------	--------	--	------

PP

Dočasná buňka GASTRO provozu - sklady chlazené
 - technický kontejner o sestavě 1ks typizovaného kontejneru (buňky) o půdorysném rozměru 3000x6058mm,
 - světlá výška = 2800mm,
 - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, osvětlení, apod.
 - buňky budou dodány včetně chlazení,
 - buňka bude dodána bez prosvětlovacích prvků (oken),
 - buňka bude osazena na rovný pevný podklad,
 - buňka bude dodána jako kompletně vybavená – zásuvky, osvětlení, apod.
 vč. montáže, demontáže, pronájmu, údržby, dopravy a připojení na staveništní rozvody EI, vody, odpadu

Odpověď:

Zadavatel prověřil a jde buňky, které by měly být umístěny vně objektu v jeho těsné blízkosti, ale zároveň v koordinaci s probíhajícími pracemi. Konkrétní místo se v průběhu probíhající stavby může měnit, proto není přesně určeno.

Tyto buňky jsou, s ohledem na zkušenosti zadavatele s obdobnou rekonstrukcí, navrhované pro případ, že by situace na stavbě vyžadovala některou z těchto buněk použít. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou rekonstrukci stávajícího objektu a navíc za jejího plného provozu, může kdykoliv v průběhu stavby nastat neočekávaná situace, ze které vyplne nutnost použít jako doplňkový prostor tuto venkovní buňku.

S ohledem na skutečnost, že tímto vysvětlením nedochází k doplnění či změně zadávacích podmínek, ponechává zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek ve znění Vysvětlení a změny zadávacích podmínek XIV ze dne 7. 5. 2025, tj. **do 30. 05. 2025 do 10:00 hod..**

V Jihlavě dne 12. 05. 2025

.....
 Ing. Otto Vopěnka
 náměstek hejtmana Kraje Vysočina