

Další technické podmínky

III/34761 Proseč průtah

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 34761 v průtahu obcí Proseč, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina. Stavba se dělí na dva úseky. Začátek 1.úseku se nachází na pracovní spáře za značkou v km 4,730 a konec úseku se nachází v křižovatce v km 4,928. Začátek 2.úseku se nachází v zatáčce v km 5,147 a konec úseku se nachází na pracovní spáře před značkou v km 5,207. Celková délka stavebních úprav je cca 258m. Záměrem stavby je oprava silnice v obci.

Oprava úseku 4,928 – 5,147 bude v režii firmy E-on, která bude provádět uložení NN v tomto úseku.

Technické podmínky

Stavební objekty:

- SO 000 Všeobecné a ostatní náklady
- SO 101 Silnice III/34761 Proseč, průtah

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady

Jedná se o následující položky: zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele, dokumentace skutečného provedení, zajištění regulace dopravy (DIO), geodetické zaměření plochy stavby a zpracování DTM, vytyčení inženýrských sítí, zajištění jejich ochrany a zajištění BOZP na stavbě.

SO 101 Silnice III/34761 Proseč, průtah

V obci Proseč bude provedena oprava silnice za pomoci frézování v tl.30 mm z důvodu zachování nivelety a následné pokládky ACO v tl. 50 mm. Oprava bude totožná v obou úsecích.

Návrh konstrukce vozovky (Proseč průtah)

Frézování pro vyrovnaní povrchu	cca 30mm	
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+	50mm	ČSN EN 13 108-1
Spojovací postřik z asf. emulze PS,E	0,50kg/m ²	ČSN 73 6129

Další požadavky na stavbu

Krajnice

Seřiznutí a doplnění krajnic provede KSUSV.

VDZ a SDZ

VDZ bude provedeno KSUSV.

Dopravně inženýrské opatření.

Stavba bude prováděna za kompletní uzavírky. Dopravně inženýrské opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd IZS.

Zadávací podklady

- Soupis prací v programu ASPE dle cenové soustavy OTSKP 2025.
- Situační mapa