

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 51852/2025

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
11. 6. 2025

Veřejná zakázka: **II/405 Zašovice - obchvat**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 7

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

Žádáme o vysvětlení, proč ve SO 021/ pol. č. 21 je ornice ošetřována 3 roky, když doba realizace stavby je 2 roky?

Reakce zadavatele:

V nově poskytnutém soupisu prací je v položce poř. č. 21 v SO 021 upraven výpočet množství tak, aby odpovídal délce realizace stavby dva roky.

Dodavatelé závazně použijí nově poskytnutý soupis prací.

Dotaz č. 2:

V souvislosti s SO 021/ pol. č. 7 se domníváme, že chybí položky k uložení, skládkovnému nebo rozhrnutí. Žádáme o upřesnění.

Reakce zadavatele:

Položka poř. č. 7 SEJMUTÍ DRNU (v SO 021) je dle technické specifikace včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku. Použití na terénní dorovnání je součástí stavebních objektů řady 100 (viz položka 17110.A ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM)

Dotaz č. 3:

Domníváme se, že v SO 101/pol. č. 23 je chyba ve výpočtu $(2*0,7+0,3)*1959$. Správně by mělo být $2*(0,7+0,3)*1959$. Žádáme o upřesnění.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje nový soupis prací, ve kterém je výpočet množství dotčené položky (v SO 101 položka poř. č. 23 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE) opraven.

Dodavatelé závazně použijí tento soupis prací.

Dotaz č. 4:

V SO 101/ pol. č. 34 je položka odpovídající podkladnímu betonu bez výztuže. Z doplnění soupisu prací o výztuž vyplývá, že popis stávající položky odporuje technické specifikaci položky. Pro tento případ je v OTSKP odpovídající položka 451324 - PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30. Žádáme o kontrolu a případnou opravu soupisu prací

Reakce zadavatele:

Původní položka, obsažená v SO 101 – položka poř. č. 34 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 je nově nahrazena položkou poř. č. 34 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30.

Nově poskytnutý soupis prací dodavatelé závazně použijí.

Dotaz č. 5:

Domníváme se, že v SO 101/pol. č. 36 je chyba ve výpočtu $22,1*2,9*12,35/1000$. Správně by mělo být $0,15*22,1*2,9*12,35/1000$. Žádáme o upřesnění.

Reakce zadavatele:

Výpočet množství položky poř. č. 36 „ $22,1*2,9*12,35/1000$ “ je v pořádku. Výpočet představuje plochu v m² ($22,1 * 2,9$, hmotnost na m² v kg (12,35) a přepočet na tuny. Položka poř. č. 36 je zachována bez úpravy.

Dotaz č. 6:

V SO 121/ pol. č. 11 je položka odpovídající tloušťce vrstvy ŠD do 200 mm. Dle popisu položky a VPŘ má být tloušťka ŠD průměrně 230 mm. Pro tento případ je v OTSKP odpovídající položka 563335 - VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM. Žádáme o kontrolu a případnou opravu soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Původní položka, obsažená v SO 121 – položka poř. č. 11 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM je v nově poskytnutém soupisu prací nahrazena položkou poř. č. 11 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM.

Nově poskytnutý soupis prací dodavatelé závazně použijí.

Související změny:

Zadavatel, na základě změny soupisu prací, zvyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 246 000 000 Kč bez DPH.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **25. 6. 2025 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství