

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **Revitalizace střediska Třešť**

Zadavatel : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IC: 00090450

Zastoupený: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Smluvní zastoupení zadavatele obdobně jako dle § 43 zákona:
Ing. Romana Zemanová, Energetická agentura Vysočiny

Zadavatel obdobně jako v souladu s § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, které zadavatel obdržel dne 04. 08. 2025 v písemné elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.

Zadavatel tímto v souvislosti s podanou žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace informuje o následujícím:

Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 06. 08. 2025, 09:00 h.

V návaznosti na tuto skutečnost tedy **výše uvedená žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas**, a to v souladu s uvedeným v zadávací dokumentaci.

Zadavatel se přesto rozhodl na výše uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace odpovédět.

Přičemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

Předmětem vysvětlení zadávací dokumentace je:

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

v projektové dokumentaci a soupise prací je několikrát odkazováno na novou hromosvodovou soustavu. Projektovou dokumentace, kde by byl návrh nové hromosvodné soustavy jsme v obdržené PD nenašli. Žádáme o informaci, kde se projektová dokumentace nachází, případně o zaslání.

Děkuji a přeji příjemný den.

Odpověď:

Hromosvodná soustava je popsána v PBŘ, konkrétně v části D.1.2, článek 9. Zároveň je také součástí rozpočtu.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

ve výkazu výměr je uvažováno s předřazenou montáží, ve výpisu prvků ani ve zbytku PD není o tomto ani zmínka, žádáme o upřesnění.

Děkuji a přeji příjemný den.

Odpověď:

Informace o předřazené montáži výplně otvorů je zakreslena v půdorysu D1.1.-02-008 PŮDORYS_1.NP, případně v D1.1.-02-009 PŮDORYS 2.NP. Další zmínka a předřazení výplně oken je v D.1.1.-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA (D.2-Výměna výplní otvorů).

D.2 Výměna výplní otvorů

Návrh opatření zahrnuje výměnu stávajících okenních a dveřních výplní za nové plastové. Nové okenní výplně budou mít celkový součinitel prostupu tepla $U_w = \text{max. } 0,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Okna budou plastová s izolačním trojsklem do stavebního otvoru. Sklo bezpečnostní lepené s vloženou fólií. Nové výplně otvorů budou předřazené do líce zdiva.

Nové plastové dveře budou mít celkový součinitel prostupu tepla $U_d = \text{max. } 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Nová výplň otvoru bude osazena ve shodné poloze s osazením stávajících dveří. Konstrukce výrobků bude upravena s ohledem na tloušťku zateplení. (TI ostění a nadpraží = 40 mm).

Upozornění:

Při výměně oken a dveří je třeba dbát na správné osazení výplně a systémové řešení tzv. připojovací spáry v rovině exteriéru, interiéru i v rovině středové (viz. ČSN 73 0540-2). Projektant proto požaduje použití certifikovaných těsnících systémů pro ochranu kritických míst připojovací spáry po obvodu okenního rámu.

- Exteriérová zóna - flexitěsnící okenní pás (páska s funkční otevřenou difúzní polypropylénovou membránou a netkanou textilií)
- Izolační zóna - montážní PUR pěna
- Interiérová zóna - flexitěsnící okenní pás (páska s uzavřenou PE membránou a netkanou textilií – parotěsná zábrana)

Jsou navrženy nové plastové, keramické a titanzinkové parapety viz PSV.

Rám okna a podkladový profil rámu okna musí být o konstrukční účinné výšce umožňující provést napojení zateplovacího systému fasády po celém obvodu okna i pod venkovním parapetním plechem. (Případně provést odstranění omítky a části zdiva ostění a nadpraží.) Obdobně u dveří.

Osazení oken a exteriérových dveří musí být provedeno dle ČSN 74-6077:2014

.....
Ing. Romana Zemanová