PŮDORYS STŘECHY – BOURACÍ PRÁCE

BOURACÍ PRÁCE NA STÁVAJÍCÍM STAVU

BOURACÍ PRÁCE – VENKOVNÍ STRANA
–STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ SOKL BUDE Z 50% OSEKÁN, VYSPRAVENO JÁDROVOU OMÍTKOU. NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
–NA CELÉM OBJEKTU BUDE DEMONTOVÁNA CELÁ HROMOSVODNÁ SOUSTAVA NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI A OBVODOVÉM ZDIVU.
–NA STŘEŠNÍM PLÁŠTI BUDE DEMONTOVÁNO VEŠKERÉ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍ KRYTINY PVC FOLIE+TEPELNÉ IZOLACE 140MM–POLYSYTREN (PŘEDPOKLAD)+IZOLAČNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY) AŽ NA STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ PODKLAD. DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ OKAPNIČKY, UKONČOVACÍ PROFILY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU. TATO DEMONTÁŽ BUDE PROVEDENA I NA ATIKÁCH. DEMONTOVÁNY I VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PROFILY NA TL. STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ IZOLACE.
–NAD STÁVAJÍCÍ VRÁTNICÍ BUDE ROZEBRÁN STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ VČETNĚ CELÉ KONSTRUKCE KROVU – DŘEVĚNÉ (PŘEDPOKLAD) AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI ŽB STROPNÍ KONSTRUKCI.
–DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ STŘEŠNÍ ŽLABY A SVODY.
–NA JIŽNÍ STRANĚ PROVEDENA DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZASTŘEŠENÍ VČETNĚ VEŠKERÝCH OCELOVÝCH VODÍCÍCH PROFILŮ, KTERÉ JSOU KOTVENY DO FASÁDY
–NA OBJEKTU BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ 2xODTAH Z PLYNOVÉHO KOTLE DO FASÁDY, 2xKOVOVÁ MŘÍŽKA, VYPÍNAČE, KAMEROVÝ SYSTÉM, KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, CEDULE, WIFI–PŘÍJMAČE A ATD.

–PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POČÍTÁ S CELKOVÝM POČTEM 200 HODIN NA VENKOVNÍ DEMONTÁŽE VZT LEKTRO VEDENÍ, ZÁSUVEK, VYPÍNAČŮ (PRO CELÝ OBJEKT)
CELKOVÝ POČET HODIN BUDE FAKTUROVÁNO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI A ODSOUHLASENÍ "TDS".

BOURACÍ PRÁCE – UVNITŘ OBJEKTU
–VYBOURÁNY VEŠKERÁ PLASTOVÁ OKNA VČETNĚ VENKOVNÍCH A VNITŘNÍCH PARAPETŮ., HLINÍKOVÉ A DŘEVĚNÉ DVEŘE, A OCELOVÁ OKNA A DVEŘE, PLECHOVÁ VRATA VČETNĚ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ.
–VE VNITŘNÍM PROSTORU GARÁŽÍ PROVEDENO OČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ.

VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT S OHLEDEM NA SKUTEČNĚ PROBÍHAJÍCÍ KONSTRUKCE A STÁVAJÍCÍ STAV STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A SKUTEČNOST ZOHLEDNIT PŘI VLASTNÍM PROVÁDĚNÍ. NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI. VEŠKERÉ NOVÉ SKUTEČNOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM!!

(18) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NAD VSTUPEM – STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU BUDE DEMONTOVÁNA VČETNĚ VEŠKERÝCH SEPARAČNÍCH VRSTEV AŽ NA BETONOVÝ PODKLAD. PODKLAD OČIŠTĚN.

(19) KONSTRUKCE STŘECHY NAD VRÁTNICÍ – STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE DEMONTOVÁN VČETNĚ NOSNÉ DŘEVĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU A ZDIVA PODKLAD OČIŠTĚN.

(20) STÁVAJÍCÍ POLYKARBONÁTOVÝ PŘÍSTŘEŠEK BUDE DEMONTOVÁN VČETNĚ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE

(22) STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NAD VSTUPEM – STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU BUDE DEMONTOVÁNA VČETNĚ VEŠKERÝCH SEPARAČNÍCH VRSTEV A KONSTRUKCE DŘEVĚNÉHO KROVU AŽ NA BETONOVÝ PODKLAD. PODKLAD OČIŠTĚN.

(23) DEMONTOVÁNA KOMPLETNĚ STÁVAJÍCÍ PVC STŘEŠNÍ KRYTINA (NA ČÁSTI) VČETNĚ VEŠKERÝCH IZOLAČNÍCH VRSTEV (POLYSTYREN TL.140MM (PŘEDPOKLAD)+ASFALTOVÉ ŽIVIČNÉ PÁSY) AŽ NA STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ PODKLAD. VČETNĚ DEŠŤOVÝCH SVODŮ A DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ.
TENTO PODKLAD MUSÍ BÝT OČIŠTĚN. NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI.

(24) STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZY BUDOU DEMONTOVÁNY
CELKEM KS.

SKLADBA STŘECHY

(S1)
–PVC FOLIE
–GEOTEXTILIE
–TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU TL.140MM–PŘEDPOKLAD
–ASFALTOVÁ LEPENKA T500/H
–LEPENKA R 400/H
–2x LEPENKA A 400
–BETONOVÁ MAZANINA TL.50MM
–ŠKVÁROVÝ ZÁSYP TL. 100–350MM
–STROPNÍ PANELY PZD 50/510 TL. 215MM
–VNITŘNÍ OMÍTKA

(S2)
–PLECHOVÁ KRYTINA (BARVA ŠEDÁ)
–CEMENTOVÝ POTĚR
–ŠKVÁROBETONOVÁ MAZANINA
–ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
–VNITŘNÍ OMÍTKA

(S3)
–STŘEŠNÍ KRYTINA Z POLYKARBONÁTU
–HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE STŘÍŠKY

(S4)
–STŘEŠNÍ KRYTINA Z ASFALTOVÉHO ŠINDELE (BARVA TMAVĚ ZELENÁ)
–POJISTNÁ HYDROIZOLACE
–PRKENNÝ ZÁKLOP
–NOSNÁ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
–BETONOVÁ MAZANINA
–ŠKVÁROVÝ ZÁSYP
–STROPNÍ PANELY PZD 104–60/360 TL.150MM
–VNITŘNÍ OMÍTKA

(S6)
–STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU
–SEPARAČNÍ VRSTVA
–PRKENNÝ ZÁKLOP
–NOSNÁ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
–BETONOVÁ MAZANINA
–ŠKVÁROVÝ ZÁSYP
–VNITŘNÍ OMÍTKA, VENKOVNÍ OMÍTKA

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ ZDIVO – CIHLY PLNÉ PÁLENÉ, ROZMĚRY 290x140x65MM

BOURANÉ ZDIVO

OSTATNÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

–VŠECHNY HLOUBKY JSOU VZTAŽENY K +0.000
–VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A NV Č.591/2006 Sb. A NV Č.362/2005 Sb.
–POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
–STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI
–POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

S

±0.000=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Paré číslo:

Vypracoval			Zodpovědný projektant	
ING. JOSEF SLABÝ			ING. JOSEF SLABÝ	
Investor:	KSÚSV, příspěvková organizace KOSOVSKÁ 1122/16, 586 01 JIHLAVA			
Stavba:	REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DÍLEN A SKLADU NA CM TREBÍČ			
Akce:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
Objekt:	SO 01 – ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT			
Soubor:				
Část,profese	D. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Obsah:	Půdorys střechy – bourací práce			

obchodní projekt jihlava spol.s r.o.
Pod Přikopem 6
586 01 Jihlava
tel./fax.:567310167
IČO: 15529428

Zak. číslo	26/06/2024
Datum	06/2024
Stupeň	PDPS
Formát	15A4
Měřítko	1:50
Příloha č.	23