



OBECNÉ POŽADAVKY:

- V RÁMCI STAVBY SE PŘEDPOKLÁDÁ ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH PROFESÍ, KTERÉ SE V OBJEKTU NACHÁZĚJÍ.
- PROJEKTANT PŘEDPOKLÁDAL, ŽE STAVBA BUDE PROVÁDĚNA/BOURÁNA DLE PLATNÝCH NOREM ČSN. NEDODRŽENÍM PLATNÝCH NOREM PŘI PROVÁDĚNÍ/BOURÁNÍ ZNAMENÁ, ŽE STAVBA NENÍ PROVÁDĚNA V SOULADU S TOUTO DOKUMENTACÍ. PŘI NEDODRŽENÍ VŠECH PLATNÝCH NOREM, PROJEKTANT NEBERE ZA STAVBU ZÁRUKU
- TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. PŘI PROJEKTOVÁNÍ DALŠÍCH STUPŇŮ, STEJNĚ JAKO PŘI PLÁNOVÁNÍ PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ BRÁT ZŘETEL NEJEN NA VÝKRESOVOU, ALE TAKÉ TEXTOVOU ČÁST
- TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM CHRÁNĚNÝM PLATNÝMI ZÁKONY. NESMÍ BÝT BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA KOPÍROVÁNA, ROZMNOŽOVÁNA, UPRAVOVÁNA A ZPŘÍSTUPNĚNA JINÝM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM SUBJEKTŮM ČI JINAK ZNEUŽÍVÁNA. DOKUMENTACE NESMÍ BÝT ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA MODIFIKOVÁNA NEBO POUŽITA CELÁ NEBO JEJÍ ČÁST K VYTVOŘENÍ JINÉ DOKUMENTACE PRO STAVBU.
- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY BOURACÍCH PRACÍ, NEJEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY. NA TENTO STUPEŇ BUDOU TYTO STUPNĚ NAVAŽOVAT.

STÁVAJÍCÍ SKLADBY KONSTRUKCÍ - BOURANÉ

S1	PODLAHA 1.NP - PŘEDPOKLAD	[mm]
	BETON	100,0
	celkem	100.00
S2	PODLAHA 1.NP - PŘEDPOKLAD	[mm]
	PVC	2,0
	BETON	40,0
	LEHČENÝ BETON	60,0
	STROPNÍ DESKA HURDYS	80,0
	celkem	182.00
S3	PODLAHA 1.NP - PŘEDPOKLAD	[mm]
	KERAMICKÁ DLAŽBA + MALTOVÉ LOŽE	20,0
	BETON	40,0
	LEHČENÝ BETON	60,0
	STROPNÍ DESKA HURDYS	80,0
	celkem	200.00
S4	STROP KROV - PŘEDPOKLAD	[mm]
	BETON	50,0
	PÍSKOVÉ LOŽE	50,0
	DŘEVĚNÝ ZÁKLOP + HI	50,0
	ROZNÁŠECÍ TRÁMY	250,0
	PODBITÍ	20,0
	RÁKOSOVÁ OMÍTKA	30,0
	celkem	450.00
S5	STŘECHA	[mm]
	PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA	-
	DŘEVĚNÉ LATĚ	40,0
	DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU	-
	celkem	40,00

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. I Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládá, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. I Textová část je nedílnou součástí dokumentace. I Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. I Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 530,13 m n. m. - B.p.v.

Transformace Domova Kamélie Křižanov V. - management - projektová dokumentace

Název stavby		
Masarykovo náměstí č.p. 136, 594 Křižanov, k.ú. Křižanov, p.č. 71, par. č. 2283/2		
Místo		
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava		
Stavebník		
S0.02 - Domek		
Stavební objekt		
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		
Část dokumentace		
dokumentace bouracích prací		
Stupeň dokumentace		

Řez A-A'		1:50	525x297 mm
Název výkresu		Měřítko	Formát
05	00	01.08.2023	mm 28_2306
Číslo výkresu	Revize	Datum	Kótováno Číslo zakázky Sada

Ing. Marian Varjú
Projektant HIP
Ing. Ondrej Líner
Vypracoval
Ing. arch. Martin Pavlun
Odpovědný projektant

