

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: **Revitalizace střediska Herálec**

Zadavatel : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

IČ: 00090450

Zastoupený: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Smluvní zastoupení zadavatele obdobně jako dle § 43 zákona:
Ing. Romana Zemanová, Energetická agentura Vysočiny

Zadavatel obdobně jako v souladu s § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, které zadavatel obdržel dne 19. 09. 2025 a 24. 9. 2025 v písemné elektronické podobě prostřednictvím emailu.

Příčemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

Předmětem vysvětlení zadávací dokumentace je:

Dotaz č. 1:

obracím se na Vás s několika dotazy k zakázce „Revitalizace střediska Herálec“. Prosím o objasnění níže uvedených bodů:

- V PD je odkazováno na výpis prvků PSV, je možné tento dokument doplnit?
- PD řeší nové atiky jako monolitické, je tato technologie nutností? Bylo by při realizaci možné použít např. tvárnice ztraceného bednění, či klasické zdivo? I vzhledem k termínu realizace přes zimu.
- Ve výkazu výměr v listu FVE je uvedena položka č. 10 Střídač SolarEdge Home Hub v počtu 8 ks, je tento počet skutečně správný?

Předem děkuji a přeji hezký den.

Odpověď:

- *Zadavatel doplňuje jako přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 1 výpis prvků PSV (příloha s názvem D.1.11. Výpis výrobků PSV)*

- *Atika je řešena jako monolitická konstrukce, z důvodu stažení celého objektu. ŽB atika je navržena jako součástí stávajícího věnce v úrovni panelů. Důvodem je snaha o stažení celého objektu a zamezení vzniku dalších svislých prasklin v objektu. Z tohoto důvodu požadujeme provést atiku jako železobetonovu.*
- *Správný počet střídačů je 2 ks. V souvislosti s tímto dotazem došlo k úpravě přílohy Soupis prací (příloha A2 Soupis prací), ve kterém byl opraven počet střídačů na 2 kusy.*

Zadavatel dále v souvislosti s výše uvedeným dotazem upravil znění přílohy Soupis prací z důvodu odstranění odkazu na konkrétní výrobky, odkaz byl nahrazen obecným technickým popisem, odkaz byl odstraněn i z přílohy D.1.4.c.03 FVE. Zadavatel umožňuje nabídnout jakýkoliv výrobek splňující obecný technický popis. Zadavatel z důvodu uvedené úpravy prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní lhůtu.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel upravil:

- Přílohu A2 Soupis prací a zveřejňuje ji jako přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 1 pod názvem „**Příloha A2 Soupis prací-25.09.2025**“,
- Přílohu D.1.4.c.03 FVE, která je součástí přílohy A1 Projektová dokumentace, a zveřejňuje ji jako přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 1 pod názvem „**D.1.4.c.03 FVE-25.9.2025**“.

V návaznosti na výše uvedené zadavatel doplňuje přílohu D.1.11. Výpis výrobků PSV a zveřejňuje ji jako přílohu tohoto Vysvětlení ZD č. 1 pod názvem „**D.1.11. Výpis výrobků PSV-25.9.2025**“.

Příčemž výše uvedené aktuální přílohy jsou dodavatelé povinni při zpracování svých nabídek použít.

Dotaz č. 2:

obracím se na Vás s prosbou o dodatečné vysvětlení na veřejnou zakázku „Revitalizace střediska Herálec“.

V projektové dokumentaci jsou uvedena dvoukřídlá zateplená vrata o rozměrech 2900x3300 mm. Zateplená vrata jsou všemi výrobci nabízeny do maximální výšky 3000 mm. Je možné výšku 3300 mm řešit pevným nadsvětlíkem? Případně jak řešit výšku, kterou jsou výrobci u otvíravých vrat limitováni.

Předem děkuji a přeji hezký den.

Odpověď:

Dle informací, které má zadavatel k dispozici, lze vyrobit a dodat vrata i o výšce 3300 mm. Zadavatel tedy trvá na vratech o výšce 3300 mm.

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanovuje nový termín otevírání nabídek, a to následovně:

NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 14. 10. 2025, 13:00 HOD
NOVÝ TERMÍN OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK: 14. 10. 2024, 13:00 HOD

.....
Ing. Romana Zemanová

Přílohy:

Příloha A2 Soupis prací-25.09.2025

D.1.4.c.03 FVE-25.9.2025

D.1.11. Výpis výrobků PSV-25.9.2025