








SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat 2. část		PDPS
OBJEDNATEL: Kraj Vysočina Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava		
PROJEKTANT: SPOLEČNOST "SHP + SHB - Velké Meziříčí" HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Zbyněk Lazar 		VEDOUcí SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI:  Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Bohunická 50 619 00 Brno

VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. Martina Adamcová 	PROJEKTANT OBJEKTU:	
VYPRACOVAL	Ing. Martina Adamcová 		SHP SK s.r.o. Mlýnské luhy 17394/64, 821 05 Bratislava
KONTROLOVAL	Ing. Pavel Svoboda 		
KRAJ:	VYSOČINA	DATUM	11/2023
INVESTOR (OBJEDNATEL):	KRAJ VYSOČINA	FORMÁT	A4
NÁZEV OBJEKTU: SOUPIS PRACÍ		MĚŘÍTKO	
		ÚČEL	PDPS
		Č. ZAKÁZKY	20087DZS
		ARCHIVNÍ Č.	
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

STAVBA

19 - II/360 VELKÉ MEZIŘÍČÍ - JV OBCHVAT, 2.ČÁST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objednatel:

Zhotovitel:

Nabídku vypracoval:

,

Cena (bez DPH):

0.00 Kč

Cena (s DPH):

0.00 Kč

IČ:

DIČ:

SKUPINY STAVEBNÍCH

DÍLŮ

Objekt	Popis	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
S0101.2	Rekonstrukce silnice II/360	0.00 Kč	0.00 Kč
S0101.3	Sjezdy ze silnice II/360	0.00 Kč	0.00 Kč

19 - II/360 VELKÉ MEZIŘÍČÍ - JV OBCHVAT, 2.ČÁST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt:		Celková cena (bez DPH):	0.00 Kč
	SO101.2 - Rekonstrukce silnice II/360	Celková cena (s DPH):	0.00 Kč
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	všeobecné konstrukce a práce	0.00 Kč	0.00 Kč
1	zemní práce	0.00 Kč	0.00 Kč
5	kommunikace	0.00 Kč	0.00 Kč
9	ostatní práce	0.00 Kč	0.00 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - všeobecné konstrukce a práce									
1	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	300.45	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis								
	výměra		nákup zeminy k zahumusování svahů - pol.č. 18222 : 300,45 = 300,450000 => A						
2	015112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HO	T	1 845.80	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis								
	výměra		nevhodný materiál - zemina - viz pol. 113328 : 664,9*2,0 = 1329,800000 => A nevhodný materiál z čištěná příkopů - zemina - viz pol. 12932: 58,0*2,0 = 116,000000 => B dmý - viz pol. 11130 : 200,0*2,0 = 400,000000 => C A+B+C = 1845,800000 => D						
3	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Dočasné dopravní značení						
	výměra		průběh prací po polovinách, uvažují se přesuny DZ v rámci stavby						
0			všeobecné konstrukce a práce						
				Celkem (bez DPH): 0.00 Kč		za DPH 21 %:		0.00 Kč	Celkem (s DPH): 0.00 Kč
				Celkový součet (bez DPH): 0.00 Kč		Celkový součet DPH:		0.00 Kč	Celkový součet (s DPH): 0.00 Kč
1 - zemní práce									
4	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	2 003.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Oddrňování svahů silničního tělesa tl. 100 mm včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku						
	výměra		poplatek za skládku - viz pol. 015112 (2003,0*0,1=200,3 m3)						
5	113321		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	430.40	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Odstranění podkladních vrstev stáv.vozovky tl. 580 mm						
	výměra		stoupací pruh, částečné použití do násypu souvisící stavby, místní převoz do 0.5 km 742,07m2*0,58m = 430,400600 => A						
6	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	664.99	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		výkop pro silnici v tř.3 těžitelnosti veškerá manipulace s vybouranou sutí včetně uložení na skládku. Poplatek za skládku viz pol. 015112						
	výměra		výměna zem. v aktivní zóně stoupacího pruhu :1140,5*0,5 = 570,250000 => A odstranění stávajících krajnic :152,80*0,62 = 94,736000 => B A+B = 664,986000 => C						
7	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 651.94	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		použito k recyklaci za studena						

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
			Frézování asf.vrstev stav.vozovky tl.160 mm: 10000,0m2*0,16m = 1600,000000 => A Frézování zbývajících asf.vr. stáv.vozovky tl.70 mm-stoupací pruh : 742,0m2*0,07m = 51,940000 => B A+B = 1651,940000 => C						
8	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	580.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Lokálně, s uložením suti na skládku						
	výměra		Poplatek za skládku viz pol.015112						
9	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	34.53	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		kompletní provedení krajnic včetně výběru vhodného materiálu						
	výměra		152,8*0,226 = 34,532800 => A						
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	1 139.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		úprava pláně pod komunikaci						
	výměra								
11	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	2 003.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		úprava pláně pod zeleň						
	výměra								
12	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	300.45	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Humusování svahů tl. 0.15m						
	výměra		nákup ze zemníku viz pol. 014201 2003,0*0,15 = 300,450000 => A						
13	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 003.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez						
	výměra		ohledu na sklon terénu						
14	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 003.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		prohrábnutí, nutné zalití a hnojení						
	výměra								
1		zemní práce		Celkem (bez DPH): 0.00 Kč		za DPH 21 %:	0.00 Kč	Celkem (s DPH): 0.00 Kč	
				Celkový součet (bez DPH): 0.00 Kč		Celkový součet DPH:	0.00 Kč	Celkový součet (s DPH): 0.00 Kč	

5 - komunikace									
15	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	570.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Sanace podloží - aktivní zóna z nakupovaného ŠD materiálu (fr. 0-63)						
	výměra		1140,0m2*0,5m = 570,000000 => A						
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 679.40	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Štěrkodrt' 0/32 Ge						
	výměra		vozovka typ 2740 mm : 824,0+855,4 = 1679,400000 => A						
17	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	224.30	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Recyklace za studena na místě s cementem a asf. emulzí						
	výměra		RS 0/32 CA 180 mm vozovka typ 1340 mm :77,3 = 77,300000 => A vozovka typ 2740 mm : 147,0 = 147,000000 => B A+B = 224,300000 => C						
18	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	245.96	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		recyklát fr. 0/22 tl 150 mm						
	výměra		1639,750m2*0,15m = 245,962500 => A						
19	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10 615.50	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		PI-CP 0,70 kg/m2						
	výměra		vozovka typ 1340 mm :9810,6 = 9810,600000 => A vozovka typ 2740 mm : 804,9 = 804,900000 => B A+B = 10615,500000 => C						
20	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20 422.60	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		PS-CP, 0.40 kg/m2;						
	výměra		na vrstvu ACP 16+ a ACL 16+ vozovka typ 1340 mm :9379,0+9517,6 = 18896,600000 => A vozovka typ 2740 mm : 755,4+770,6 = 1526,000000 => B A+B = 20422,600000 => C						
21	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	10 000.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		ACO 11 S 40 mm						
	výměra		vozovka typ 1340 mm :9257,9 = 9257,900000 => A vozovka typ 2740 mm : 742,1 = 742,100000 => B A+B = 10000,000000 => C						
22	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	10 135.30	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
	doplňující popis		ACL 16 S 60mm vozovka typ 1340 mm :9379,9 = 9379,900000 => A						
	výměra		vozovka typ 2740 mm : 755,4 = 755,400000 => B A+B = 10135,300000 => C						
23	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	10 288.20	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		ACP 16+ 60 mm vozovka typ 1340 mm :9517,6 = 9517,600000 => A						
	výměra		vozovka typ 2740 mm : 770,6 = 770,600000 => B A+B = 10288,200000 => C						
5		komunikace		Celkem (bez DPH): 0.00 Kč		za DPH 21 %:	0.00 Kč	Celkem (s DPH): 0.00 Kč	
				Celkový součet (bez DPH): 0.00 Kč		Celkový součet DPH:	0.00 Kč	Celkový součet (s DPH): 0.00 Kč	
9 - ostatní práce									
24	912152		SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	150.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis								
	výměra		600/4,0 = 150,000000 => A						
25	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	35.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		včetně betonové patky C 12/15						
	výměra								
26	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	19.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis								
	výměra								
27	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	9.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		přesun svislého dopravního značení						
	výměra		zpětná montáž DZ - doprava z dočasné skládky , osazení na místě určeném projektem						
28	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	9.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		přesun svislého dopravního značení						
	výměra		demontáž stávajících DZ, odvoz na předepsané místo						
29	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		přesun svislého dopravního značení						
	výměra		zpětná montáž DZ - doprava z dočasné skládky , osazení na místě určeném projektem (nové uložení CB patka)						
30	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	9.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		přesun svislého dopravního značení						
	výměra		demontáž stávajících DZ, odvoz na předepsané místo						
31	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	288.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		šipky 9+18 ks dopravní stín V13a čára V6a						
	výměra								
32	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	651.13	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		podélná čára plná - V1a (š=0.125m)						
	výměra		dotání a pokládka nátěrového materiálu včetně předznačení podélna čára plná - V1a (š=0,125 m) : 1215,0*0,125 = 151,875000 => A vodící čára přerušovaná - V2b (š=0,125 m) : 360,0*0,125/2 = 22,500000 => B vodící čára - V4 (š=0,25 m) : 1907,0*0,25 = 476,750000 => C A+B+C = 651,125000 => D						
33	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	20.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		příkopové tvárnice TBZ 50/65/16 do bet. lože C16/20 tl.100mm						
	výměra		dotání a uložení tvárnic včetně lože z předepsaného materiálu						
9		ostatní práce		Celkem (bez DPH): 0.00 Kč		za DPH 21 %:	0.00 Kč	Celkem (s DPH): 0.00 Kč	
				Celkový součet (bez DPH): 0.00 Kč		Celkový součet DPH:	0.00 Kč	Celkový součet (s DPH): 0.00 Kč	

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
------	-----	-----	-------	----	-------------	-----	----------------	-------	--------------

19 - II/360 VELKÉ MEZIŘÍČÍ - JV OBCHVAT, 2.ČÁST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt:	SO101.3 - Sjezdy ze silnice II/360	Celková cena (bez DPH):	0.00 Kč
Zhotovitel:		Celková cena (s DPH):	0.00 Kč
		IČ:	
		DIČ:	

SOUHRN

Kód	Název	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
0	všeobecné konstrukce a práce	0.00 Kč	0.00 Kč
1	zemní práce	0.00 Kč	0.00 Kč
4	vodorovné konstrukce	0.00 Kč	0.00 Kč
5	Komunikace	0.00 Kč	0.00 Kč
9	ostatní práce	0.00 Kč	0.00 Kč

POLOŽKY ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
0 - všeobecné konstrukce a práce									
1	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	9.62	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		nákup zeminy k zahumusování svahů - pol.č. 18222 : 64,10*0,15 = 9,615000 => A						
2	015112		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HO	T	203.78	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		nevhodný materiál - zemina - viz pol. 113328 : 95,49*2,0 = 190,980000 => A						
	výměra		drny - viz pol. 11130 :6,4*2,0 = 12,800000 => B						
			A+B = 203,780000 => C						
0	všeobecné konstrukce a práce								
						Celkem (bez DPH): 0.00 Kč	za DPH 21 %:	0.00 Kč	Celkem (s DPH): 0.00 Kč
						Celkový součet (bez DPH): 0.00 Kč	Celkový součet DPH:	0.00 Kč	Celkový součet (s DPH): 0.00 Kč
1 - zemní práce									
3	11130		SEJMUTÍ DRNU	M2	64.10	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Oddrnování svahů silničního tělesa tl. 100 mm						
			včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku						
	výměra		poplatek za skládku - viz pol. 015112 (64,10*0,1=6,4 m3)						
4	113321		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	72.90	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Odstranění podkladních vrstev stáv.vozovky tl. 580 mm						
	výměra		místní komunikace						
			částečné použití do násypu souvisící stavby, místní převoz do 0.5 km						
			125,69m2*0,58m = 72,900200 => A						
5	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	95.49	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		výkop pro silnici v tř.3 těžitelnosti						
			veškerá manipulace s vybouranou sutí včetně uložení na skládku. Poplatek za skládku viz pol. 015112						
	výměra		vymena zem. v aktivní zone :166,14*0,5 = 83,070000 => A						
			odstranění stávajících krajnic :20,04*0,62 = 12,424800 => B						
			A+B = 95,494800 => C						
6	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	45.16	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		použito k recyklaci za studena						
			Frézování ast.vrstev stáv.vozovky tl.160 mm: 227,23m2*0,16m = 36,356800 => A						
	výměra		Frézování zbývajících asf.vr. stáv.vozovky tl.70 mm-místní komunikace : 125,69m2*0,07m = 8,798300 => B						
			A+B = 45,155100 => C						
7	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	4.53	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
	doplňující popis výměra		kompletní provedení krajin včetně výběru vhodného materiálu 20,04*0,226 = 4,529040 => A						
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	166.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		úprava pláně pod komunikaci						
9	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	64.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		úprava pláně pod zeleň						
10	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	9.62	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		Humusování svahů tl. 0.15m nákup ze zemníku viz pol. 014201 64,10*0,15 = 9,615000 => A						
11	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	64.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu						
12	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	64.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		prohrábnutí, nutné zalití a hnojení						
1			zemní práce	Celkem (bez DPH): 0.00 Kč		za DPH 21 %:	0.00 Kč	Celkem (s DPH): 0.00 Kč	
				Celkový součet (bez DPH): 0.00 Kč		Celkový součet DPH:	0.00 Kč	Celkový součet (s DPH): 0.00 Kč	
4 - vodorovné konstrukce									
13	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	1.58	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		podkladní vrstvy dlažby z lomového kamene (pol. 465512) tl. 100 mm 15,8*0,1 = 1,580000 => A						
14	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3.54	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		podsypaný a obsyp betonových propustků Группы DN 600 . podsypaný : 8,4*0,15*0,5 = 0,630000 => A obsyp : (0,5*0,7-0,126)*8,4 = 1,881600 => B Propust DN 600 : podsypaný : 3,8*0,15*0,7 = 0,399000 => C obsyp : (0,5*0,9-0,283)*3,8 = 0,634600 => D A+B+C+D = 3,545200 => E						
15	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7.68	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		Betonové prahy C 25/30 XF3 0,4x0,8m - 6 ks včetně zemních prací 24*0,32 = 7,680000 => A						
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2.37	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		kámen tl. 150 mm podkladní beton viz pol. 45131A včetně vyspárování cem.maltou 15,8*0,15 = 2,370000 => A						
4			vodorovné konstrukce	Celkem (bez DPH): 0.00 Kč		za DPH 21 %:	0.00 Kč	Celkem (s DPH): 0.00 Kč	
				Celkový součet (bez DPH): 0.00 Kč		Celkový součet DPH:	0.00 Kč	Celkový součet (s DPH): 0.00 Kč	
5 - Komunikace									
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	83.07	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		Sanace podloží - aktivní zóna z nakupovaného ŠD materiálu (fr. 0-63) 166,14m2*0,5m = 83,070000 => A						
18	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	299.80	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		Štěrkodrt 0/32 Ge vozovka typ 2740 mm : 148,1+151,7 = 299,800000 => A						
19	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2.56	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		recyklat fr. 0/22 tl 150 mm 17,08*0,15 = 2,562000 => A						
20	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	224.30	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis výměra		PI-CP 0,70 kg/m2 vozovka typ 1340 mm : 11,3 = 11,300000 => A vozovka typ 2740 mm : 147,0 = 147,000000 => B A+B = 224,300000 => C						

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
21	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	420.80	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		PS-CP, 0.40 kg/m2; na vrstvu ACP 16+ a ACL 16+ vozovka typ 1340 mm : /1,3+ /3,3 = 144,600000 => A						
	výměra		vozovka typ 2740 mm : 134,3+141,9 = 276,200000 => B A+B = 420,800000 => C						
22	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	194.30	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		ACO 11 S 40 mm vozovka typ 1340 mm :68,6 = 68,600000 => A						
	výměra		vozovka typ 2740 mm : 125,7 = 125,700000 => B A+B = 194,300000 => C						
23	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	205.60	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		ACL 16 S 60mm vozovka typ 1340 mm :71,3 = 71,300000 => A						
	výměra		vozovka typ 2740 mm : 134,3 = 134,300000 => B A+B = 205,600000 => C						
24	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	215.20	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		ACP 16+ 60 mm vozovka typ 1340 mm : /3,3 = /3,300000 => A						
	výměra		vozovka typ 2740 mm : 141,9 = 141,900000 => B A+B = 215,200000 => C						
5				Celkem (bez DPH): 0.00 Kč		za DPH 21 %:	0.00 Kč	Celkem (s DPH): 0.00 Kč	
				Celkový součet (bez DPH): 0.00 Kč		Celkový součet DPH:	0.00 Kč	Celkový součet (s DPH): 0.00 Kč	
9 - ostatní práce									
25	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Směrové sloupky červené - u sjezdů						
	výměra		včetně betonové patky C 12/15						
26	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		přesun svislého dopravního značení						
	výměra		zpětná montáž DZ - doprava z dočasné skládky , osazení na místě určeném projektem (montáž 2ks značky na 1 sloupek - včetně CB patky)						
27	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		přesun svislého dopravního značení						
	výměra		demontáž stávajících DZ, odvoz na předepsané místo						
28	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		přesun svislého dopravního značení						
	výměra		zpětná montáž DZ - doprava z dočasné skládky , osazení na místě určeném projektem (nové uložení CB patka)						
29	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		přesun svislého dopravního značení						
	výměra		demontáž stávajících DZ, odvoz na předepsané místo						
30	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	5.30	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Vodorovné dopravní značení -vodící čára plná- V4 (§=0.25m)						
	výměra		dodání a pokládka nátěrového materiálu včetně předznačení vodící čára - V4 (§=0,25 m) : 21,2*0,25 = 5,300000 => A						
31	9183B1		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM BETONOVÝCH	M	8.40	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Prodloužení stávajících propustů DN400 2 propustky, 4 ks trouby 400/2500						
	výměra		podsypaní a obsyp viz pol. 45157						
32	9183D1		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM BETONOVÝCH	M	3.80	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
	doplňující popis		Prodloužení stávajících propustů - 1 propustek,2 ks trouby 600/2500, podsypaní ze ŠP tl. 150 mm obsyp ze ŠP do výšky 30 cm nad troubou - viz pol. 45157						

POLOŽKY
ROZPOČTU

P.č.	Kód	Var	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena (bez DPH)	DPH %	Cena (s DPH)
33	935212	výměra	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	10.00	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
			příkopové tvárnice TBZ 50/65/16 do bet. lože C16/20 tl.100mm						
		doplňující popis	dobání a uložení tvármic včetně lože z předepsaného materiálu						
34	96715	výměra	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON	M3	8.80	0.00 Kč	0.00 Kč	21%	0.00 Kč
			Vybourání stávajících čel propustků, vybouraný beton bude využit na stavbě						
		doplňující popis							
		výměra							
	9		ostatní práce						
					</				