

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 84754/2025

Vyřizuje/telefon
Bc. Lenka Procházková / 564 602 378

V Jihlavě dne
16. 10. 2025

Veřejná zakázka: **II/360 – obchvat Velké Meziříčí, JV obchvat VM**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V objektu SO000 se nachází položka č.24 Pasport stávajících objektů - prosíme zadavatele o upřesnění jaké konstrukce, objekty a pozemky se pasportizace budou týkat? V jaké podrobnosti musí být zprávy o posouzení stavu těchto konstrukcí, objektů a pozemků. Neuvažuje zadavatel o prelimináři na této položce?

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém jsou u položky č. 24 doplněny informace o rozsahu pasportizace.

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 2:

V objektu SO000 se nachází položka č.1 Provizorní přístupové cesty s měrnou jednotkou m2 a výměrou 1 m2. V poznámce je psáno oprava přístupové cesty. Prosíme o opravu buď měrné jednotky (KPL) nebo opravu výměry a informaci, jakým způsobem se cesta bude opravovat.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u položky č. 1 změněna měrná jednotka na kpl a do popisu položky byl doplněn odkaz na dokument Zásady organizace výstavby.

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Zadavatel dále poskytuje upravený dokument Zásady organizace výstavby, ve kterém je upřesněna specifikace přístupových cest.

Dotaz č. 3:

V objektu SO000 se nachází položka č.2 Provizorní přístupové cesty s měrnou jednotkou m2 a výměrou 1 m2. V poznámce je psáno dle dokumentace HALA a SHOW ROOMS... . Prosíme o opravu buď měrné jednotky (KPL) nebo opravu výměry a poskytnutí této dokumentace. Nikde jsme takovou dokumenatci nenašli.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u položky č. 2 změněna měrná jednotka na kpl a do popisu položky byl doplněn odkaz na dokument Zásady organizace výstavby.

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Zadavatel dále poskytuje upravený dokument Zásady organizace výstavby, ve kterém je upřesněna specifikace přístupových cest.

Dotaz č. 4:

Dostane vítězný uchazeč projektovou dokumentaci i v otevřených formátech? (DWG)

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytne vybranému dodavateli projektovou dokumentaci v otevřeném formátu (výkresová část v souborech .DWG, textová část v souborech Word a tabulková část v souborech Excel).

Dotaz č. 5:

V soupisu prací jsem nikde nenašli položky na zkoušky materiálů a konstrukcí a prací. Prosíme zadavatele o doplnění do soupisu prací.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je doplněna položka č. 30 (02620.2 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU. Dále byla v soupisu prací upravena část A. Všeobecná ustanovení – v odstavci A 1. 1) a A 2. 6).

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Doplnění nových položek do soupisu prací

Dále byly do soupisu prací doplněny nové položky č. 31 (027121.1 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ) a 32 (027121.3 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ).

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 6:

1.část_SO 215 – Protipovodňová zeď v km 1,670

V soupise prací je položka s nulovým množstvím bez přesnější specifikace:

1	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	0,000
---	-------	--	---	-----	-------

Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x

Žádáme o prověření množství a doplnění specifikace položky.

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém je u položky č. 02811 změněno množství na 1 a byl doplněn popis položky s odkazem na TZ objektu, kde je popsáno co a kdy se má jakým způsobem zaměřit a monitorovat..

Dodavatelé nově upravený soupis prací závazně použijí.

Dotaz č. 7:

1.část_SO 203 – Propust u přeložky Františkovského potoka v km 2.120

1.část_SO 204 - Most u přeložky Františkovského potoka v km 1.680

V soupise prací je položka (v SO 204 pol.č.3, 25,12m3):

2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	75,360
		Položka pro odvoz vybouraného materiálu dočasného zatrubnění. Bude-li zatrubnění řešeno nájmem, nebude položka fakturována.		
		"Dle pol. 11527 = "2*75 = 150,000 [A] 3,14*(0,8*0,8/4)*A = 75,360 [B]		

Výpočet vyjadřuje množství m3 obestavěného prostoru dvou trub DN 800 o příslušné délce.

Žádáme o prověření výpočtu, případně úpravu položky na Likvidaci/pronájem trubního materiálu dočasného zatrubnění.

Reakce zadavatele:

Projekt PDPS primárně předpokládá, že výstavba mostu SO 203 + 204 bude realizována bez dočasné přeložky potoka, proto předpokládá současně dodávku dočasného zatrubnění. Vzhledem k tomu, že projekt PDPS nepředepisuje materiál pro zatrubnění ani to, zda jde o materiál nový, je výpočet uveden jako obestavěný prostor tohoto dočasného zatrubnění s tím, že Objednatel nepožaduje materiál tohoto dočasného zatrubnění ponechat pro svoji další potřebu. Zhotovitel tedy nacení uložení odpadu z odstranění předmětného zatrubnění na skládku jednotkovou cenou dle množství uvedeného v soupisu prací. Při realizaci díla bude placeno skutečně uložené množství odpadu.

Dotaz č. 8:

1.část_SO 000 – Vedlejší ostatní náklady

V soupise prací je položka:

17	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KPL	7,600
----	-------	---	---	-----	-------

"SO 201: "1,600 = 1,600 [A]
 "SO 202: "1,000 = 1,000 [B]
 "SO 203: "1,000 = 1,000 [C]
 "SO 204: "1,000 = 1,000 [D]
 "SO 211: "1,000 = 1,000 [E]
 "SO 212: "1,000 = 1,000 [F]
 "SO 213: "1,000 = 1,000 [G]
 A+B+C+D+E+F+G = 7,600 [H]

Z jakého důvodu je ve výpočtu uvedena u SO 201 hodnota 1,6kpl?

Reakce zadavatele:

Rozpočet byl zpracováván s KPL cenou pro objekt standardního rozsahu; KPL 1,6 u mostu 201 odráží náročnější rozsah HMP u tohoto mostu.

Dotaz č. 9:

1.část_SO 108.1 - část Opěrná zeď

V soupise prací jsou položky:

2	02912	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS	2,000
		Zřízení vytyčovací mikrosítě 2 bodů.		
		2 = 2,000 [A]		
3	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000
		1 = 1,000 [A]		
4	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000
		1 = 1,000 [A]		
5	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000
		1 = 1,000 [A]		

Tyto položky jsou shodné s položkami uvedenými v SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady.

Proč jsou u SO 108.1 tyto položky vykázány samostatně, když za všechny ostatní SO jsou obsaženy v SO 000?

Reakce zadavatele:

Zadavatel poskytuje upravený soupis prací, ve kterém jsou do SO 000 přesunuty pol. 02912 (do existující pol. 02912), pol. 02943 (do existující pol. 02943) a pol. 02944 (do existující pol. 02940). Pol. 02953 byla zrušena.

Související změny:

Zadavatel, na základě změny soupisu prací, zvyšuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 498 000 000 Kč bez DPH.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **21. 11. 2025 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství