LIKVIDACE SO 01

- likvidace 1ks stáv.ocel.florbalové branky vč.2ks bet.základů předpoklá. á500/500/750mm tzn.cca 0,4m3
- likvidace stáv.zahradních bet.obrubníků ii-500mm v bet.loži s opěrou - 15bm
- likvidace 3ks stáv.-ocel.uličových sloupů vč.3ks bet.základů předpoklá. á500/500/750mm tzn.cca 0,2m3
- likvidace stáv.silničních bet.obrubníků ii-150mm v bet.loži s opěrou - 108m
- likvidace stáv.bet.přídlažby ii=300mm - v bet.loži - 10bm
- protor stáv.asfaltobetonem.předpokl.ii.300mm - 108m
- likvidace stáv.asfaltobetonem.předpokl.ii.300mm - d=108mm x ii=100mm tzn.1m2 x 0,0,3 = 0,3m3
- likvidace 1ks stáv.-vpusti

LIKVIDACE SO 03

- likvidace stáv.zahradních bet.obrubníků ii=50mm v bet.loži s opěrou - 112bm
- likvidace betonek části bet.základů mezbankových odbavištním - á500/500/H.200mm 43ks tzn.2,15m3
- likvidace stáv.-žlb zídky ii-300mm v=1000mm dl=450mm tzn.10,8m3 (bet.bloky) - bet.základ ponechán
- likvidace stáv.-žlb věnce ii=300mm v=50mm sl=450mm tzn.0,7m3
- likvidace stáv.-volně ložených bet.silničních bloků - celková výška 500mm/š=250mm/ d=300mm tzn.3,75m3 (předpokládá bet bet.základů)
- likvidace stáv.-ocel.schodiště ozn 1,5/1,5/v=1m - předpokládá bet bet.základu

LIKVIDACE SO 04

- KÁCENÍ A LIKVIDACE 4ks STROMŮ MALÉHO ROZSAHU (obvody 35cm) VČ.ODKOŘENÍNÉ
- likvidace 1ks stáv.ocel.florbalové branky vč.2ks bet.základů předpoklá. á500/500/750mm tzn.cca 0,4m3
- likvidace 2ks stáv.ocel.přístaveních konstrukcí košů hokejbalu vč.4ks bet.základů předpoklá. á500/500/750mm tzn.cca 1,5m3
- likvidace stáv.bet.krubu pro bod.kladivem - cca 2500/2500/předpoklá.ii.200mm tzn.1,25m3
- likvidace stáv.železniční kšeze pro bod.kladivem - ocel.konstrukce v=cca 5m, objemná tl.: 10ks bet.základů předpoklá. á500/500/750mm tzn.cca 1,9m3
- likvidace 3ks ocel.laviček s dřevěným sezením vč.6ks bet.základů předpoklá. á300/300/500mm tzn.cca 0,3m3
- likvidace stáv.zahradních bet.obrubníků ii=50mm v bet.loži s opěrou - 161bm
- likvidace stáv.bet.přídlažby předpoklá.ii.40mm - 5m2
- likvidace stáv.bet.přídlažby předpoklá.ii.40mm - 9m2

- likvidace obvodu stáv.dřoskočiště sloska do dálky - stáv.silničních bet.obrubníků ii=150mm v bet.loži s opěrou - 20bm
- likvidace stáv.bet.vrhačského kruhu vrhu kouli - cca 2,2m2/předpoklá.ii.200mm tzn.0,5m3

LIKVIDACE PRVKŮ U NOVÉHO PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU:
- likvidace stáv.silničních bet.obrubníků ii=150mm v bet.loži s opěrou - 15bm
- likvidace stáv.bet.přídlažby ii=300mm - v bet.loži - 15bm
- protor stáv.asfaltobetonem.předpokl.ii.300mm - 15bm
- likvidace stáv.asfaltobetonem.předpokl.ii.300mm - d=150mm x ii=100mm tzn.1,5m2 x 0,0,3 = 0,5m3
- likvidace 1ks stáv.-vpusti

LIKVIDACE PRVKŮ U ODPADOVÝCH HOSPODÁŘSTVÍ
- likvidace stáv.silničních bet.obrubníků ii=150mm v bet.loži s opěrou - 10bm
- likvidace stáv.bet.přídlažby ii=300mm - v bet.loži - 10bm
- protor stáv.asfaltobetonem.předpokl.ii.300mm - 10bm
- likvidace stáv.asfaltobetonem.předpokl.ii.300mm - d=100mm x ii=100mm tzn.1m2 x 0,0,3 = 0,3m3
- likvidace 1ks stáv.-vpusti

LIKVIDACE SO 05

- KÁCENÍ A LIKVIDACE 4ks STROMŮ MALÉHO ROZSAHU (obvody 20, 30, 25 a 35cm) VČ.ODKOŘENÍNÍ
- výškové úpravy a repase stáv.ocel.vstupní branky (repase vč.závěsů , kliky a zámku)

DOČASNÁ ÚPRAVA OPLOCENÍ AŘÉALU PRO POTŘEBY ZOV
- demontáž stáv.2ks ocel.poli oplocení areálu - po provedení stavby zpětné osazení
- přesyp určené části stáv.parkovací plochy - geotextilie 200g/m2 (10m2) + HDK ff.0-63mm prům mocnosti 300mm (10m2 tzn.3m3)- po provedení stavby likvidace
- přesyp určené části stáv.bet.podezdívky/ks - geotextilie 200g/m2 (5m2) + HDK ff.0-63mm prům mocnosti 300mm (5m2 tzn.1,5m3) - po provedení stavby likvidace

VÝKOPY SVAHŮ SO 04

PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK - VYKOP V PLOŠE 85m2 x prům.v=500mm tzn.42,5m3

U PRODEJNY A KRUHU PRO HOD KLADIVEM - VYKOP V PLOŠE 465m2 x prům.v=750mm tzn.348,8m3

UPOZORNĚNÍ

PŘÍPOKLAD ZAŘAZENÍ ZEMINY: MIN II. - MAX III.TŘÍDY TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 30 50
OD 1m PŘEDPOKLAD ZAŘAZENÍ ZEMINY: MIN III. - MAX IV. TŘÍDY TĚŽITELNOSTI DLE ČSN 73 30 50

ZEMNÍ PRÁCE SO 01

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNICHÍ VRSTVY (zemina v travním drnem) V PRŮMOCNOSTI 50mm TZN.1,250 m2 x 0,05 =64,5 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ PODORNICHÍ VRSTVY (kvalitní) V PRŮMOCNOSTI 100mm TZN.1,290 m2 x 0,1 =129 m3 (odvoz a uložení do 50km vč.poplatku)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ PODORNICHÍ VRSTVY (kvalitní) V PRŮMOCNOSTI 100mm TZN.1,290 m2 x 0,1 =129 m3 (odvoz a uložení do 50km vč.poplatku)

PROVEDENÉ ZŘETELNÉ PLOMÉ DO NAVRŽENÝCH SPADŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTVY DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ (v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.0,50mm z 1,2 (provzdušnění ploch TZN. 1,290 m2 : 2 x 0,05= 0,129m3 (svorka zhutnění plánů)

ZEMNÍ PRÁCE SO 03

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNICHÍ VRSTVY (zemina v travním drnem) V PRŮMOCNOSTI 50mm TZN.244 m2 x 0,1 =24,4 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ PODORNICHÍ VRSTVY (kvalitní) V PRŮMOCNOSTI 100mm TZN.244 m2 x 0,1 =24,4 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ PODORNICHÍ VRSTVY (kvalitní) V PRŮMOCNOSTI 100mm TZN.244 m2 x 0,2 =48,8 m3 (odvoz a uložení do 20km vč.poplatku)

PROVEDENÉ ZŘETELNÉ PLOMÉ DO NAVRŽENÝCH SPADŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTVY DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ (v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.0,50mm z 1,2 (provzdušnění ploch TZN. 244 m2 : 2 x 0,05= 6,15m3 (svorka zhutnění plánů)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZATRAV PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNICHÍ VRSTVY (zemina v travním drnem) V PRŮMOCNOSTI 50mm TZN.1,063 m2 x 0,05 =53,15 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

ZEMNÍ PRÁCE SO 04 (plochy vyjma sektoru hodu kladivem a odpad.hospodářství)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNICHÍ VRSTVY (zemina v travním drnem) V PRŮMOCNOSTI 50mm TZN.845 m2 x 0,05 =42,3 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ PODORNICHÍ VRSTVY (zemina s kamenivem) V PRŮMOCNOSTI 100mm TZN.842 m2 x 0,1 =842,m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ PODORNICHÍ VRSTVY (kvalitní) V PRŮMOCNOSTI 100mm TZN.712 m2 x 0,1 =71,2 m3 (odvoz a uložení do 20km vč.poplatku)

PROVEDENÉ ZŘETELNÉ PLOMÉ DO NAVRŽENÝCH SPADŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTVY DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ (v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.0,50mm z 1,2 (provzdušnění ploch TZN. 842 m2 : 2 x 0,05= 21,05m3 (svorka zhutnění plánů)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZATRAV PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNICHÍ VRSTVY (zemina v travním drnem) V PRŮMOCNOSTI 50mm TZN.537,6m2 x 0,05 =53,85 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

ZEMNÍ PRÁCE SO 04 (plochy odpadového hospodářství)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNICHÍ VRSTVY (zemina v travním drnem) V PRŮMOCNOSTI 50mm TZN.24 m2 x 0,05 =1,2 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ PODORNICHÍ VRSTVY (zemina s kamenivem) V PRŮMOCNOSTI 100mm TZN.24 m2 x 0,1 =4,8 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

PROVEDENÉ ZŘETELNÉ PLOMÉ DO NAVRŽENÝCH SPADŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTVY DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ (v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.0,50mm z 1,2 (provzdušnění ploch TZN. 24 m2 : 2 x 0,05= 0,6m3 (svorka zhutnění plánů)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZATRAV PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNICHÍ VRSTVY (zemina v travním drnem) V PRŮMOCNOSTI 50mm TZN.16 m2 x 0,05 =0,8 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

ZEMNÍ PRÁCE SO 04 (plochy sektoru hodu kladivem)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZATRAV PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNICHÍ VRSTVY (zemina v travním drnem) V PRŮMOCNOSTI 50mm TZN.2.913 m2 x 0,05 =145,65 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

ZEMNÍ PRÁCE SO 05

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNICHÍ VRSTVY (zemina v travním drnem) V PRŮMOCNOSTI 50mm TZN.350 m2 x 0,05 =26,5 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ PODORNICHÍ VRSTVY (zemina s kamenivem) V PRŮMOCNOSTI 100mm TZN.530 m2 x 0,10 =53 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

DOPLNĚNÍ EOKOP Z 1.T ROZSAHU ZPEVNĚNÝCH PLOCH (zemina s kamenivem)
V PRŮMOCNOSTI 400mm TZN.530 m2 : 2 x 0,40 =106 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

PROVEDENÉ ZŘETELNÉ PLOMÉ DO NAVRŽENÝCH SPADŮ - ODKOP, PŘESUN A ULOŽENÍ STÁV.VRSTVY DO HUTNĚNÝCH NÁSYPŮ (v místě stavby tzn.do 50m) - v prům.0,50mm z 1,2 (provzdušnění ploch TZN. 350 m2 : 2 x 0,05= 13,25m3 (svorka zhutnění plánů)

V RÁMCI ZEMNÍCH PRACÍ BUDE V ROZSAHU ZATRAV PLOCH PROVEDENO ODSTRANĚNÍ HORNICHÍ VRSTVY (zemina v travním drnem) V PRŮMOCNOSTI 50mm TZN.410 m2 x 0,05 =20,5 m3 (odvoz a uložení do 10km vč.poplatku)

VÝŠKOVÉ POMĚRY SO 04

celoplošně rozhlížová dráha skoku do dálky (u bet.obrub.)

BET.OBRUBNÍK (UMPOVRCH)	-0.08=459.07
PRUŽNÁ PODKL.VRSTVA (ø 30mm)	-0.09=459.06
UPRAV.PODLOŽÍ (ø 300mm)	-0.12=459.03
ZEMNÍ PLÁŠ (výkop)	-0.42=458.73

VÝŠKOVÉ POMĚRY SO 01

určená dělí strana vícerúčelového hřiště (u bet.obrubníků)

BET.OBRUBNÍK (UMPOVRCH)	-0.06=459.09
PRUŽNÁ PODKL.VRSTVA (ø 30mm)	-0.07=459.08
UPRAV.PODLOŽÍ (ø 300mm)	-0.10=459.05
ZEMNÍ PLÁŠ (výkop)	-0.40=458.75

podélná osa vícerúčelového hřiště (u bet.obrubníků)

BET.OBRUBNÍK (UMPOVRCH)	-0.03=459.12
PRUŽNÁ PODKL.VRSTVA (ø 30mm)	-0.04=459.11
UPRAV.PODLOŽÍ (ø 300mm)	-0.07=459.08
ZEMNÍ PLÁŠ (výkop)	-0.37=458.78

určená dělí strana vícerúčelového hřiště (u bet.obrubníků)

BET.OBRUBNÍK (UMPOVRCH)	+0.00=459.15
PRUŽNÁ PODKL.VRSTVA (ø 30mm)	-0.01=459.14
UPRAV.PODLOŽÍ (ø 300mm)	-0.04=459.11
ZEMNÍ PLÁŠ (výkop)	-0.34=458.81

VÝŠKOVÉ POMĚRY SO 04

určená dělí strana rozhlížová dráha hodu oštěpem (u h.obrub)

BET.OBRUBNÍK (UMPOVRCH)	+0.03=459.18
PRUŽNÁ PODKL.VRSTVA (ø 30mm)	+0.02=459.17
UPRAV.PODLOŽÍ (ø 300mm)	-0.01=459.14
ZEMNÍ PLÁŠ (výkop)	-0.31=458.84

určená dělí strana rozhlížová dráha hodu oštěpem (u h.obrub)

BET.OBRUBNÍK (UMPOVRCH)	+0.05=459.20
PRUŽNÁ PODKL.VRSTVA (ø 30mm)	+0.04=459.19
UPRAV.PODLOŽÍ (ø 300mm)	+0.01=459.16
ZEMNÍ PLÁŠ (výkop)	-0.29=458.86

VÝŠKOVÉ POMĚRY SO 03

určený hod na přízné ose workoutového hřiště (u h.obrub)

BET.OBRUBNÍK (UMPOVRCH)	+2.21=461.36
PRUŽNÁ PODKL.VRSTVA (ø 30mm)	+2.20=461.35
UPRAV.PODLOŽÍ (ø 300mm)	+2.15=461.30
ZEMNÍ PLÁŠ (výkop)	+1.85=461.00

určený hod na přízné ose workoutového hřiště (u h.obrub)

BET.OBRUBNÍK (UMPOVRCH)	+2.31=461.46
PRUŽNÁ PODKL.VRSTVA (ø 30mm)	+2.30=461.45
UPRAV.PODLOŽÍ (ø 300mm)	+2.25=461.40
ZEMNÍ PLÁŠ (výkop)	+1.80=460.95

VÝŠKOVÉ POMĚRY SO 05

MÍSTNÍ DOMĚŘENÍ SYSTÉM (-)6=-461.65)

určená dělí strana rozhlížové plochy skoku do výšky a dálky (u bet.obrub)

BET.OBRUBNÍK (UMPOVRCH)	+39=462.04
PRUŽNÁ PODKL.VRSTVA (ø 30mm)	+38=462.03
UPRAV.PODLOŽÍ (ø 300mm)	+35=462.00
ZEMNÍ PLÁŠ (výkop)	+5=461.70

určená dělí strana rozhlížové plochy skoku do výšky a dálky (u bet.obrub)

BET.OBRUBNÍK (UMPOVRCH)	+44=462.09
PRUŽNÁ PODKL.VRSTVA (ø 30mm)	+43=462.08
UPRAV.PODLOŽÍ (ø 300mm)	+40=462.05
ZEMNÍ PLÁŠ (násyp)	+10=461.75

DÉLKY DRÉNŮ SO 01

- PVC DRÉN Ø 100mm — 304 bm
- PVC DRÉN Ø 150mm (vč.distribučních drénů) — 57 bm

DÉLKY DRÉNŮ SO 03

- PVC DRÉN Ø 150mm — 19 bm

DÉLKY DRÉNŮ SO 04

- PVC DRÉN Ø 100mm — 69 bm
- PVC DRÉN Ø 150mm (vč.distribučního drénu) — 69 bm

DÉLKY DRÉNŮ SO 05

- PVC DRÉN Ø 100mm — 126 bm
- PVC DRÉN Ø 150mm — 8 bm

LEGENDA VÝSADBY

BOROVICE ČERNÁ v=1,75m (SO 03=9ks) — 9ks

VENKOVNÍ POSILOVACÍ SESTAVY (SO 03)

(PODROBNÝ POPIS VIZ.OBEC. SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ - KOTVENO DO 2Ø ks BET.ZÁKL.500/500/1050mm - upřesněno dodavatelem před zahájením stavby)

DODAVATEL PLOCHY MUSÍ SPLNIT POŽADAVKY ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177 (HRC 1000)

1. HLAVNÍ WORKOUTOVÁ SESTAVA (2,2m - výška pádu urč.výr.dle HIC 1000)
2. HRADY (2,2m - výška pádu určená výrobcem dle HIC 1000)
3. CVIČEBNÍ STUPŇOVANÁ LAVICE (0,6m - výška pádu určená výrobcem dle HIC 1000)

PŘÍSKOVÉ DOSKOČIŠTĚ - vnitřní rozměr cca 8m x 2,88m
SPEC.POLYMERBET.OBRUBNÍKY S GUMOVÝM KRYTEM
POLYMERBETONOVÉ LAPAČE PÍSKU S GUM.ROŠTEM ii-ca 500mm/d=1000mm +plyny
V BET.LOŽI S OPĚROU (úpaěe elemovány bet.zahrnutím obrubníkem ii=50mm + bet.loži s opěrou)
PÍSEK VHODNÝ PRO DOSKOČIŠTĚ (dle pravidel IAAF ii.2.1.3.5 BEZPEČNOST PRO SKOK DO DÁLKY) - ostř
křemitý (SiO2 min 90%) kalouterný (zma zaoblená a zakalená)
pouk bílý bez organických komponentů, maximální frakce
2mm z nichž max 5%
hmotnostních je ostř.
ne2 0,2mm - automatické
splňující Vyhl.č.238/2013 Sb.
O.zákon ve hyg.požadavků)
KRYCÍ PLACHTA
VODOPROPUSTNÁ
9m x 4m S OKY A HÁČKY
PRO UKOTVENÍ DO LAPAČŮ

PŘÍSKOVÉ DOSKOČIŠTĚ - vnitřní rozměr cca 8m x 2,88m
SPEC.POLYMERBET.OBRUBNÍKY S GUMOVÝM KRYTEM
ii=50mm/v=250mm/dl=1000mm V BET.LOŽI S OPĚROU (+originální nohové díly)
POLYMERBETONOVÉ LAPAČE PÍSKU S GUM.ROŠTEM ii=cca 500mm/d=1000mm +plyny
V BET.LOŽI S OPĚROU (úpaěe elemovány bet.zahrnutím obrubníkem ii=50mm + bet.loži s opěrou)
PÍSEK VHODNÝ PRO DOSKOČIŠTĚ (dle pravidel IAAF ii.2.1.3.5 BEZPEČNOST PRO SKOK DO DÁLKY) - ostř
pouk bílý bez organických komponentů, maximální frakce 2mm - z těch max 5% hmotnostních je ostř.
ne2 0,2mm - automatické splňující Vyhl.č.238/2013 Sb.O zákonvě hyg.požadavků)
KRYCÍ PLACHTA VODOPROPUSTNÁ 9m x 4m S OKY A HÁČKY PRO UKOTVENÍ DO LAPAČŮ

PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK - VYKOP V PLOŠE 85m2 x prům.v=500mm tzn.42,5m3

U PRODEJNY A KRUHU PRO HOD KLADIVEM - VYKOP V PLOŠE 465m2 x prům.v=750mm tzn.348,8m3

LEGENDA OSVĚTLENÍ (SO 02)

- PŘÍPOJKA NN Z OBJEKTU - vnější část ve volném terénu
- PŘÍPOJKA NN Z OBJEKTU - vnitřní rozvody v objektu
- PODZEMNÍ ROZVODY V CHRÁNIČCE
- STOŽÁR OSVĚTLENÍ v=9m, ŽB ZÁKLAD, LED SVÍTIDLA

LEGENDA ATLETICKÉHO SPORT.VYBAVENÍ

(SO 04=1ks) 1	BET.VRHAČSKÝ KRUH S OCEL.OBRUČÍ A ZAŘÁZLÍCEN BŘEVNEM (VRH KOULÍ)	1ks
(SO 04=1ks) (SO 05=1ks) 2	ODRAZ. PRKNO V BET.ZÁKLADU a VODOPROPUSTNÁ KRYCÍ PLACHTA S HÁČKY KOTV.DO LAPAČŮ PÍSKU (SKOK DO DÁLKY) - 4ks ocel.trubiček, 2ks standartních odrazných pryžen, 2ks přebíhových dílů	2ks
(SO 05=1ks) 3	DOSKOČIŠTĚ 6x8m PRO SKOK DO VÝŠKY VČ.KRYCÍ PLACHTY, STOHANÍ A LATKY	1ks
(SO 04=1ks) 4	BET.KRUH S OCEL.OBRUČÍ A KONSTRUKCÍ KE SÍTÍ (HOD KLADIVEM) - přip.disk.terénu: ii=10ks bet.základů á500/500/650mm	1ks

LEGENDA OPLOCENÍ

- STÁV.OPLOCENÍ AŘÉÁLU - ocel.rámy na bet.podezdívce (BEZ ZÁSAHU) - orientační zákres
- STÁV.OPLOCENÍ AŘÉÁLU - dřev. kulatiny v ocel.profilech (BEZ ZÁSAHU) - orientační zákres
- KOMBINOVANÉ ZÁCHYTNÉ OPLOCENÍ v=5m (dřev+býp mantinel v=0,8m + síť v=4,2m)
- KOMBINOVANÉ ZÁCHYTNÉ OPLOCENÍ v=4m (dřev+býp mantinel v=0,8m + síť v=3,2m)
- TYPIZOVANÉ OCELOVÉ OPLOCENÍ v=1m (rámy ø=2500mm)

LEGENDA

- ORIENTAČNÍ ZÁKRES HRANIC KN: 1763/1, 425/6 a 1760/3
- ORIENTAČNÍ ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
- STÁV.PLOCHY, PRVKY A KONSTRUKCE
- LIKVIDACE STÁV.PLOCH, PRVKŮ A KONSTRUKCÍ

(SO 01=170m +SO 03=67m +SO 04=358m +SO 05=192bm)	ZASKRAPNÍ (vyjma) BET.OBRUBNÍK ii=50mm V BET.LOŽI S OPĚROU	790bm
(SO 04=22bm +SO 05=22bm)	SPEC.POLYMERBET.OBRUBNÍK ii=60mm S GUM.KRYTEM V BET.LOŽI S OPĚROU (DOSKOČIŠTĚ SKOKU DO DÁLKY)	44bm
(SO 04)	SILNIČNÍ BET.OBRUBNÍK ii=50mm V BET.LOŽI S OPĚROU	12bm
(SO 01=9bm +SO 04=22bm)	NÁŘEZDOVÝ SILNIČNÍ BET.OBRUBNÍK ii=50mm V BET.LOŽI S OPĚROU	31bm
(SO 01=1bm +SO 04=5bm)	PŘECHODOVÝ SILNIČNÍ BET.OBRUBNÍK ii=50mm V BET.LOŽI S OPĚROU	6bm
(SO 01=12bm +SO 04=29bm)	BET.PŘÍZ.AŽBA ii=250mm/ii=300mm V BET.LOŽI	41bm
(SO 05) nopová fólie ii=1m/d=10bm tzn-16m2	BET.PALISÁDY Ø200mm/v=800mm (max500mm nad zp.plochami) V BET.ZÁKLADU ii=400mm/v=500mm - d=10bm	16bm 90kr

LEGENDA MOBILIÁŘE

(SO 01=6ks +SO 03=1ks - SO 04=9ks +SO 05=3ks) 1	LAVIČKA BEZ OPĚRADLA VČ.KOTV.DO BET.ZÁKLADKU 200/500/200mm	21ks
(SO 01=2ks - SO 03=1ks +SO 05=1ks) 2	ODP.KOŠ VČ.KOTV.DO B.ZÁKL.450/450/300mm	4ks
(SO 01=2ks) 3	VYKL.SPĚCÍ LAVICE BEZ OPĚRADLA S 12 LAMVKATELNÍM PROSTOREM NA MÍČE A SÍTĚ - DRŽÁK NA SÍŤ SLOUPKY VČ.KOTV.DO B.ZÁKL.500/200/200mm	2ks
(SO 03=1ks) 4	STOHAN NA 3 KOLA VČ.KOTVENÍ DO BET.DESKY 1000/620/L120mm	1ks

LEGENDA PLOCH

(SO 01)	VODOPROPUSTNÝ JEDNOVRSTVÝ ODPRUŽENÝ TARTAN EPDM ii.10mm PRO VÍCEÚČELOVÁ HŘIŠTĚ VČ.PODKLADNÍ PRUŽNÉ PODLOŽKY ii.30mm	1.056m2
(SO 04=214m2 +SO 04=341m2)	VODOPROPUSTNÝ DVOUVRSTVÝ ODPRUŽENÝ TARTAN ii.13mm PRO ATLET.DRÁHY A SEKTORY VČ.PODKLADNÍ PRUŽNÉ PODLOŽKY ii.30mm	575m2
(SO 03) RAL 6005+6021 RAL 6027+6021	VODOPROPUSTNÝ JEDNOVRSTVÝ ODPRUŽENÝ LITÝ EPDM POVRCHE ii.10mm PRO WORKOUTOVÁ HŘIŠTĚ VČ.PODKLADNÍ PRUŽNÉ PODLOŽKY ii.50mm	224m2
(SO 01=221m2 +SO 03=18m2 +SO 04=550m2 +SO 05=103m2)	NOVÁ PŘÍSTUPOVÉ PLOCHY Z BET.DISTANČNÍ DLAŽBY 200 (170) / 200 (170) ii.60mm DO VRSTEV ŠTĚRKODRTI (DDK) - bez pojezdu	892m2
(SO 04)	NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Z BET.ZÁMKOVÉ DLAŽBY 100/200/ii.60mm DO VRSTEV ŠTĚRKODRTI (DDK) - bez pojezdu	23m2
(SO 01=3m2 + SO 04=4m2)	NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z TRÁVNÍKOVÝCH BET.ZÁMKOVÝCH DLAŽEB 100/200/ii.60mm DO VRSTEV ŠTĚRKODRTI (DDK) - bez pojezdu	7m2
(SO 04 a SO 05)	PŘÍKOVÉ PLOCHY (DOSKOČIŠTĚ SKOKU DO DÁLKY)	
(SO 04 a SO 05)	POLYMERBET.LAPAČ PÍSKU S GUM.ROŠTEM (DOSKOČIŠTĚ SKOKU DO DÁLKY)	
	TERÉNNÍ ZAPRAVENÍ A ZATRAVNĚNÍ (SO 01=0m2 + SO 02=0m2 + SO 03=1.663m2 + SO 04=3.430m2 + SO 05=410m2)	5.503m2
	VIDITELNÉ BETONOVÉ PRVKY A KONSTRUKCE	
	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PLOCHY (BEZ ÚPRAV)	

STAVEBNÍ OBJEKTY

hranice SO

- SO 01 Víceúčelové hřiště
- SO 02 Umělé osvětlení
- SO 03 Workoutové hřiště
- SO 04 Trénínové sektory skoku do dálky, hodu oštěpem a kladivem, vrh kouli
- SO 05 Tréninkový sektor skoku do výšky a do dálky

VYTYČENÍ STAVBY

DLE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A HRANIC POZEMKŮ - vytyčeno k vnější hraně obrubníku nových zpevněných ploch (HRANICE MUSÍ BÝT VYTYČENO GEODETEM!!)

+0,00 = 459.15 (MÍSTNĚ ZVOLENÁ ÚROVEŇ UM.SPORT.POVRCHU: SO 01 - u bet.obrubníků určená dělí strany)

PARÉ ČÍSLO:	AUTORIZACE:	Projekční činnost ve výstavbě Projektová dokumentace pozemních staveb, pozemní komunikace, dopravní a inženýrské stavby, geodetické činnosti, ZPRACOVATELSKÝ ATESTOVANÝ ÚŘEDNÍ	PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o. Kollárová 4323 760 01 ZLÍN tel.číslo autorizace, ic: 66750 5465 projektovani-sportovist.cz Projektování sportovišť dle ČSN EN 15312 Volné, klasické a in-line sportovní plochy, Projektování sportovních hal, stadionů, atletických a sportovních areálů, Projektování dopravních staveb, pozemních komunikací, Projektování inženýrských staveb, Projektování vodohospodářských staveb, Projektování pozemních staveb, Autorský dozor projektanta, Inženýrská činnost, Dopravní inženýrství, Geodetické práce, Znalecké posudky v uvedených oborech.
KRAJ:	VYSOČINA		
MĚSTO STAVBY:	TŘEBÍČ		
INVESTOR:	SPS TŘEBÍČ Matoušků Cetrovo tych 734 674 01 TŘEBÍČ	PROFESE:	STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
		VYPRACOVAL:	16A DUBEN 2015 Ing.INGRANA SEVČÍKOVÁ
NÁZEV STAVBY:	SPŠ TŘEBÍČ - víceúčelové hřiště a sportoviště	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE:	ING.RANA SEVČÍKOVÁ
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.RANA SEVČÍKOVÁ
STAVEBNÍ OBJEKTY: SO 01 - SO 05	MĚŘÍTKO: 1:250	KÓD PROJEKTU:	10/2024
		STUPEŇ:	PD pro povolení stavby
NÁZEV VÝKRESU: PROVÁDĚCÍ SCHÉMA		DATUM:	11/2024
		Č.VÝKRESU:	D.1.1.2.1 ZM.Č.: