

### **Další technické podmínky**

#### **Rekonstrukce oplocení areálu cm NA/stř. Hrotovice**

Předmětem požadavku je provedení oplocení areálu KSÚSV v Hrotovicích, Brněnská 600, 675 55 Hrotovice. Oplocení je v celkové délce cca 400 m.

Po domluvě je možná prohlídka místa plnění.

Pozemek má parc. č.: 668/6 o výměře 486 m<sup>2</sup> a 671/3, o výměře 948 m<sup>2</sup>



#### **Požadavky objednatele**

##### **Trasa oplocení:**

- Nové oplocení bude kopírovat trasu stávajícího oplocení.

##### **Demontáž stávajícího oplocení:**

- Zajistí dodavatel

##### **Montáž oplocení**

##### **Materiál + doprava**

- Materiál včetně dopravy zajistí dodavatel

##### **Typ pletiva:**

- Výška pletiva: **150 cm.**
- Materiál: **zelené poplastované pletivo.**
- Nahoře doplnit o **2 řady ostnatého drátu**, rovněž **zelené poplastované.**

##### **Sloupky:**

- Materiál: **betonové.**

- Rozměr: **10 × 10 cm.**
- Všechny sloupky budou **osazeny do betonových patek.**

**Základy (patky):**

- vybourání stávajícího základu oplocení
- zhotovení nového základu oplocení vč. ukotvení sloupků

Všechny výše uvedené body jsou včetně bourání, likvidace odpadů (výzisk ze železa půjde objednateli), dodávky materiálu, montáže a jiných prací, závěrečného úklidu a terénních úprav po dokončení.



Zeleně vyznačena nová přední strana oplocení – zůstává beze změny. Zbývající tři strany jsou ve špatném technickém stavu a budou nahrazeny novým oplocením.

Při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně jeho novelizace zákonem č. 318/2025 Sb., a dále v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

**Místo plnění/realizace**

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Třebíč, k. ú. Hrotovice

**Předpokládaný termín zahájení prací**

Ihned zveřejnění smlouvy v registru smluv.

V případě nepříznivého počasí je možné práce dočasně přerušit po vzájemné dohodě s investorem.