



Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
1.01	POKOUJ Č.1 1L	15,24
1.02	KOUPELNA Č.1	7,54
1.03	KANCELÁŘ	11,63
1.04	ZÁDVEŘÍ	6,56
1.05	OKLIDOVÁ KOMORA	9,7
1.06	SPOLČENSKÁ MÍSTNOST + KUCHYNKA	28,04
1.07	KUŘARNA	8,37
1.08	ZÁDVEŘÍ	6,72
1.09	VÝTAH	7,69
1.10	KOTELNA	15,64
1.11	PŘÍJEM ŠPINAVÉHO PRÁDLA, HYGIENICKÁ PROPUST	13,35
1.12	PRÁDELNA	12,85
1.13	SKLAD ZAHRADNÍHO VYBAVENÍ	43,3
1.14	SKLAD OBALŮ	5,22
1.15	ZÁDVEŘÍ	4,85
1.16	WC PERSONÁL	3,4

Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
1.17	CHODBA	51,09
1.18	VSTUPNÍ HALA, CHODBA	30,13
1.19	POKOUJ Č.2 1L	17,5
1.20	KOUPELNA Č.2	9,67
1.21	POKOUJ Č.3 1L	12,95
1.22	KOUPELNA Č.3	6,9
1.23	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	7,66
1.24	POKOUJ Č.4 1L	12,07
1.25	KOUPELNA Č.4	6,89
1.26	KOUPELNA Č.5	7
1.27	POKOUJ Č.5 1L	12,25
1.28	NAVŠTĚVNÁ	12,6
1.29	WC _MOBILNÍ	4,05
1.30	PRAČKA	2,03
1.31	ŠATNA KLUENTI	9,89
1.32	SKLAD	8,66
1.33	ČISTÉ PRÁDLO, MANDL	30,12
1.34	ŠVADLENA	7,45
1.35	NAHRADNÍ ZDROJ	7,06
1.36	KRYTÉ STÁNÍ	66,02
1.37	MÍSTNOST - OPRAVNA VODY	3,92
1.38	SOC ZÁZEMÍ PERSONÁL PRÁDELNA	3,03

Celková plocha [m²]: 529,04

Legenda:

- PA vývod
- Zásuvka uzemněná
- Značka pospojování
- U1 PA sběrna pro jednotlivé místnosti (uzemňovací krabice PVC 125x125mm)
- U2 Uzemňovací krabice PVC 250x250mm - zdravotnický prostor
- UCx Centrální PA sběrna (uzemňovací krabice PVC 250x250mm)
- 302 Krabice kulatá PVC D=68mm - ANTISTATICKÁ PODLAHA
- Vodič CY x mm2 zž

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!

PROJEKT EI POUZE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-C-S 3+N+PE 50Hz 230/400V
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁŇČEM.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Karel Svoboda	VYPRACOVAL Radek Zdražil	STAVO THERM PROJEKCE	
OBEC: VĚŽ	KRAJ: VYSOČINA	STUPEŇ:	DPS
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava		DATUM:	06/2024
DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA		ZAK.ČÍSLO:	ZK23/27
D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE – SILNOPROUDÉ ROZVODY		MĚRITKO:	č.v.
VÝKRES:		1:50	D.1.4.1.9
PŮDORYS 1.NP – Ochranné pospojování			