Na základě žádosti investora **Kraj Vysočina,Žižkova 1882/57,Jihlava**
prohlašujeme, že jsme byli seznámeni s projektovou dokumentací pro stavební povolení s názvem:

DOMOV VE VĚŽI - NOVÁ BUDOVA

S umístěním stavby a s jejím provedením souhlasíme.

Obec Věž, č. p. 17, 58256 Věž

OBEC VĚŽ
Věž 17
IČ: 002 68 453

C.1 KORDINAČNÍ SITUACE

LEGENDA ZNAČEK

- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU (SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU)
- STÁVAJÍCÍ NTL. PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1kV
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NOVĚ PŘIPRAVENÁ KANALIZACE VEDOUCÍ DO OBECNÍ ČOV
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD
- STÁVAJÍCÍ VRCHNÍ VEDENÍ TELEFONÍHO A DATOVÉHO KABELU FIRMY ZAS a.s.
- STÁVAJÍCÍ ELEKTRO PŘÍPOJKA PRO ZÁMEK – ZRUŠENÁ
- NOVÁ ELEKTRO PŘÍPOJKA V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ (ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM PROJEKTU ČEZ a.s.)
- AREÁLOVÝ ROZVOD NN PRO NOVOSTAVBU
- NOVÁ KANALIZACE–DEŠŤOVÁ KG200 – NAPOJENO DO NÁDRŽÍ PRO DALŠÍ VYUŽITÍ / SPLACHOVÁNÍ WC,PRÁDELNA /
- NOVÁ KANALIZACE–DEŠŤOVÁ KG200 – NAPOJENO DO NÁDRŽÍ PRO DALŠÍ VYUŽITÍ / SPLACHOVÁNÍ WC,PRÁDELNA /
- NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE63 (PITNÁ VODA)
- NOVÁ KANALIZACE–DO OBECNÍ ČOV KG200 – REALIZOVANÁ
- NOVÝ AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU (NÍZKOTLAK) DN 50 – PŘÍPRAVA, BUDE PROVEDENA REVIZE A TLAK.ZKOUŠKA. NEBUDE NAPOJENO NA PLYNOVODNÍ ŘÁD!!!
- NOVÁ PŘÍPOJKA UŽITKOVÉ VODY PE32
- nové oplocení na betonové opěrné zdi – drátěné, s obdélníkovými oky, výška 1,8m. Plot bude pokryt stálezelenými popínavými rostlinami – délka celkem 79bm
- NOVÁ OPĚRNÁ ZDIKA
- LAMPA NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – DVŮR
- "CHRÁNIČKY" PRO SLABOPROUDÉ ROZVODY
- SONDY IG PRŮZKUMU
- NÁSTUPNÍ PLOCHA

NOVOSTAVBA OBJEKTU
ZASTAVĚNÁ PLOCHA | OBJEKT: 653M2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR I OBJEKT: 6352M2
POČET NADZEMNÍCH PODLAŽÍ: 3
POČET PODZEMNÍCH PODLAŽÍ: 0
MAX. VÝŠKA OBJEKTU: 11,98M (od +-0,00),
MAX.VÝŠKA OBJEKTU od upraveného terénu (nejvyššího) 13,0M

1) Dešťová voda z části střechy nové a stávající budovy bude odvedena novou dešťovou kanalizací do retenční nádrže – 2x 16000 l, užitková voda z nádrže bude čerpána a využívána v nově budově např.na splachování WC. Bezpečnostní přepad bude zaústěn do nové dešťové kanalizace.
2) Dešťová vody ze střech tj. stávajících budov, části nové budovy a také zpevněné plochy komunikace a chodníku bude novou dešťovou kanalizací vedena do akumulační nádrže 16000 .l Přepad z této nádrže bude vyústěn do stávajícího jezírka ? jezírko nemá přirozený přírodní přítok vody. Voda z nádrže AN2 bude využívána k zalívání zelených ploch parku.
3) Místa pro kontejnery na odpad / nenbude přestřešeno / – sloupky jsou navrženy z dřevěných masívních profilů 140/160mm z modřínového dřeva po 1,7m kotvených do základů, výplň mezi sloupky z nerezového drátěného pletiva, porostlého popínavými rostlinami
4)
5) Doplnění přístřešku na komunální odpad 4 popelnice. Dojde k prodloužení střechy nad vstupem do kotelny západním směrem, úprava stávající opěrné zdi a provedení vyvýšení podlahy. Materiálové provedení dle stávajícího stavu – beton, dřevo, falcovaný plech
6) Krytá pergola z dřevěných lepených prvků, zastřešená hliníkovou el.ovládanou lamelovou střechou

strom určený ke skácení — pozice a) kroucená vrba / 2 kmeny / – obvod 52 a 80cm; pozice b) lípa srdčitá – obvod 135cm; pozice c) třešeň – obvod 65cm

nová výsadba - JAVOR MLÉČ – 4KS, kulovitá koruna

SOUŘADNICE BODŮ

a	X=-676401.45	Y=-1110554.55
b	X=-676395.38	Y=-1110551.67
c	X=-676390.82	Y=-1110561.29
d	X=-676343.41	Y=-1110544.48
e	X=-676339.98	Y=-1110554.14
f	X=-676393.47	Y=-1110573.1

ROZHLEDOVÉ POMĚRY

PŘIPOJENÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE PARKOVIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACI

řešeno jako sjezd dopravně méně významné veřejné účelové komunikace v souladu s ČSN 73 6110, Z1: 2010, v článků 12.7 a 12.8
odvěsna vynesena v ose výjezdního jízdního pruhu tak, aby vrchol rozhledového trojúhelníku na výjezdu byl u sjezdu vzdálen 2,00 m od vnější hrany přilehlého jízdního pruhu
délky odvěsny na hlavní komunikaci 35.0m pro nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/hod

POZNÁMKA:
Před zahájením zemních prací bude zajištěno vytyčení všech podzemních vedení a provedena skrývka ornice tl. 250 mm v místě stavby a nejbližším okolí!!!

BUDOU DODRŽENY MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

± 0,0 (1.NP) = 546.00 B.p.v.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING.KŘEHLÍK	VYPRACOVAL: ING.KŘEHLÍK
OBEC: VĚŽ	KRAJ: VYSOČINA
INVESTOR: Kraj Vysočina,Žižkova 1882/57,Jihlava	
DOMOV VE VĚŽI – NOVÁ BUDOVA	STUPEŇ: DSP
C) SITUAČNÍ VÝKRESY	DATUM: 1/2023
	ZAK.ČÍSLO: 21 013/3
VÝKRES: **KOORDINAČNÍ SITUACE**	MĚŘÍTKO: 1:250
	Č.V. C.3

STAVO THERM PROJEKCE