



KUJIP0181UWW

**DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO***KE ML 1975/14
V. 1170*

uzavřené dne 16. 5. 2024 (ID č. 168427) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 181317

„SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová “**I. Smluvní strany****Objednatel:**

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem Kraje Vysočina
Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina
Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ
Kraje Vysočina
+420 564602362, +420 564602213
708 90 749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel: Společnost „2P stavební a SHB Hovorka“ (dle smlouvy o Společnosti)

se sídlem: Sadová 240, 395 01 Pacov
zastoupený: Pavlem Pinkasem
tel./email: +420 774 110 224 / pinkas@2pstavebni.cz

Vedoucí společnosti:

se sídlem: 2P stavební, s.r.o.
Sadová 240, 395 01 Pacov
zastoupený: Pavlem Pinkasem, jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Pavel Pinkas, jednatel
zástupce pro věci technické: Pavel Pinkas, jednatel
osoba pověřená vedením stavby: Pavel Pinkas
tel./email: +420 774 110 224

IČO:

08318883

DIČ:

CZ08318883

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

5735575369/0800

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29003

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 5. 2024, ID č. 168427 (dále jen „Smlouva“) je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich

potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH	14 042 905,04 Kč
DPH 21%:	2 949 010,06 Kč

Cena díla celkem s DPH činí	16 991 915,10 Kč
------------------------------------	-------------------------

slovy: šestnáctmilionůdevětsetdevadesátjednatísícdevětsetpatnáct a 10/100 korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2:	
Cena díla bez DPH:	12 087 874,50 Kč
DPH 21%:	2 538 453,64 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	14 626 328,10 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2:	
Cena víceprací bez DPH	2 048 996,70 Kč
Cena méněprací bez DPH	93 966,16 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	1 955 030,54 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 2, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Za zhotovitele 24.10.2025

Za objednatele 24.10.2025


Kraj Vysočina
Žilská 1482/57, 386 01 Jihlava




2P Stavební
Sadová 240
Pacov, 395 01
STAVEBNÍ +420 774 110 224
IČO: 083188831 DIČ: CZ08318883
info@2pstavebni.cz, www.2pstavebni.cz

Pavel Pinkas
Jednatel



Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
Kraje Vysočina

Zhotovitel:	2P stavební a SHB Hovorka	ZMĚNOVÉ LISTY 5-13		
Objednatel:	Kraj Vysočina			
Projektant:	Ing. Michal Kot			
TDS:	Ing. Jaroslav Rybář			
Smlouva o Dílo (SoD) č.: ID 168427				
Ze dne:				
Projekt registrační číslo:				
Stavba:	SPŠ a SOU Pelhřimov - oprava střechy, ul. Růžová			
Objekt:				
Změnový list č. 5 Úprava komínů				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:				0,00
Přípočet:				170 207,45
viz příložený položkový rozpočet		celkem		170 207,45
CELKEM Kč (bez DPH):				170 207,45
Změnový list č. 6 Úprava kanalizace				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:				1 763,77
Přípočet:				66 422,82
viz příložený položkový rozpočet		celkem		64 659,05
CELKEM Kč (bez DPH):				64 659,05
Změnový list č. 7 Tesařské konstrukce				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:				0,00
Přípočet:				345 353,71
viz příložený položkový rozpočet		celkem		345 353,71
CELKEM Kč (bez DPH):				345 353,71
Změnový list č. 8 Odstranění původních stavebních konstrukcí				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:				0,00
Přípočet:				298 767,67
viz příložený položkový rozpočet		celkem		298 767,67
CELKEM Kč (bez DPH):				298 767,67
Změnový list č. 9 Hromosvod				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:				0,00
Přípočet:				268 991,28
viz příložený položkový rozpočet		celkem		268 991,28
CELKEM Kč (bez DPH):				268 991,28
Změnový list č. 10 Oprava stropní konstrukce				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:				0,00
Přípočet:				396 287,03
viz příložený položkový rozpočet		celkem		396 287,03
CELKEM Kč (bez DPH):				396 287,03
Změnový list č. 11 Pultová střecha				
Dílčí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:				0,00

Přípočet:		276 162,41	
viz příložený položkový rozpočet		celkem	276 162,41
CELKEM Kč (bez DPH):			276 162,41
Změnový list č. 12		Odpočet neprováděných EI prací - ohřívání žlabů, drobné zednické a klempříské práce	
Dílčí cenový dopad			
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč
Odpočet:			Cena (bez DPH)
Přípočet:			92 202,36
viz příložený položkový rozpočet		celkem	74 604,80
CELKEM Kč (bez DPH):			-17 397,59
Změnový list č. 13		Dešťová kanalizace	
Dílčí cenový dopad			
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč
Odpočet:			Cena (bez DPH)
Přípočet:			0,00
viz příložený položkový rozpočet		celkem	151 999,53
CELKEM Kč (bez DPH):			151 999,53
Cenový dopad celkem - ZL 05-13			
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč
Odpočet:			Cena (bez DPH)
Přípočet:			-93 966,16
		celkem	2 048 996,70
CELKEM Kč (bez DPH):			1 955 030,54
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby			-0,80%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby			17,45%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby			16,65%
Vyřádění dodavatele/vliv na termín:			
nemá vliv na termín dokončení stavby			
Dne:	20.10.2025	za dodavatele:	Pavel Pinkas
		Podpis:	
Vyřádění TDS:			
Dne:	20.10.2025	za TDS:	Ing. Jaroslav Rybář
		Podpis:	
Vyřádění objednatele:			
Dne:	20.10.2025	za objednatele:	Ing. Josef Kadlec
		Podpis:	
ZAVĚR:			
SCHVÁLENO			

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	170 207
ZL_05: Úprava komínů	170 207
SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce	170 207
004: Vodorovné konstrukce	18 716
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 558
997: Přesun sutě	85 933
Celkem (bez DPH)	170 207
DPH	35 744
Celkem (včetně DPH)	205 951

[illegible]

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	64 659
ZL_06: Vnitřní kanalizace	64 659
SO_02: 01c - Budova školy - III.etapa	64 659
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	64 659
Celkem (bez DPH)	64 659
DPH	13 578
Celkem (včetně DPH)	78 237

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				64 659
Dodatek			ZL_08: Vnitřní kanalizace				64 659
Objekt			SO_02: 01c - Budova školy - Hletapa				64 659
Oddíl			721: Zdravotnická - vnitřní kanalizace				64 659
379	SUB	721140808A	Zpětná montáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	6,000	287,49	1 725
380	SUB	721171809A	Zpětná montáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	3,000	52,94	159
1037	SP	721910922	Pročištění svodů ležatých DN do 300	m	145,000	263,39	38 191
1039	SP	721173738	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 150	m	18,500	1 526,05	28 232

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	345 354
<i>ZL_07: Tesařské výměny</i>	<i>345 354</i>
SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce	345 354
762: Konstrukce tesařské	345 354
Celkem (bez DPH)	345 354
DPH	72 524
Celkem (včetně DPH)	417 878

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				345 354
Dodatek			ZL_07: Tesařské výměny				345 354
Objekt			SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce				345 354
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				345 354
1040	SP	762342524	Montáž kontralatí + izolační vrstva ze speciální pěny pod kontralatě	m	1 560,700	172,87	269 793
1042	H	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	4,495	9 580,00	43 060
Výkaz výměr: 1560,7*0,04*0,06*1,2					4,495		
1043	SP	X15219	Provizorní zastřešení z trubkového lešení v místě zdegranovaného úžlabí	kus	1,000	32 500,00	32 500

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	298 768
ZL_08: Vykližení půdy	298 768
SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce	298 768
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	254 884
997: Přesun sutě	43 884
Celkem (bez DPH)	298 768
DPH	62 741
Projekt registrační číslo:	—
Stavba:	Název změny:
Celkem (včetně DPH)	361 509

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				298 768
Dodatek			ZL_08: Vykližení půdy				298 768
Objekt			SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce				298 768
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se suti				254 884
1011	SP	997013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m ² s naložením z tl do 2 m	t	19,980	6 473,89	129 348
1012	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	19,980	2 270,00	45 355
1013	SP	997008003	Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva napadeného škůdci nebo hnilobou)	t	19,980	4 013,06	80 181
Oddíl			997: Přesun sutě				43 384
1	SUB	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	19,980	1 500,00	29 970
2	SUB	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,980	320,00	6 394
3	SUB	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	599,400	12,55	7 520

Výkaz cenové: 10 902,94

962 410

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	268 991
ZL_09: Hromosvod	268 991
SO_04: 01e - Budova školy - V.etapa	268 991
741-2: Elektroinstalace - izolovaný hromosvod	268 991
Celkem (bez DPH)	268 991
DPH	56 488
Projekt registrační číslo:	—
Stavba:	Název změny:
Celkem (včetně DPH)	325 479

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Stavba					268 991
Dodatek		ZL_09: Hromosvod					268 991
Objekt		SO_04: 01e - Budova školy - V. etapa					268 991
Oddíl		741-2: Elektroinstalace - izolovaný hromosvod					268 991
811	SUB	X741420002	Montáž vodiče s vysokonapětovou izolací	m	130,000	280,00	36 400
810	SUB	1030040220	Držák podpůrné trubky pro šikmé střechy	kus	2,000	4 100,00	8 200
809	SUB	X741430012	Montáž držáku podpůrné trubky	kus	2,000	800,00	1 600
812	SUB	1223750	vodič s vysokonapětovou izolací s=75cm, d=23mm, barva šeda	m	130,000	990,00	128 700
815	SUB	1252777	PRÍPOJOVACÍ ČLENY - MONT. MAT 819148	kus	4,000	443,00	1 772
814	SUB	X741420041	1 Montáž přípojevací sady	kus	4,000	850,00	3 400
813	SUB	1250003	DRÁK VEDENÍ PRO MONTÁŽ NA STĚNU, PRO VODIČE S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACÍ D=20-23MM	kus	120,000	130,00	15 600
804	SUB	741430011	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na střešní hřeben	kus	2,000	1 160,99	2 322
803	SUB	35442034	svorka uzemnění nerez zkusební, 81mm	kus	4,000	57,30	229
802	SUB	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000	117,03	468
805	SUB	1252773	PODP. TRUBKA 50MM 3200MM GFK/AL 105331	kus	2,000	7 100,00	14 200
808	SUB	X1412981	Příchodka střechou	kus	2,000	1 300,00	2 600
807	SUB	1412981	SVORKA PA PRO VODIČ S VYSOKONAPĚTOVOU IZOLACÍ	kus	2,000	400,00	800
806	SUB	1251977	SADA PRO PŘIPOJENÍ VODICU HVI 819294	kus	2,000	2 250,00	4 500
1041	SP	X15218	Dodávka a montáž vybavení vnitřního rozvaděče - přepětová ochrana - ochrana: FLP B+C -MAXI-VSF/3, rozebrání rozvaděče, připojení uzemnění, nový modul na rozvaděči, úprava a popis, připojení přívodů a 0 k přepětové ochraně, práce revizního technika	kus	1,000	48 200,00	48 200

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	396 287
ZL_10: Oprava stropní konstrukce	396 287
SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce	396 287
762: Konstrukce tesařské	396 287
Celkem (bez DPH)	396 287
DPH	83 220
Celkem (včetně DPH)	479 507

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Poznámka
Stavba			S: Stavba				396 287	
Dodatek			ZL_10: Oprava stropní konstrukce				396 287	
Objekt			SO: 01 - Budova školy - společné sanační práce				396 287	
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				396 287	
17	SUB	762055103	Montáž kotvených želez, příček, patek nebo láhel	kus	48,000	208,39	9 907	SoD
18	SUB	31197006	tyč závěsová Pr. 4 B M14	m	18,000	103,00	1 854	SoD
37	SUB	990762103	Přesun hmot tonažní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	13,132	850,00	11 162	SoD
1016	SP	762822625	Doplnění částí stropního rámu z hranolu průřezové pl přes 480 do 600 cm2 včetně materiálu	m	75,000	1 516,51	114 041	URS 25/1
			Výkazy cen:					
			podkladní cena: 375					
			třídní nad úroveň: 1,216					
			rekult. zám. nad úroveň: 10					
1017	SP	762811624	Výřezání částí zákopu nebo podbití stropu z prken 6 do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2	m	322,000	140,07	45 104	URS 25/1
1018	SP	762811100	Montáž vrchního přesahovaného zákopu z hrubých prken	m2	322,000	140,00	45 080	URS 25/1
1019	H	60515121	řezivo lehčnaté boční prkno 40-60mm	m3	18,900	8 990,00	169 344	URS 25/1
			Akce: Úprava: 360 1,035 1 371,2					
			16 840					

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	276 162
ZL_11: Pultová střecha	276 162
SO_00: 01a - Budova školy - I.etapa	276 162
712: Povlakové krytiny	1 920
713: Izolace tepelné	26 379
762: Konstrukce tesařské	85 807
764: Konstrukce klempířské	141 709
765: Krytina skládaná	1 440
96: Bourání konstrukcí	202
997: Přesun sutě	18 705
Celkem (bez DPH)	276 162
DPH	57 994
Projekt registrační číslo:	—
Stavba:	Název změny:
Celkem (včetně DPH)	334 157

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				276 162
Dodatek			ZL_11: Pultová střecha				276 162
Objekt			SO_00: 01a - Budova školy - Letapa				276 162
Oddíl			712: Paviakové krytiny				1 920
52	SUB	712331801	Odstranění paviakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na suchu AIP nebo NAIIP	m2	96,000	20,00	1 920
Oddíl			713: Izolace tepelné				26 379
104	SUB	713121122	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	48,000	150,00	7 200
106	SUB	83166769	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,036-0,037$ d 160mm	m2	115,000	165,00	18 975
107	SUB	996713103	Přesun hmot tonažní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,150	1 361,67	204
Oddíl			762: Konstrukce tesafské				85 807
66	SUB	762331931	Výřezání část střešní vazby průřezové pl feziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	145,000	220,00	31 900
78	SUB	996762103	Přesun hmot tonažní pro kce tesafské v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,500	850,00	1 275
135	SUB	762713120	Montáž prostorové vazané kce z hraněného feziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	98,000	249,40	24 441
136	SUB	60512130	hrančí stavební fezivo průřezu do 224cm2	m3	2,250	7 500,00	16 875
137	SUB	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcl	m3	2,250	850,00	1 913
1030	SP	762131124	Montáž bednění stěn z hrubých prken tl do 32 mm na sraz	m2	12,000	69,00	828
1031	H	60515111	fezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,350	8 180,00	2 863
1032	SP	762951100	Montáž podkladního roštu z dřevěných profilů osové vzdálenosti podpěr do 300 mm	m2	12,000	276,41	3 317
1033	H	60514114	fezivo jehličnaté laf impregnované dl 4 m	m3	0,250	9 580,00	2 395
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				141 709
79	SUB	764001521	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	96,000	120,00	11 520
80	SUB	764002801	Demontáž závětné láty do suti	m	26,000	56,52	1 470
82	SUB	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině paviakové	m	5,000	42,38	212
146	SUB	764111491	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu za těsnění drážek sklonu do 10°	m2	48,000	10,00	480
627	SP	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rs 670 mm sklonu do 30°	m2	48,000	1 479,89	71 035
828	SP	X1522	Příplatek za zesílenou tl plechu - 0,6 mm - rozšíření záruky od výrobce krytiny na 40 let	m2	48,000	245,00	11 760
830	SP	764212667	Opiechování rovne okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rs 702mm	m	5,000	677,67	3 388
1027	SP	764318643	Větrací komínky izolované s průchodkou na skládané krytině z laškových tabulí s povrch úprav D 110 mm	kus	3,000	5 356,24	16 068
1028	SP	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rs 330 mm	m	5,000	807,63	3 038
1029	SP	764511643	Kotlík oválný (trchtyřový) pro podokapní žleby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	1,000	721,58	722
1034	SP	764215611	Opiechování ploch a skl bez rohů z Pz s povrch úpravou celoplošně lepené rs přes 800 mm - boky	m2	12,000	1 834,68	22 016
Oddíl			765: Krytina skládaná				1 440
87	SUB	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	48,000	30,00	1 440
Oddíl			95: Bourání konstrukcí				202
46	SUB	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	48,000	4,20	202
Oddíl			997: Přesun sutě				18 706
50	SUB	997013011	Vyklízení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	4,900	1 800,00	7 680
51	SUB	997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s omezením mechanizace	t	3,200	1 500,00	4 800
54	SUB	997013501	Odvoz suti e vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	3,200	320,00	1 024
55	SUB	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,000	12,55	401
56	SUB	997013606	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kod odpadu 17 01 07	t	3,200	1 500,00	4 800

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Popis	Cena
ZL_12: Ostatní	- 17 398
S: Stavba	- 17 398
SO_03: 01d - Budova školy - IV.etapa	74 805
01d_01: Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa	74 805
*: Nezařazeno	30 565
** : Nezařazeno	30 565
H: Práce HSV	7 651
003: Svislé a kompletní konstrukce	7 651
PSV: Práce a dodávky PSV	36 589
764: Konstrukce klempířské	36 589
SO_04: 01e - Budova školy - V.etapa	- 92 202
01e_14a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	- 92 202
PSV: Práce a dodávky PSV	- 92 202
741: Elektroinstalace - silnoproud	- 92 202
Celkem (bez DPH)	- 17 398
DPH	-
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	Název změny:
Celkem (včetně DPH)	- 17 398

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek			ZL_12: Ostatní				- 17 398
Stavba			S: Stavba				- 17 398
Objekt			SO_03: 01d - Budova školy - IV. etapa				74 805
Podobjekt			01d_01: Architektonicko-stavební řešení - IV. etapa				74 805
Skupina			*: Nezařazeno				30 565
Oddíl			**: Nezařazeno				30 565
1020	SP	X15212	Speciální oplechování stávajícího komína včetně vyrovnaní a potmelení + zaizolování 2ks prostopů	kus	1,000	11 320,00	11 320
1021	SP	X15213	Demontáž a odvoz historického rozhlasu	kus	1,000	1 120,00	1 120
1026	SP	X15215	Snesení a likvidace expanzních nádrží	kus	2,000	2 420,00	4 840
1035	SP	X15217	Výkop šachty v úklidové místnosti, vybourání podkladů, opětovné vyzdění šachty, betonová deska a zacištění	soubor	1,000	13 285,00	13 285
Skupina			H: Práce HSV				7 651
Oddíl			003: Svislé a kompletní konstrukce				7 651
1025	SP	331231117	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na SMS 10 MPa - dozdivání pod stropní trámy	m3	0,850	9 000,89	7 651
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				36 589
Oddíl			764: Konstrukce klempířské				36 589
1022	SP	764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	6,000	3 731,46	22 389
1023	SP	764004861	Demontáž svodu do suti	m	16,000	79,81	1 277
1024	SP	X15214	Dodávka a montáž speciální rozdvójky na svod	kus	1,000	2 450,00	2 450
1036	SP	764316643	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch úprav D 110 mm - odvětrání kanalizace, a anténní průchodka	kus	2,000	5 236,65	10 473
Objekt			SO_04: 01e - Budova školy - V. etapa				- 92 202
Podobjekt			01e_14a: Zařízení silnoproudé elektrotechniky				- 92 202
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				- 92 202
Oddíl			741: Elektroinstalace - silnoproud				- 92 202
711	SUB	741124646	Montáž kabel Cu topný okruh 230 V do okapu a svodu uchycení na příchytka nebo lanko	m	- 160,000	43,25	- 6 920
712	SUB	X34191001	kabel topný samoregulační 20W/m pro ochranu okapů a svodů	m	- 160,000	220,00	- 35 200
713	SUB	741124684	Montáž kabel Cu topný-příchytka plastová do okapu nebo svodu	kus	- 160,000	28,79	- 4 607
714	SUB	55344071	příchytka topného kabelu plastová do žlabu 150	kus	- 160,000	160,00	- 25 600
715	SUB	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	- 50,000	25,51	- 1 275
716	SUB	34121580	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložitným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 2x0,80mm2	m	- 25,000	25,00	- 625
717	SUB	34121001	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložitným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 250V (JQTQ) 7x0,80mm2	m	- 25,000	55,00	- 1 375
750	SUB	X741330052	Montáž jednotky vyhřívání vpusti	kus	- 1,000	1 500,00	- 1 500
751	SUB	X8500390802	Regulátor vyhřívání okapů	kus	- 1,000	5 100,00	- 5 100
752	SUB	X10.042.276	Sada čidel pro vyhřívání okapů	kus	- 1,000	10 000,00	- 10 000

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Popis	Cena
ZL_13: Dešťová kanalizace dvorní část a příkopy	152 000
S: Stavba	152 000
SO_04: 01e - Budova školy - V. etapa	152 000
01e_01: Architektonicko-stavební řešení - V. etapa	152 000
H: Práce HSV	115 586
001: Zemní práce	66 460
005: Komunikace pozemní	11 253
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	10 395
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 336
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	21 143
PSV: Práce a dodávky PSV	36 413
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	22 350
764: Konstrukce klempířské	14 063
Celkem (bez DPH)	152 000
DPH	-
Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	Název změny:
Celkem (včetně DPH)	152 000

SPŠ a SOU Pelhřimov – Oprava střechy, ul. Růžová - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Poznámka
Dodatek			ZL_13: Dešťová kanalizace dvorní část a příkopy				152 000	
Stavba			S: Stavba				152 000	
Objekt			SO_04: 01e - Budova školy - V. etapa				152 000	
Podobjekt			01e_01: Architektonicko-stavební řešení - V. etapa				152 000	
Skupina			H: Práce HSV				115 586	
Oddíl			001: Zemní práce				66 460	
1045	SP	113107043	Odstranění podkladu živých tl přes 100 do 150 mm při překopech ručně Výkaz výměr: 40*0.5	m2	20,000 20,000	615,72	12 314	ÚRS 25/1
1046	SP	132312231	Hlcubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 objemu do 10 m3 při překopech inženýrských sítí ručně Výkaz výměr: příkopy: 3*0.5*0.6+3*1*1.2 dvůr: 20*0.5*0.8	m3	12,800 4,800 8,000	2 873,67	36 783	ÚRS 25/1
1047	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Výkaz výměr: (20+3)*0.5*0.3	m3	3,450 3,450	602,87	2 080	ÚRS 25/1
1048	H	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	6,900	537,00	3 705	ÚRS 25/1
1052	SP	174212101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutnění při překopech inženýrských sítí ručně Výkaz výměr: 12.8-3.6-3.45-20*0.5*(0.15+0.05)	m3	3,750 3,750	107,50	403	ÚRS 25/1
1056	SP	167111102	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ručně Výkaz výměr: 12.8-3.75	m3	9,050 9,050	494,70	4 477	ÚRS 25/1
1057	SP	162211211	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,050	378,44	3 425	ÚRS 25/1
1058	SP	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	9,050	361,64	3 273	ÚRS 25/1
Oddíl			005: Komunikace pozemní				11 253	
1053	SP	566901242	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	10,000	257,18	2 572	ÚRS 25/1
1054	SP	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem AČO (AB) tl přes 50 do 70 mm Výkaz výměr: 20*0.5	m2	10,000 10,000	868,08	8 681	ÚRS 25/1
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 395	
1055	SP	635111242	Násyp vsakovací objekt z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním Výkaz výměr: 3*1*1.2	m3	3,600 3,600	2 887,48	10 395	ÚRS 25/1
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 336	
1044	SP	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl přes 100 do 150 mm	m	40,000	158,40	6 336	ÚRS 25/1
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se suti				21 143	
1059	SP	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,320	127,87	808	ÚRS 25/1
1060	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,320	304,50	1 924	ÚRS 25/1
1061	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,200	13,30	840	ÚRS 25/1
1062	SP	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	6,320	2 780,00	17 570	ÚRS 25/1
Skupina			PSV: Práce a dodávky PSV				36 413	
Oddíl			721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				22 350	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Poznámka
1049	SP	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	23,000	653,49	15 030	ÚRS 25/1
1050	SP	X15220	Napojení kanalizace na dešťový svod	kus	3,000	1 120,00	3 360	XPOLOŽKA
1051	SP	X15221	Napojení na zděnou šachtu + dozdění	kus	2,000	1 980,00	3 960	XPOLOŽKA
Oddíl		764: Konstrukce klempířské					14 063	
1063	SP	764538424	Svody kruhové včetně objímek, kolén, odskoků z Cu plechu průměru 150 mm	m	3,900	3 605,90	14 063	ÚRS 25/1