VÝKRES C.2 - 2

křížení s kabelem EG.D a VO,
krytí AROT 110x5 m
vzdálenost min. 0,1 m
přesah 0,5 m na obě strany

křížení s kabelem CETIN,
krytí AROT 110x5 m
vzdálenost min. 0,1 m
přesah 0,5 m na obě strany

křížení s plyn STL Gas Distribution
krytí AROT 110x5 m v protlaku
vzdálenost min. 0,1 m

křížení s kabelem EG.D
krytí AROT 110x5 m
vzdálenost min. 0,1 m
přesah 0,5 m na obě strany

v souběhu s vedením CETIN a
VO, min. vzdálenost 0,1 m

protlak hl. min. 1,0 m
PE 125x7 mm, délka 19 m

protlak hl. min. 1,0 m
PE 125x7 mm, délka 11 m

v souběhu s vedením CETIN a
VO,min. vzdálenost 0,1 m

chodník po pokládce
kabelovodu předlážděn v
celé jeho šířce

protlak hl. min. 1,0 m
PE 125x7 mm, délka 14 m

v souběhu s vedením EG.D,
min. vzdálenost 0,1 m
krytí polovinou dělené AROT
110x5 mm směrem od kabelu
délka 30 m

překop komunikace
kabelovod uložen v
AROT 110x5,0 mm
hloubka uložení min. 1,0 m
délka 4 m

křížení s plyn STL Gas Distribution
krytí AROT 110x5 m v překopu

v souběhu s plynovým
potrubím Gas Distribution
min. vzdálenost 0,4 m

křížení s kabelem EG.D, CETIN a
krytí AROT 110x5 m
vzdálenost min. 0,1 m
přesah 0,5 m na obě strany

překop živičného povrchu místní komunikace
kabelovod uložen v AROT 110x5 mm
hl. min. 1,0 m, délka 9 m
živičný povrch bude odstraněn a následně
obnoven v celé délce sjezdu a v šířce 1,5 m
od hrany silnice

0 10 20 30 40 50 m