

Popis položky a výměry	Měrná jednotka	Počet měř. jedn.	Cena v Kč	
			Jednotková	Celkem
Nemocnice Havlíčkův Brod- Stavební úpravy 4.NP objektu SO03 (Gynekologie)				
Položky rozpočtu				
D+M měděná trubka 8x1 dle ČSN EN 13 348	m	28,00		0,00 Kč
D+M měděná trubka 12x1 dle ČSN EN 13 348	m	176,00		0,00 Kč
D+M měděná trubka 18x1 dle ČSN EN 13 348	m	223,00		0,00 Kč
D+M měděná trubka 22x1 dle ČSN EN 13 349	m	112,00		0,00 Kč
D+M měděná trubka 28x1 dle ČSN EN 13 350	m	18,00		0,00 Kč
D+M tvarovky Cu do pr.18 dle ČSN EN 1254-1,4	ks	94,00		0,00 Kč
D+M tvarovky Cu do pr.28 dle ČSN EN 1254-1,5	ks	8,00		0,00 Kč
D Ag pájka 45+pasta	kg	1,86		0,00 Kč
D+M chránička potrubí Fe 21,6x2,6 mm (pro tr. 8, 12)	m	2,00		0,00 Kč
D+M chránička potrubí Fe 26,9x2,6 mm (pro tr. 18)	m	8,50		0,00 Kč
D+M chránička potrubí Fe 31,8x2,6 mm (pro tr. 22)	m	6,50		0,00 Kč
D+M napojení na stávající rozvod	ks	3,00		0,00 Kč
D+M konzole jednoduchá	ks	54,00		0,00 Kč
D+M konzole středně složitá	ks	38,00		0,00 Kč
D+M značení potrubí	m	557,00		0,00 Kč
D ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	557,00		0,00 Kč
D+M propláchnutí rozvodu dusíkem	m	557,00		0,00 Kč
M úseková tlaková zkouška	ks	3,00		0,00 Kč
M závěrečná tlaková zkouška	ks	1,00		0,00 Kč
D+M kulový kohout DN20 vč. šroubení	ks	2,00		0,00 Kč
D+M kulový kohout DN25 vč. šroubení	ks	1,00		0,00 Kč
D+M ventilová krabice pro 3 plyny (O2 pr.18x1, Air pr. 18x1, Vac pr. 22x1); 3x kulový uzávěr, 3x snímač tlaku, 3x manometr, 3x záložní nouzový vstup NIST; montáž pod omítku	ks	1,00		0,00 Kč
D+M ventilová krabice pro 5 plynů (2xO2 pr.18x1, 1xAir pr. 18x1, 2xVac pr. 22x1); 3x kulový uzávěr, 3x snímač tlaku, 3x manometr, 3x záložní nouzový vstup NIST; montáž pod omítku	ks	1,00		0,00 Kč
D+M signalizační hlásič klinického nouzového alarmu; zobrazení 3 pozice na displeji; montáž pod omítku	ks	2,00		0,00 Kč
D+M kabel signalizace J-Y(ST)Y 2x2x0,8; vč kotvení	m	75,00		0,00 Kč
D+M lůžková nástěnná rampa pro 1 lůžko - výbava viz. výkres č. 4.6.2.02	ks	3,00		0,00 Kč
D+M lůžková nástěnná rampa pro 2 lůžka - výbava viz. výkres č. 4.6.2.03	ks	7,00		0,00 Kč
D+M lůžková nástěnná rampa pro 2 lůžka - výbava viz. výkres č. 4.6.2.04	ks	2,00		0,00 Kč
D+M lůžková nástěnná rampa pro 1 lůžko - výbava viz. výkres č. 4.6.2.05	ks	1,00		0,00 Kč
D+M rychlospojkový panel O2	ks	2,00		0,00 Kč
D+M teleskop.tyč nerez vč.držáku a plenty /na zed'/	ks	10,00		0,00 Kč
dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	ks	1,00		0,00 Kč
zahájení,ukončení a předání	ks	1,00		0,00 Kč
revize plynových zařízení	ks	1,00		0,00 Kč
revize elektrických zařízení	ks	1,00		0,00 Kč
zkoušky plynových zařízení dle ČSN EN ISO 7396-1	ks	1,00		0,00 Kč
dopravné, přesun hmot po staveništi	ks	1,00		0,00 Kč
Cena celkem bez DPH				0,00 Kč
DPH 21%				0,00 Kč
Cena celkem s DPH				0,00 Kč

Vypracoval: Jan Procházka
Dne: 10.11.2025