



III/01832 OSTROV - OPATOVICE

úsek rekonstrukce km 2,911 - 3,117
- s výskytem stávajících chodníků

III/01832 OSTROV - OPATOVICE

úsek rekonstrukce km 1,705 - 3,758
- bez stávajících obruč



POZNÁMKY:

NOVÉ VDZ

- provedeno bílou barvou
- vodící čára „V4“ bude provedena šířky 0,125 m

Výškový systém : Bpv

S - JTSK

(2A)	Odfrezování	-50 mm	
	Asfaltový beton	ACO 11+ 50/70 50 mm	ČSN EN 13108-1
	Spojovací potřísk kationaktivní emulzí 0,5 kg/m ²	PS-E	ČSN 73 6129
	Asfaltový beton	ACL 16+ 50/70 60 mm	ČSN EN 13108-1
	Čištění vozovky, oprava poruch		
	Celkem	100 mm	

OBJEDNATEL	Krajská správa a údržba silnic Vysočina, příspěvková organizace Kosovská 16, 586 01 Jihlava	III/01832 OSTROV - OPATOVICE					
OBEC	Ostrov, Pavlov, Světlá nad Sázavou						
KRAJ	Kraj Vysočina						
DATUM	08.2014						
FORM. A4	5 × A4	OBJEKT:	SO 101 - SILNICE III/01832				
STUPEŇ	DSP+PDPS	PŘÍLOHA:	VZOROVÝ ŘEZ 2				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		TECHNICKÝ ŘEDITEL:	Ing. J. LANDA		KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
 AF-CityPlan AF-CITYPLAN s.r.o. JINDŘIŠSKÁ 17, 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 277 005 531 fax.: +420 224 922 072 www.cityplan.cz ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		VEDOUcí STŘEDISKA:	Ing. V. BARTOŠ			C	4.2
		VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. J. LAHODA				
		VYPRACOVAL:	Ing. A. KARDA				
		KONTROLA:	Ing. O. KYP				
				MĚŘÍTKO:	1:50		Č. ZAKÁZKY: 13 - 2 - 300
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s.r.o.							