





POHLED NA VTOK  
1:50



POHLED NA VÝTOK  
1:50



Šikmý řez - Propustek 1:50  
St. km 1,780 00









POZNÁMKA:

Konstrukce vozovky č.5 bude užitá pouze v místě celkové opravy trubních propustí!

SO 111 - Práce údržby			
Odstranění konstrukce			
Skladba opravy - SO 101 - Komunikace III/349			
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ 50/70	40mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík asf. emulzí	PS-E	0,5kg/m²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 16+ 50/70	60mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík asf. emulzí	PS-E	0,5kg/m²	ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	50mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřík asf. asf. emulzí	PI-E	1,0kg/m²	ČSN 73 6129
Skladba opravy - SO 111 - Práce údržby			
Štěrkodrt'	ŠD <sub>A</sub>	150mm	ČSN EN 13242
Štěrkodrt'	ŠD <sub>A</sub>	150mm	ČSN EN 13242
Celkem nová kce		450mm	
Nadvýšení nivelety		90mm	

Výškový systém : Bpv

S - JTSK

OBJEDNATEL	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 16, 586 01 Jihlava	AKCE: VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ OPRAV SILNIC - 2/2013				
OBEC	Otín u Měřína	STAVBA: II/349 křiž. III/3491 - Otín - křiž. III/3494				
KRAJ	Kraj Vysočina					
DATUM	10/2014	PŘÍLOHA: SO 111 - Práce údržby Šikmý řez - Propustek km 1,780 00				
FORM. A4	3 × A4					
STUPEŇ	DSP + PDPS					
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		TECHNICKÝ ŘEDITEL: Ing. J. LANDA		KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
 <b>AF-CityPlan</b>  AF-CITYPLAN s.r.o. JINDŘIŠSKÁ 17, 110 00 PRAHA 1 tel.: +420 277 005 531 fax.: +420 224 922 072 www.cityplan.cz		VEDOUcí STŘEDISKA: Ing. V. BARTOŠ		<b>C</b>		<b>7.1</b>
		VEDOUcí PROJEKTU: D. PAULUS, DIS.				
		VYPRACOVAL: Ing. L. KOPEČEK				
		KONTROLA: D. PAULUS, DIS.				
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001		MĚŘITKO: 1:50	Č. ZAKÁZKY: 14 - 2 - 009			
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s.r.o.						