



PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ VTOKU 1: 50




PŮDORYS VTOKOVÉHO OBJEKTU 1: 50









SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ		
Č. BODU	X	Y
1	1121566.97	618209.63
2	1121564.87	618209.41

POHLED NA VTOK DO OBJEKTU 1: 50



A	Skladba č.3 (SO 101)		
	Frézování	-50 mm	
	Odstranění konstrukce vozovky	-500 - 550 mm	
	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ 50/70	50 mm ČSN EN 13 108-1
	Spojovací postřik asf. emulzí	PS-E	0,50 kg/m ² ČSN 73 6129
	Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+ 50/70	50 mm ČSN EN 13 108-1
	Spojovací postřik asf. emulzí	PS-E	0,50 kg/m ² ČSN 73 6129
	Geomříž do asfaltových vrstev, pevnost v tahu min. 22 kN/m, tažnost max. 12,5 %; šířka 1,90 m		
	Spojovací postřik asf. emulzí	PS-E	0,50 kg/m ² ČSN 73 6129
	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	80 mm ČSN EN 13 108-1
	Infiltrační postřik asf. emulzí	PI-E	1,00 kg/m ² ČSN 73 6129
	Štěrkodrt' a R-mat; 6:4	SD 0/45 + R-mat	200 mm ČSN EN 13 285
	Štěrkodrt' a R-mat; 6:4	SD 0/45 + R-mat	220 mm ČSN EN 13 285
	Separáční geotextilie, mechanická odolnost proti protlačení min. 3 kN		
	Celkem		600 mm
	Nadvýšení nivelety		0 - 50 mm

OBJEDNATEL	KŠÚS VYSOČINY, p.o. Kosovská 16, 586 01 Jihlava	AKCE: Vypracování projektových dokumentací oprav silnic - 7/2014 II/388 křiž. I/19 Bystřice - křiž. II/387 Vír				
OBEC	Vír, Dvořiště Bystřice pod Pernštejnem					
KRAJ	Vysočina					
DATUM	4/2016					
FORM. A4	2 x A4					
STUPEŇ	PDPS	ČÁST:	SO 111 OPRAVA TRUBNÍCH PROPUSTÍ			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		PŘÍLOHA:	Vtkový objekt km 36,877 46			
 AF-CITYPLAN s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 724 973 541 +420 277 005 552 fax.: +420 224 922 072 www.afconsult.com www.cityplan.cz	TECHNICKÝ ŘEDITEL:	ING. J. EHRENBERGER		KOPIE Č.:	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
	VEDOUcí STŘEDISKA:	ING. J.LAHODA				
	VEDOUcí PROJEKTU:	D. PAULUS, DiS.				
	VYPRACOVAL:	ING. L. KOPEČEK				
	KONTROLA:	D. PAULUS, DiS.				
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001	MĚŘÍTKO:	1 : 50		Č. ZAKÁZKY: 14-7-190a		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DíLO. KOPIROVÁNÍ A ROZMOŽOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AF-CITYPLAN s r. o.						